

Výkaz Výmer

Č.p.	Názov	Mj	Množstvo	Cena/mj	EUR
1	Demontáž okien	bm	328,8		0,00 €
2	D+M plastových okien farba biela, profil 6 komorový nemecký systém ALUPLAST ID-8000/PASIV-HL/, celoobvodové kovanie ROTO, tepelno izolačné 3-sklo U = 0,6 W/m2K a tepelným medziskelným rámkom vrátane parapetných dosák, sieťka proti hmyzu na 900, vnútorné žaluzie farba biela s reťazovým ovládaním a rozširovacích profilov – SLOVAKTUAL	pol.	1		0,00 €
3	Murárske vysprávky po montáži okien	bm	328,8		0,00 €
4	Zásuvka dvojité biela pootočená	ks	61		0,00 €
5	Vypínač 01	ks	22		0,00 €
6	Vypínač 05	ks	12		0,00 €
7	Zásuvka RJ11 telefon	ks	15		0,00 €
8	Zásuvka 2* RJ45 PC	ks	17		0,00 €
9	Jednorám	ks	127		0,00 €
10	Svietidlo led panel 40W/4000k/ 1200*300	ks	52		0,00 €
11	Rám pre led panel 1200*300	ks	52		0,00 €
12	Svietidlo nad umyvadlo 12W led	ks	6		0,00 €
13	Svietidlo stropné 12W led	ks	5		0,00 €
14	Svietidlo Germicidné uzavreté s ovládaním pevne spojené so stenou	ks	4		0,00 €
15	Demontáž	ks	50		0,00 €
16	Kábel CYKY 3c*1,5mm	bm	128		0,00 €
17	Sekanie strop	bm	45		0,00 €
18	Sekanie pre PC	bm	25		0,00 €
19	Podružný materiál	pol.	1		0,00 €
20	Doprava + revízia pre elektro	pol.	1		0,00 €
21	D+M led svietidla 60x60 vrátane novej kabeláže	ks	40		0,00 €
22	D+M doplnkov (ochranné lišty na stenu)	bm	240		0,00 €
23	Demontáž PVC podlahy – vyšetrovňa	m2	70,9		0,00 €
24	Demontáž feálového stropu (chodby + čakárne)	m2	270		0,00 €
25	D+M kazetového stropu vrátane konštrukcie	m2	270		0,00 €
26	Nivelizácia podlahy – vyšetrovňa	m2	70,9		0,00 €
27	D+M antistatickej podlahy – vyšetrovňa	m2	70,9		0,00 €

28	Revízia antistatickej podlahy – vyšetrovňa	pol.	1		0,00 €
29	Demontáž, dodávka a montáž heterogennej podlahy hr. 2mm, trieda záťaže 34/43, vyčistenie podkladu, penetrovanie, nivelizácia, prebrúsenie a soklovanie – chodba a čakáreň	m2	270		0,00 €
30	D+M SDK stropu (miestnosť pre vrchnú sestru)	m2	22		0,00 €
31	Demontáž obkladu	m2	201,3		0,00 €
32	Demontáž dlažby	m2	39,75		0,00 €
33	Vyrovnanie stien pod obklad	m2	201,3		0,00 €
34	Vodoinštalácia (úprava rozvodov, kompletizácia)	pol.	1		0,00 €
35	Dodávka dlažby	m2	45,71		0,00 €
36	Dodávka obkladu	m2	231,5		0,00 €
37	Montáž dlažby vrátane lepidla a špárovačky	m2	39,75		0,00 €
38	Montáž obkladu vrátane lepidla a špárovačky	m2	201,3		0,00 €
39	Vysprávkovanie stien, maľovky a podlahy pri vstupe na operačnej sálu	pol.	1		0,00 €
40	D+M zachytávača sádky	pol.	1		0,00 €
41	D+M kombi WC na komplet	ks	9		0,00 €
42	D+M umývadla vrátane stojankovej batérie vrátane doplnkov	ks	9		0,00 €
43	D+M výlevky na komplet vrátane batérie	ks	2		0,00 €
44	Penetrizácia, vyspravenie a maľovka stien na bielo – chodba a čakáreň	m2	395,6		0,00 €
45	Odvoz a skládka odpadu	pol.	1		0,00 €
46	Presun hmôt	pol.	1		0,00 €
47	Vyčistenie objektu	pol.	1		0,00 €
	Spolu				0,00 €
	DPH	%	20	0,00 €	0,00 €
	Celkom spolu s DPH				0,00 €