

ZADANIE

Stavba: UN BA Antolská - blok A

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1	711	711777278	Zhotovenie detailov osadenie strešných vpustí	ks	15,000			
2	562	5624811200	Vpust' strešná bapr. sanačná D 110 mm	ks	15,000			
3	283	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	20,833			
4	711	711777378	Zhotovenie detailov odvetrania kanalizácie	ks	32,000			
5	628	6288000230	Vetrák kanalizácie	ks	32,000			
6	711	711777788	Zhotovenie detailov termoplastmi- opracovanie detailov VZT jednotiek	ks	3,000			
7	283	2833000100-1	804 hydroizolačná fólia detailová hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	29,000			

712

Izolácie striech

8	711	712300841	Vyčistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, nánosu, presekanie bubnov	m2	2268,600			
9	711	712341559	Zhotovenie poviak. krytiny striech plochých do 10° pasmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, vyrovnanie podkladu	m2	524,800			
10	628	6283321600	Pás ťažký asfaltový 200 s 42 h hr. min. 4,00mm	m2	603,520			
11	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	2268,600			
12	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	13608,000			
13	283	2832990670	Kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	13608,000			
14	283	2833000150	mPVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	2608,890			

ZADANIE

Stavba: UN BA Antolská - blok A

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	
15	711	712391586	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami, uholníkmý	m	945,000			
16	283	2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová , stenová lišta š. 100mm	ks	945,000			
17	711	712961901	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC odvetracích kmínov	ks	120,000			
18	283	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	120,000			
19	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2268,600			
20	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300 g	m2	2608,890			
21	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	644,000			
22	283	2833000100	804 hydroizolačná fólia detailová hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	38,940			
23	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	644,000			
24	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	444,000			
25	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	3552,000			
26	283	2832990670	Kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	3552,000			
27	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	275,280			
28	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%				
29	711	998712293	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%				
713 Izolácie tepelné								
30	713	713141111	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prílep. asfaltom 2x1144	m2	2288,000			

ZADANIE

Stavba: UN BA Antolská - blok A

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	
31	283	2837653420	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	2333,760			
32	713	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%				
764 Konštrukcie klampiarske								
33	764	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele	ks	444,000			
34	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm,	m	444,000			
35	764	764731114	Oplechovanie múrov poplastovaný plech rš 400 mm	m	444,000			
36	764	764731192	Montáž oplechovania múrov poplastovaný plech cez rš 300 mm	m	444,000			
37	764	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%				
M Práce a dodávky M								
21-M Elektromontáže								
38	921	210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov, demontáž a spätná montáž	m	644,000			
39			Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov					
<u>Celkom</u>								