

ROZPOČET

Stavba: **Univerzitná nemocnica Bratislava Mickiewiczova ul.**

Objekt: **Rekonštrukcia a zateplenie strechy**

Časť: **Blók H**

JKSO:

Objednávateľ: **Univerzitná nemocnica Bratislava , Pažítikova 4 , 821 01 Bratislava**

pracoviško: **Nemocnica Staré Mesto , Mickiewiczova 13 , 813 69 Bratislava**

Zhotoviteľ:

Dátum: **21.2.2018**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súč	Hmotnosť súč celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000		62,111		9,850
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,000		10,192		0,000
1	K	011	314231124	Murivo komínov voľne stojacich z tehlá dĺžky 290mm P 20-25M MVC 2, 5	m3	5,000		0,000	2,03837	10,192	0,00000	0,000
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000		51,919		9,850
				LESENIE Z ULICE								
1	K	PK	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	885,000		0,000	0,02399	21,231	0,00000	0,000
2	K	PK	941941192	Pripäťok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 770,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	K	PK	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	885,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				LESENIE Z DVORA								
4	K	PK	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 234,500		0,000	0,02399	29,616	0,00000	0,000
5	K	PK	941941192	Pripäťok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 234,500		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	K	PK	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 234,500		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	K	PK	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	2 119,500		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	K	PK	941935001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	700,926		0,000	0,00153	1,072		
9	K	PK	944945012	Montáž zachytnej střešky zriadenéj súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	159,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	K	PK	952901411	Vyčistenie osiatlych objektov (kanáľov, zásobníkov, podkrovia a pod.) akékoľvek výšky	m2	1 401,852		0,000				
				BURACIE PRACE								
11	K	PK	962032631	Búranie komínov, muriva z tehlá nad strechou na akúkoľvek malú x, -1,63300t	m3	5,000		0,000	0,00000	0,000	1,63300	8,165
12	K	PK	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	30,000		0,000	0,00000	0,000	0,01300	0,390
13	K	PK	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	35,000		0,000	0,00000	0,000	0,03700	1,295
14	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané búracie práce, presun hmot a zariadenia	hod	85,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	K	PK	HZS000113	Stavebno montážne práce náročnej ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce (murárske , omietky a pod ...)	hod	210,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis			MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suite	Hmotnosť suite celkom
1	2	3	4	5			6	7	8	9				
16	K	PK	979011131	Zvislá doprava sútiny po schodoch ručne do 3,5 m			t	33,656		0,000				
17	K	PK	979011141	Priplatok za každý ďalších 3,5 m			t	67,312		0,000				
18	K	PK	979081111	Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			t	33,656		0,000				
19	K	PK	979081121	Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km			t	302,905		0,000				
20	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			t	33,656		0,000				
21	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt za každý ďalších 5 m			t	168,281		0,000				
22	K	PK	979089012.1	Poplatok za skladovanie - azbestová krytina			t	6,468		0,000				
23	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné			t	27,188		0,000				
			D	Presun hmôt HSV						0,000		0,000		0,000
1	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m			t	62,111		0,000				
			D	Práce a dodávky PSV						0,000		8,330		23,806
			D	712						0,000		0,000		5,000
1	K	PK	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne			m2	400,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	5,000
2	M	MAT	713pc1	Dodávka tepelnej izolácie v hrúbke 150 mm			m2	420,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				napr Isover WDF, Domo plus, Unifoi plus a pod										
3	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m			%	0,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			D	Konštrukcie tesárske						0,000		7,648		10,621
1	K	PK	762331812hzs	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60° , - predpoklad na demontáže časti			hod	130,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	5,000
2	K	PK	762332120hzs	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva predpoklad opravy a spätnej montáže na pôvodnom krove			hod	280,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	M	MAT	762PC1	Dodávka dreva hranolov			m3	10,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	K	K	762341202	Montáž latovania zložitých stiech pre sklon do 60°			m	3 165,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	M	MAT	762PC2	Dodávka latí			m3	8,356		0,000	0,55000	4,596	0,00000	0,000
6	K	K	762341253	Montáž kontralat pre sklon nad 35°			m	2 103,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	M	MAT	762PC2	Dodávka kontralatí			m3	5,550		0,000	0,55000	3,053	0,00000	0,000
8	K	PK	762342811	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti latí do 0,22 m, -0,00700t			m2	803,000		0,000	0,00000	0,000	0,00700	5,621
9	K	PK	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., späťové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutly			m3	13,906		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	K	PK	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m			%	0,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			D	764						0,000		0,199		4,715
1	K	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t			m2	325,000		0,000	0,00000	0,000	0,00751	2,441
2	K	K	764313275	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZ plechu, zo šabón veľ. do 0,5 m2, sklon do 30°			m2	325,000		0,000	0,00050	0,163	0,00000	0,000
3	M	MAT	764PC1	Strešná plechová krytina lakoplastovaná Klik systém, napr ref výrobok Regamet			m2	390,000		0,000				
4	M	MAT	764PC2	Podtребенova lišta			bm	300,000		0,000				
5	K	K	764326221.1	Montáž oplechovania z pozinkovaného farbeného PZí plechu, vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm - rims, odkvapov, vetracích pásov ..			m	544,000		0,000	0,00006	0,033	0,00000	0,000
6	M	MAT	764PC3	Dodávka lakoplastovaných plechov			m2	136,000		0,000				

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suite	Hmotnosť suite celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
7	K	764	764345411	Montáž ventilačného nádstavca z pozinkovaného farbeného PZT plechu, so strieškou a lemovaním na viňnej, hladkej, drážk. krytine D 75 mm	ks	10,000		0,000	0,00038	0,004	0,00000	0,000
8	K	PK	764359301	Montáž žlabu a zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	256,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	M	MAT	764PC4	Dodávka odkvapového systému vo farbe	sub	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	K	PK	764359301	Montáž proietisnehovej rúrkovej zábrany pre plechovú krytinu KLIK SYSTEM	m	110,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	M	MAT	764PC2	Dodávka snehovej zábran na klik systém 2x1 trúbkové	bm	110,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				DEMONTAZ								
12	K	PK	764351810.1	Demontáž žlabov a odpadových rúr stvorcových aj polkruhových rs do 330 mm; 0,00347t	m	125,000		0,000	0,00000	0,000	0,00340	0,425
13	K	PK	764351810.2	Demontáž oplechovania rism, odkvapov a pod rs do 330 mm , 0,0034	m	544,000		0,000	0,00000	0,000	0,00340	1,850
14	K	PK	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000		0,482		6,468
1	K	765	765312695	Montáž keramickej krytiny napr. TONDACH, zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	478,000		0,000	0,00054	0,256	0,00000	0,000
2	M	MAT	765PC1	Dodávka keramickej krytiny napr. TONDACH a pod. - doplnky odvetrávacie, polovicne,	sub	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	M	MAT	765PC2	Dodávka ker. krytiny napr. TONDACH a pod. - doplnky odvetrávacie, polovicne, zachytávače, prístupové škridle, držiaky háky a pod	sub	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	K	PK	765314392	Montáž hrebeňa a nárožia pre keramikú krytinu TONDACH a plechovej krytiny KLIK systém , sklon od 35° do 60°	m	127,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	M	MAT	765PC3	Dodávka hrebenáčov vrátane príchytiek	sub	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	K	765	765314395	Montáž nárožia keramickej krytiny napr. TONDACH a plechovej krytiny , sklon od 35° do 60°	m	62,000		0,000	0,00196	0,122	0,00000	0,000
8	K	PK	765315452	Montáž prestupu a priechodu keramikou krytinou	ks	10,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	K	765	765315453	Montáž protisnehového háku	ks	660,000		0,000	0,00002	0,013	0,00000	0,000
10	K	765	765315455	Montáž držiaka bleskozvodu	ks	220,000		0,000	0,00002	0,004	0,00000	0,000
11	K	PK	765315456	Montáž olemovanie komína tesniacim pásom	m	40,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				DEMONTAZ AZBESTU								
12	K	765	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sútiny, na latovaní, sklon do 45° , -0.01300 t	m2	478,000		0,000	0,00017	0,081	0,01300	6,214
13	K	765	765328811	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45° , -0,00200 t	m	127,000		0,000	0,00003	0,004	0,00200	0,254
				STRESNA FOLIA								
14	K	PK	765901082	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na kroky	m2	478,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	K	PK	765901083	Montáž strešnej fólie nad 35°, na kroky	m2	325,000		0,000				
16	M	MAT	765pcf1	Folia paropriepustna napr Tondach Tning FOL K145	m2	1 043,900		0,000				
17	M	MAT	765pcf1	Tesniaca páska pod kontratalu	ks	50,000		0,000				
18	K	PK	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
				Konštrukcie doplnkové kovové				0,000		0,000		2,002
5	K	760	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	4,000		0,000	0,00005	0,000	0,00000	0,000
6	K	760	767310125	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	4,000		0,000	0,00005	0,000	0,00000	0,000
7	M	MAT	762PC2	Dodávka strešných výlezov 450X550 mm	ks	4,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	K	760	767311822	Demontáž svetlúka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 0,5 do 1 m2 -0.0255t	m	78,500		0,000	0,00000	0,000	0,02550	2,002

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suite	Hmotnosť suite celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
9	K	767	998767203	Presun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000		0,000				
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000		0,000		0,000
1	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemit	m2	1 203,600		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		M	Práce a dodávky M				0,000		0,000		0,000
	D		21-M	Elektromontáže				0,000		0,000		0,000
1	K	PK	210220001.1	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	K	PK	210220001.1.1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	kpl	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	K	PK	210220204.1	Zachytávacia tyč FeZn	ks	4,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,000				
	D		VRN06	Zariadenie staveniska				0,000		0,000		0,000
1	K	PK	000600011	Zariadenie staveniska - oplietenie a zabezpečenia staveniska	sub	1,000		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	D		VRN08	Vplyv pracovného prostredia				0,000		0,000		0,000
1	K	PK	000800011	Vplyv pracovného prostredia - prenájom verejného priestranstva	m2	85,500		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	K	PK	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	%	1,900		0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000

Celkom bez DPH

0,00

DPH 20%

0,00

SPOLU s DPH

0,00