

LEGENDA MIESTNOSTÍ 3.NP:

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
301	SCHODISKO	25,11
302	IZBA	17,53
303	IZBA	11,90
304	IZBA	17,16
305	PREDSIEŇ	2,41
306	WC+HYGIENA	2,97
307	IZBA	17,16
308	SPOL.MIESTNOSŤ	27,58
309	LOGGIA	8,94
310	CHODBA	72,69
311	IZBA	17,65
312	HALA	22,91
313	VÝŤAH	6,48
314	SKLAD	4,25
315	SKLAD	17,16
316	CHODBA	66,62
317	IZBA	17,16
318	IZBA	11,90
319	PREDSIEŇ	2,37
320	WC+HYGIENA	2,97
321	IZBA	17,99
322	LOGGIA	1,65
323	FITNES	49,98
324	WC+HYGIENA	4,31
325	CHODBA	43,66
326	IZBA	17,64
327	LOGGIA	1,64
328	BALKÓN	2,29
329	IZBA	17,78
330	CHODBA	28,64

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
331	SCHODISKO	23,22
332	KUCHYNKA	11,90
333	DENNÁ MIESTNOSŤ	18,14
334	SKLAD	10,12
335	KÚPEĽŇA	10,38
336	PREDSIEŇ	3,06
337	EKONOMÁT	6,20
338	PREDSIEŇ	3,57
339	KÚPEĽŇA	10,29
340	IZBA	11,99
341	PREDSIEŇ	2,18
342	VÝŠETROVŇA	11,64
343	SPRCHA, WC	2,97

OS-SKLADBA OBVODOVEJ STENY

OMIETKA 20 mm
PÔVODNÉ MURIVO 450 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA - FASÁDNA MINERÁLNA VLNA 150 mm
HYDROFOBIZOVANÁ
LEPIDLO A SIEŤKA 3 mm
STIERKA 3 mm

SOK-SKLADBA SOKLU

PÔVODNÉ MURIVO 450 mm/BETÓN. ZÁKLAD
TEPELNÁ IZOLÁCIA - TVRDENÝ NENASIAKAVÝ POLYSTYRÉN 150 mm
NOPOVÁ FÓLIA

POZNÁMKA:

EXISTUJÚCE OBVODOVÉ STENY SÚ Z PLNÝCH TEHÁL NA VC MALTU O HRÚBKE MURIVA cca 450MM
+ NOVÉ ZATEPLENIE DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 150 MM, SOKEL EXTR.POLYSTYREN HR. 150 MM
A NOPOVÁ FÓLIA DO HĹBKY 300 MM POD TERÉN

EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY SÚ Z TEHÁL NA VC MALTU O HRÚBKE MURIVA 300 MM

EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY SÚ Z PLNÝCH TEHÁL NA VC MALTU O HRÚBKE MURIVA 100, 150 MM

NOVÉ ZATEPLENIE OSTENIA, NADPRAŽIA, PARAPETU
+ NOVÉ ZATEPLENIE DOSKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HRÚBKY 40 MM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU OSTÁVAJÚ BEZ ZMIEN

NÁŠLAPNÉ VRSTVY INTERIÉRU OSTÁVAJÚ BEZ ZMIEN

NÁZOV STAVBY : **Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Harmonia Strážske**		DÁTUM : september 2015	
STAVEBNÝ OBJEKT :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	
OBJEDNÁVATEĽ : Harmonia Strážske			
STUPEŇ PD : projekt			
PROFESIA : architektúra	MIESTO STAVBY: Strážske		
OBSAH : **3.NP - nový stav**			
IDS KOŠICE, s.r.o. inžiniersko-dodávateľské služby Pri hati 1 040 01 Košice tel.: ++421 (55) 63 201 55 fax.: ++421 (55) 63 201 55 e-mail: berinster@idske.sk	VEDÚCI INŽINIER PROJEKTU : Ing. Pavol Berinšter	FORMÁT : 8xA4	MIERKA : 1:100
	PROJEKTANT PROFESIE : Ing. Lucia Kalvinová		
	VYPRACOVAL : Ing. Lucia Kalvinová, Petr Čížek	ČÍSLO ZÁKAZKY : IDS-013/2015	
	KONTROLU PREVEDOL : Ing. Pavol Berinšter	ČÍSLO VÝKRESU : IDS-013/2015/	