## LEGENDA MIESTNOSTÍ

| Ozn. | Účel miestnosti | m2 | Povrchy |
|---|---|---|---|
| 1.39 | AMBULANCIA | 23,54 | |
| 1.40 | KANCELÁRIA | 8,58 | |
| 1.41 | AMBULANCIA | 37,56 | |
| 1.42 | ZÁVETRIE | 14,63 | |
| 1.43 | FOYER | 8,55 | |
| 1.44 | ÁTRIUM | 14,74 | |
| 1.45 | AMBULANCIA | 36,15 | |
| 1.46 | AMBULANCIA | 28,78 | |
| 1.47 | AMBULANCIA | 34,30 | |
| 1.48 | PREDSIEŇ - PACIENTI | 5,40 | P1, S1, W1 |
| 1.49 | WC - PACIENTI | 8,29 | P1, S1, W1 |
| 1.50 | PREDSIEŇ - ZAMESTNANCI | 7,13 | P1, S1, W1 |
| 1.51 | WC - ZAMESTNANCI | 8,20 | P1, S1, W1 |
| 1.52 | PREDSIEŇ | 2,62 | STROP St1 |
| 1.53 | KANCELÁRIA | 17,51 | STROP St1 |
| 1.54 | GARÁŽ - ČASŤ 1 | 209,52 | |
| 1.55 | DIELŇA | 39,21 | STROP St1 |
| 1.56 | SKLAD | 26,06 | |
| 1.57 | SKLAD | 6,51 | STROP St1 |
| 1.58 | SKLAD | 7,11 | STROP St1 |

**(St1)** ZATEPLENIE STROPU NAD NEVYKUROVANÝM PRIESTOROM

- EXIST. PODLAHOVÉ VRSTVY hr. 100 mm
- ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA hr. 250 mm
- INT. OMIETKA EXISTUJÚCA

} EXIST. VRSTVY hr. spolu 350 mm

- VYČISTENIE OMIETKY, ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH VRSTIEV
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODHĽADU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY napr. KNAUF - CLT C1 THERMAL, hr. 120 mm
- NÁSTREK FINÁLNEJ SILIKÁTOVEJ FARBY

POZNÁMKY:

- FASÁDA - kompletný certifikovaný kontaktný zatepľovací systém (ext. silikátová omietka hr. zrna 1,5 mm), (základný náter a penetrácia, armovacia hmota a sklo-textilná mriežka, tepelnoiz. doska, lepidlo).

* FAREBNÉ RIEŠENIE PLÔCH - viď. výkres pohľadov

** VŠETKY PLOCHY NAJPRV OČISTIŤ, ODSTRÁNIŤ ZVETRALÉ A ODLUPUJÚCE SA ČASTI, ODHALENÚ OCEĽ. VÝSTUŽ ODBORNE OŠETRIŤ, ODPADNUTÉ BETÓNOVÉ A OMIETNUTÉ ČASTI DOPLNIŤ !!!

*** TECHNICKÉ PARAMETRE viď. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK !!!




LEGENDA

(Y)(A) ZATEPLENIE FASÁDY HL. OBJEKTU - obklad - len 1.NP!
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OM. / OBITIE OBKLADU
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 200 mm *** MINERÁLNA VLNA, λ=0,035 W/m.K
- VÝSTUŽNÁ PANCIEROVÁ MRIEŽKA
- LEPIACA A VÝSTUŽNÁ HMOTA
- FASÁDNY TEHLOVÝ OBKLAD, FARBA SVETLOŠEDÁ

(B) ZATEPLENIE SOKLA HL. OBJEKTU
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OMIETKY
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 200 mm *** XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, λ=0,033 W/m.K
- MALTA VÝSTUŽNEJ OMIETKY
- FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(C) ZATEPLENIE VYBRANÝCH OSTENÍ
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OMIETKY
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 20 mm *** CEMENTOVÝ POLYSTYRÉN
- MALTA VÝSTUŽNEJ OMIETKY
- FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(D) OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN
- NOVÝ PARAPET. KOMPLET - POPLAST. PLECH

(E) VNÚTORNÉ PARAPETY
- NOVÝ PARAPET. KOMPLET - PLASTOVÝ

(F) VÝMENA OKIEN, DVIER A ZASKLENÝCH STIEN
- PÔVODNÉ OKNÁ, DVERE A ZS - DEMONTOVAŤ
- MONTÁŽ NOVÝCH OKIEN, DVIER A ZASKL. STIEN (podľa výpisu okien a dvier)

(G) KLAMP. VÝROBKY, DAŽĎOVÉ ZVODY, ŽĽABY
- DMT PÔVODNÝCH PRVKOV
- NOVÉ KLAMPIARSKE VÝROBKY Z PP PLECHU (podľa výpisu klampiarskych výrobkov)

(H) BLESKOZVOD
- NOVÝ BLESKOZVOD - RIEŠI PROJEKT ELEKTRO
- PO ZREALIZOVANÍ ZATEPLENIA VYKONAŤ REVÍZIU

(I) VYČISTENIE A OPRAVA OKAP. CHODNÍKA

(J) BEZBARIÉROVOSŤ - VYTVORENIE RAMPY PRE IMOBILNÝCH

(K) VYČISTENIE A OPRAVA VSTUPNÝCH SCHODOV

(L) VÝMENA OKENNÝCH MREŽÍ

(M) OPRAVA A OBLOŽENIE SLNOLAMOV - FASÁDNE HPL DOSKY NA BÁZE TERMOSETICKÝCH ŽIVÍC, tr. reakcie na oheň A1 (alebo A2-s1, d0)

(N) OPRAVA BALKÓNOV, VÝMENA NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV, VÝMENA ZÁBRADLIA A OPLECHOVANIA

(X) ZATEPLENIE FASÁDY HL. OBJEKTU - OZDOBNÉ PRVKY
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OM. / OBITIE OBKLADU
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 20 mm *** CEMENTOVÝ POLYSTYRÉN
- MALTA VÝSTUŽNEJ OMIETKY
- FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(W) KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÉHO ZÁZEMIA
- PRE PODROBNÉ RIEŠENIE VIĎ. VÝKRES č. 58

# PÔDORYS 1. N.P. - ČASŤ "B"

## NAVRHOVANÝ STAV, M 1:100




LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - OSTÁVAJÚ BEZ ZMENY
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY, hr. 200 mm
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN), hr. 200 mm
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE CEMENTOVÉHO POLYSTYRÉNU, hr. 20 mm
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE CEMENTOVÉHO POLYSTYRÉNU, hr. 20 mm

VÝKRESY JESTVUJÚCEHO STAVU BOLI SPRACOVANÉ PODĽA PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. V PRÍPADE ODCHÝLOK OD SKUTOČNE REALIZOVANÉHO STAVU TIETO SKOORDINOVAŤ S HIP.

POZNÁMKY:

- Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie je technická správa.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov a je povinný rešpektovať ustanovenia o príslušných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií proti projektovanému stavu.
- Každú odchýlku od projektu je potrebné prerokovať s GP.
- Dodávateľ stavby musí rešpektovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia odchýlok na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté súvisiace časti PD.
-Tento projekt nenahrádza výrobnú ani dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
-Umiestnenie zariadení ZT, UL, EI, PO - koordinovať podľa pprojektov jednotlivých profesií.
- Všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily musia byť odsúhlasené projekt.
- Rozmery všetkých výplní otvorov(skutočne vynechané otvory) pred zahájením výroby skontrolovať na stavbe!

UPOZORNENIE

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. d.) ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. - ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DODRŽANÍM STN 730424 "PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.



| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | SILKAT S.R.O. Šafarikova č. 9 924 01 GALANTA |
|---|---|---|---|
| Ing. Eva Bachorecová | Ing. Eva Bachorecová | Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová | |
| | | Kristián Barczi | |
| AUTOR: Ing. Eva Bachorecová, Ing. arch. Ladislav Struhár | | | |
| INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | | | |



| NÁZOV A MIESTO STAVBY: | | | |
|---|---|---|---|
| TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 - rekonštrukcia objektu p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA | PROFESIA ARCHITEKTÚRA | | |
| | FORMÁT 5 A4 | Č. PARÉ | |
| | DÁTUM 01/2023 | | |
| | Č. ZÁK. | | |
| | STUPEŇ RP | Č. VÝKRESU | |
| DRUH VÝKRESU: "B" PÔDORYS 1. NP - NAVRH. STAV | MIERKA 1:100 | 44 | |