

OPLOTENIE 1.N.P.
Celo-pozinkovaný a následne poplastovaný plotový panel GAMA 2D vo farbe ral 6005 zelená .Panel je výšky 63cm a šírky 250cm. Hrúbka vertikálneho drôtu je 5,0 mm a horizontálnych drôtov 6,0 mm (2x). Panel je plochý, oká sú v rozmeroch 50x200mm so stĺpikmi TANGEL zelený 60x40mm /á 2500 mm/

ZÁBRADLIE 2.N.P.
Oceľové zábradlie - Jäkl 50/50mm ral 6005 zelená , výplň Jäkl 2 x 20/20mm v.400 mm ral 6005 zelená

ZÁBRADLIE NA RAMPE PRE PEŠÍCH A IMOBILNÝCH
Nerezové zábradlie

- SKLADBA PODLÁH :

S1 - 1.N.P.

- Sikafloor 264
- Sikafloor 161 plný posyp krem. pieskom fr. 0,3 - 0,8mm
- Sikafloor Multidur EB24 - systém OS8
- Žel. bet. doska hr. 300 mm - viď. statika
- Podkladový betón hr. 100 mm - viď. statika
- Štrkový násyp hr. 100 mm - viď. statika

S2 - 1.N.P.

- Sikafloor 359
- Plný posyp krem. pieskom fr. 0,3 - 0,8mm
- Prímes krem. pieskom fr. 0,1-0,3mm 20%
- Sikafloor 377
- Sikafloor 376
- Sikafloor 161
- Sikafloor MultiFlex PB-52 UV - systém OS11a
- Žel. bet. doska hr. 300 mm - viď. statika

LEGENDA MATERIÁLOV :

- Žel. bet konštrukcie
- Konštrukcia z prostého betónu
- Štrkový násyp

1.N.P. ±0,00 = 123,20 MNM

Zodpovedný projektant : Ing.arch. Roman Kminiak	Autori projektu : Ing.arch. Roman Kminiak Ing.arch. Martin Filipovič	Vypracoval : Ing.arch. Roman Kminiak Bc. Daniela Bobríková	A R C H I T E K T O N I C K Ý A T E L I É R ING.ARCH. ROMAN KMINIAK A.O. : 1592 AA mob: +421 907 789 886 Tehelná 944 I Kráľová pri Senci 900 50

Investor :	MESTO SENEC , MIEROVÉ NÁM. č. 8 , 903 01 SENEC		Sada :
Miesto stavby :	SENEC	Parcela : 2566/1, 2598/2	
Názov stavby :	ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO PARKOVACÍ DOM - ŽELEZNIČNÁ - I. etapa	Účel : PSP Profesia : ARCHITEKTÚRA Dátum : 10/2019	Výkres č. 08
Časť stavby :	Stavebná časť	Formát : 3 x A 4	
Obsah výkresu :	REZ D - D	Mierka : 1 : 50	