

POZOR:
DEFINITÍVNY ROZMER VŠETKÝCH OKIEN A DVERÍ SKONTROLOVAŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY PODLA AKTUÁLNEHO KONKRÉTNIEHO OTVORU ALEBO AŽ PO VYBÚRANÍ SEKUNDÁRNYCH ZÁMUROVIEK A DOMUROVANÍ PRIEČOK PODLA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. JEDNOTLIVÉ OTVORY MAJÚ RÔZNE ROZMERY AJ HRÚBKY STIEN !!!

POPIS RIEŠENIA:

DVERE VSTUPNÉ DVOJKRÍDLOVÉ - S NADSVETLIKOM - BUDÚ **REPASOVANÉ**. MLADŠIE NÁTERY SYNTETICKOU FARBOU BUDÚ ODBORNE ODSTRÁNENÉ. POVRCH DREVENÝCH ČASŤÍ DVERÍ BUDE VYČISTENÝ A DOPLENENÉ BUDÚ POŠKODENÉ A CHÝBAJÚCE ČASŤI. NAKONIEC BUDE POVRCH DREVA FAREBNE ZJEDNOTENÝ TRANSPARENTNÝM HNEDÝM NÁTEROM.

DVERE BUDÚ OSAZENÉ V REPASOVANEJ DREVENEJ ZÁRUBNI. FAREBNOSŤ AJ MATERIÁL DVERÍ A ZÁRUBNE BUDÚ TOTOŽNÉ.

ZASKLENIE - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO, S BEZPEČNOSTNOU FOLIOU PROTI ROZBITIU

KOVANIE:

DVERE BUDÚ OSAZENÉ NA REPASOVANÝCH PÔVODNÝCH KOVOVÝCH PÁNTOCH, ŠTÍTKO A KLUČKA BUDÚ TIEŽ REPASOVANÉ - RESP. NAHRADENÉ KÓPIOU SÚČASNÝCH VO FAREBNOSTI STAREJ MOSADZE. VLOŽKA A KLUČÍK FAB. DVERE BUDÚ MAŤ OBOUSMERNÚ ARETÁCIU OTVORENÝCH DVERÍ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCH DREVENÝCH ČASŤÍ BUDE - PO ODBORNOM ODSTRÁNENÍ SYNTETICKÝCH NÁTEROV - IMPREGNOVANÝ A NÁPŮŠŤANÝ OLEJOVO-OSKOVÝM ŠPECIÁLNYM NÁTEROM NAPRIKLAD: OLEJ NA OKNÁ FENSTER M6613, ALEBO: OSKO, FLÜGGER WOOD TEX WOOD OIL. IMPREGN. ALEBO INÉ ALTERNATÍVY PODODNEHO ZLOŽENIA. ODTIEŇ TRANSPARENTNÝCH OLEJOVÝCH NÁTEROV BUDE STREDE HNEDÝ = VO FARBE STARÉHO DREVA. PRESNÝ ODTIEŇ BUDE ODSLUSÁSEN ARCHITEKTOM V SPOUPRÁCI S KPL. POVRCH DREVA JE POTREBNÉ OBNOVOVAŤ TRANSPARENTNÝM NÁTEROM PO 3-4 ROKOCH !!!!


POZNÁMKA:


- SÚČASŤOU REPASOVANIA DVERÍ JE ZABERANIE, ODBORNÁ DEMONTÁŽ STARÝCH-PÔVODNÝCH DVERÍ - VŠETKO VYKONAŤ PODLA POKYNOV INVESTORA, PROJEKTANTA A KPL B.VYSTRICA.
- SÚČASŤOU SÚ AJ STAVENÉ VYSPRAVKY OKOLO DVERÍ, MONTÁŽNA PENA, VÁPENNÁ OMIETKA A NÁTER VYSPRAVOVANÝCH ČASŤÍ OMIETKY NÁTEROM NA BÁZE VÁPNA V TOTOŽNOM ODTIEŇI AKO PRILAHÁ OMIETKA.
- OSAĐENIE DVERÍ PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN.

V PRÍPADE, ŽE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE ODKAZ NA KONKRÉTNEDHO VÝROBCU, VÝROBNÝ POSTUP, OBCHODNÉ OZNAČENIE, PATENT ALEBO TYP, PROJEKTANT PRIPUŠŤA POUŽITIE EKVIVALENTU, PRÍČOM PONUKANÝ EKVIVALENT MUSÍ SPLŇAŤ NAJMA POŽIADAVKY NA ROVNAKÉ KVALITATÍVNE, ROZMEROVÉ, MATERIÁLOVÉ, TEPELNÚ A CHEMICKÚ ODOLNOSŤ, POŽIARNE, HYGIENICKE, KONŠTRUKČNÉ A FAREBNÉ VLASTNOSTI, KTORÉ SU ŠPECIFIKOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby	ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ - OBNOVA			stupeň	PROJEKT STAVBY
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom			formát	2 x A4
architektonicko- stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	dátum	09.2022	mierka 1 : 15
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS				
názov výkresu:	STOLÁRSKE VÝROBKY				
č.výkresu:	DVOJKRÍDLOVÉ KAZETOVÉ DVERE PRESKLENÉ X-1.19				
vypracoval:	Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálusová				





EXTERIÉROVÁ STRANA DVERÍ

3,9 m2

X-1.19

PLOCHA DVERÍ = 3,9 m2