

Jednodielný vpust BGZ-S NW200

Art.Nr.: (16200...)

Verzia: 201905

Mierka: 1:10

Zdroj: MEJU

BG-Graspointner s.r.o.

Kuchyňa 586, 90052 Kuchyňa | Slovensko

E-Mail: odbyt@bg-graspointner.com




Web: www.bg-graspointner.com



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Bodový 1-dielny odvodňovací vpust BGZ-S G NW200 s presuvkou DN200

- Vybrolisovaný betón triedy C30/37 s hrúbkou steny min. 50 mm.
- Zabudovaný liatinový rám, s liatinovým roštom na pántoch s vymeniteľným 2-tým spojovacím materiálom.
- Svečnosť vpustu NW 200 mm.
- Dĺžka vpustu 516mm, stavebná výška jednodielného vpustu 650mm.
- Integrovaná presuvka s tesnením DN 200.
- Vpust navrhnutý a testovaný podľa normy STN EN 1433 s označením CE, vyhovujúci pre zaťažovaciu triedu E 600 kN.
- Hmotnosť jedného vpustu 154kg.
- Možnosť osadiť liatinový rošt SW15/200 pre zaťažovaciu triedu D 400 kN až E 600 kN.
- Možnosť osadiť kôš na zachytávanie nečistôt.



Kôš na zachytenie nečistôt

Presuvka DN 200