

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV

### 1) **Otázka:**

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresu plastových okien a dverí, nakoľko poskytnutá dokumentácia tento výkres neobsahuje. V projektovej dokumentácii sa uvádza podlahový XPS 100mm a MW podlahová 40mm vo výkaze výmer je uvedený 60mm EPS 5000. Čo teda platí ? Vo výkaze výmer pre PVC krytinu chýbajú nadväzujúce položky profilov detailov a pod. Majú byť teda zahrnuté do ceny PVC krytiny ? Vo výkaze výmer sa uvádza množstvo búraných omietok ako 50% z menšej výmery ako je množstvo nových omietok. Mohol by obstarávateľ vysvetliť ako sa teda budú realizovať omietky ? Je potrebné búrať 50% omietok a len vybúrané omietky znova naniesť ? Hrúbka zateplovacieho systému je 150mm pritom soklový profil je uvedený 200mm - mohol by to obstarávateľ opraviť ? Izolácie strechy je uvedená ako EPS 100S hr. 180mm pritom v PD je táto hrúbka 200-450 na jednotlivé EPS by mali prísť spádové dosky z grafitového EPS 100S. V miestach kde je potrebné doplniť hrúbku nad EPS 100S a spádovými doskami má byť použitý aký polystyrén ? Grafitový alebo postačuje EPS 100S ? Parkety a PVC podlahy sú uvádzané bez lišt a soklíkov. Sú teda predmetom dodania ? Kde majú byť zahrnuté ? V prípade potreby penetračných náterov ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer kde majú byť tieto nátery započítané ? Pre vodovod a vykurovanie nie sú v rozpočtoch búracie práce pre rozvody (drážky, prierazy a pod) . Majú byť teda búracie práce započítané v cenách ?

### **Odpoveď:**

1. Výpis exteriérových výplní otvorov Priložené k odpovedi.
2. Platí tepelná resp. kročajová izolácia do podláh uvedená v grafickej časti projektovej dokumentácii.
3. Predmetné položky majú byť zahrnuté do ceny vyhotovenia PVC strešnej krytiny.
4. Pre búrané a nové omietky platí výmera uvedená vo výkaze výmer.
5. Treba uvažovať so soklovým profilom šírky 150mm.
6. Hrúbku tepelnej izolácie strechy treba oceniť podľa projektovej dokumentácie. Spádové vrstvy môžu byť rezané z EPS polystyrénu ako aj z grafitového.
7. Lišty pre parkety a PVC podlahové krytiny majú byť zarátané do vyhotovenia podlahových krytín.
8. Penetračné nátery sú uvažované pred lepením obkladov, pred vyhotovením malieb stien.
9. Predmetné práce /sekanie drážok/ majú byť započítané do realizácie vnútorných rozvodov.