ZVISLÝ REZ A - A´ - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75

ZVISLÝ REZ A - A´ - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75



VÝPIS SKLADIEB

SKLADBY STIEN :

(ST1)

-	TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA	HR. 2 MM
-	PENETRAČNÝ NÁTER	
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA	HR. 2 MM
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA	HR. 2 MM
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA	HR. 150 MM
-	LEPIACA STIERKA	HR. 5-15 MM
-	PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA	HR. 500 MM
-	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 20 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA	

(ST2)

-	TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA	HR. 2 MM
-	PENETRAČNÝ NÁTER	
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA	HR. 2 MM
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA	HR. 2 MM
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA	HR. 150 MM
-	LEPIACA STIERKA	HR. 5 MM
-	MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG	HR. 300 MM
-	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 15 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA	

(ST3)

-	TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA	HR. 2 MM
-	PENETRAČNÝ NÁTER	
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA	HR. 2 MM
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA	HR. 2 MM
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA	HR. 150 MM
-	LEPIACA STIERKA	HR. 5-15 MM
-	PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA	HR. 650 MM
-	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 20 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA	

(ST4)

-	TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA	HR. 2 MM
-	PENETRAČNÝ NÁTER	
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA	HR. 2 MM
-	VÝSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA	HR. 2 MM
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA	HR. 150 MM
-	LEPIACA STIERKA	HR. 5-15 MM
-	PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA	HR. 450 MM
-	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 20 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - BIELA FARBA	

SKLADBY PODLÁH :

(P1)

-	PODLAHOVÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA	HR. 8 MM
-	CEMENTOVÉ LEPIDLO BAUMIT BAUMACOL BASIC	HR. 5 MM
-	CEMENTOVÝ POTER BAUMIT POTER MG	HR. 67 MM
-	POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	HR. 0,2 MM
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU BITUMAT XPS CARBON	HR. 100 MM
-	HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY BITUMAT IPA V60S35 - 2x	HR. 3,5 MM
-	PENETRAČNÝ NÁTER BITUMAT No_01	
-	PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOVINOU Ø6/150	HR. 150 MM
-	ZHUTNENÝ NÁSYP Z MAKADAMU, FRAKCIE 16-32 MM	HR. 100 MM
-	PÔVODNÁ ZEMINA - RASTLÝ TERÉN	

(P2)

-	PODLAHOVÁ VRSTVA - VINYLOVÉ PARKETY	HR. 8 MM
-	PERFOROVANÁ PODLOŽKA	HR. 2 MM
-	CEMENTOVÝ POTER BAUMIT POTER MG	HR. 70 MM
-	POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	HR. 0,2 MM
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU BITUMAT XPS CARBON	HR. 100 MM
-	HYDROIZOLÁCIA - ASFALTOVÉ PÁSY BITUMAT IPA V60S35 - 2x	HR. 3,5 MM
-	PENETRAČNÝ NÁTER BITUMAT No_01	
-	PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOVINOU Ø6/150	HR. 150 MM
-	ZHUTNENÝ NÁSYP Z MAKADAMU, FRAKCIE 16-32 MM	HR. 100 MM
-	PÔVODNÁ ZEMINA - RASTLÝ TERÉN	

(P3)

-	PODLAHOVÁ VRSTVA - VINYLOVÉ PARKETY	HR. 8 MM
-	PERFOROVANÁ PODLOŽKA	HR. 2 MM
-	CEMENTOVÝ POTER BAUMIT POTER MG	HR. 70 MM
-	POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	HR. 0,2 MM
-	TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MIN. VLNY KNAUFINSULATION PTS	HR. 40 MM
-	ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ PANELY	HR. 220 MM
-	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 20 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - DRUH PODĽA VÝBERU INVESTORA, 1x MEDZINÁTER, 1x KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	

(P4)

-	PODLAHOVÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA	HR. 8 MM
-	CEMENTOVÉ LEPIDLO BAUMIT BAUMACOL BASIC	HR. 5 MM
-	CEMENTOVÝ POTER BAUMIT POTER MG	HR. 67 MM
-	POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	HR. 0,2 MM
-	TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MIN. VLNY KNAUFINSULATION PTS	HR. 40 MM
-	ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ PANELY	HR. 220 MM
-	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 20 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MAĽBA - DRUH PODĽA VÝBERU INVESTORA, 1x MEDZINÁTER, 1x KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	

(P5)

-	ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA	HR. 250 MM
-	HYDROIZOLÁCIA Z ASFALTOVÝCH PÁSOV BITUMAT IPA V60 S35	HR. 3,5 MM - 2x
-	PODKLADOVÝ BETÓN Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20	HR. 150 MM
-	ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO	HR. 100 MM
-	PÔVODNÁ ZEMINA - RASTLÝ TERÉN	



SKLADBY STRIECH :

(S1)

-	HYDROIZOLÁCIA STRECHY - POVLAKOVÁ KRYTINA Z mPVC LOGICROOF V-RP 1,5 MM	HR. 1,5 MM
	OPRACOVANIE DETAILOV A ČLENITÝCH PLOCH - mPVC LOGICROOF V-RP ("DETAILOVKA")	
-	GEOTEXTÍLIA MIN. 200g/m2 (300g/m2)	
-	TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY ZO SPÁDOVÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU POLYFORM EPS 100	HR. 200-450 MM
-	PAROTESNÁ FÓLIA (PAROZÁBRANA) TYVEK DuPont™ AirGuard Reflective E	
-	ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ PANELY	HR. 220 MM
-	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	HR. 20 MM

LEGENDA MATERIÁLOV

- NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE
- PÔVODNÁ MUROVANÁ NOSNÁ A NENOSNÁ STENA Z TPP 290 x 140 x 65 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE HR. 150 MM, λ = 0,039 W/m.K
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS BITUMAT CARBON HR. 150 MM, λ = 0,0347 W/m.K
- MURIVO Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK: YTONG HR. 500 MM, YTONG HR. 300 MM, YTONG HR. 200 MM, YTONG HR. 150 MM, YTONG HR. 100 MM
  - HRÚBKA MURIVA PODĽA UMIESTNENIA A KÓT VO VÝKRESE
- ŽELEZOBETÓN (VIĎ. PD STATIKA)
- DREVO V REZE
- PÔVODNÝ TERÉN
- PAROTESNÁ FÓLIA (PAROZÁBRANA) TYVEK DuPont™ AirGuard Reflective E
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY Z ASFALTOVÝCH PÁSOV BITUMAT IPA V60S35
- POVLAKOVÁ KRYTINA Z mPVC LOGICROOF V-RP 1,5 MM (TECHNONICOL - BITUMAT SK - KOTVENÁ, UV STABILNÁ /STRECHA/

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- 01 NOV — MONTÁŽ NOVEJ OKENNEJ VÝPLNE OKENNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 02 NOV — MONTÁŽ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 03 NOV — MONTÁŽ NOVEJ DVERNEJ VÝPLNE DVERNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 04 NOV — VYMUROVANIE NOVEJ DELIACEJ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 05 NOV — ZAMUROVANIE OTVORU V NOSNEJ ALEBO NENOSNEJ STENE PÓROBETÓNOVÝMI TVAROVKAMI YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIA OTVOROV PODĽA KÓT VO VÝKRESE
- 06 NOV — VYHOTOVENIE NOVÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV
- 07 NOV — VYMUROVANIE NOVEJ NOSNEJ OBVODOVEJ STENY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VÝŤAHOVÁ ŠACHTA
- 08 NOV — VYHOTOVENIE NOVEJ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY S PODKLADNÝMI VRSTVAMI, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, VIĎ. VÝPIS SKLADIEB (VÝKRES REZOV)
- 09 NOV — VYHOTOVENIE NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV A MIESTNOSTÍ
- 10 NOV — VYHOTOVENIE NOVÝCH KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 11 NOV — VYHOTOVENIE ÚPRAVY SCHODISKA - VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ + POVRCHOVÁ ÚPRAVA, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, ÚPRAVA PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ
- 12 NOV — MONTÁŽ NOVÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A POTRUBÍ VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, (VIĎ. PD ZDRAVOTECHNIKA)
- 13 NOV — VYHOTOVENIE NOVÝCH SPEVNENÝCH POCHÔDZNYCH PLÔCH ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 14 NOV — VYHOTOVENIE NOVÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA, OKREM NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY , UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU (VIĎ. PÔDORYS STRECHY), SKLADBU STRECHY VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU A-A´
- 15 NOV — MONTÁŽ NOVÝCH POTRUBNÝCH ROZVODOV INŠTALÁCIÍ VODOVODU A KANALIZÁCIE , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VIĎ. PD ZDRAVOTECHNIKA
- 16 NOV — MONTÁŽ NOVÝCH VYKURovacích TELIES VRÁTANE ICH PRÍSLUŠENSTVA , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VIĎ. PD ZDRAVOTECHNIKA
- 17 NOV — VYHOTOVENIE NOVÉHO VÝŤAHU VRÁTANE TECHNOLÓGIE A KONŠTRUKCIE VÝŤAHU, VÝŤAHOVEJ ŠACHTY , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU DETAILY - VIĎ. PD VÝŤAHU A TECHNOLÓGIE
- 18 NOV — VYHOTOVENIE NOVEJ SKLENENEJ RÁMOVEJ MARKÍZY NAD VSTUPOM DO OBJEKTU, NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z HRUBOSTENNÝCH JOKLOVÝCH PROFILOV ZAVESENÁ NA TIAHLACH MATERIÁL: NEHRDZAVEJÚCA (UŠĽACHTILÁ) OCEĽ, ROZMERY A UMIESTNENIE VO VÝKRESE
- 19 NOV — VYHOTOVENIE NOVÉHO STUŽUJÚCEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- 20 NOV — VYSPRAVENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA - ÚPRAVA PODKLADU POD ZÁMKOVÚ DLAŽBU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

POZNÁMKY

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KÓTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VIĎ STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN.250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODLÁH - VIĎ VÝKRES REZOV.
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠĽAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH.
- VŠETKY PRÁŠNE POVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY.
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ ŠADROKATRÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY (VIĎ. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI ROVNAKEJ KVALITY !

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

0,000 = +0,200 od terénu (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	**Kováč Architects s.r.o.** Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. MICHAL NÁGEL	
INVESTOR	Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače	SADA Č.
MIESTO STAVBY	k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR	
NÁZOV STAVBY **DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE**	ÚČEL / STUPEŇ: P-SP	
	PROFESIA: ARCHITEKTÚRA	
	DÁTUM: 10/2018	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY	FORMÁT: 420x525	VÝKRES Č.
	ČÍSLO ZÁKAZKY: 2018/	12
OBSAH VÝKRESU **ZVISLÝ REZ A-A´ - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE**	MIERKA: 1 : 75	