LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÁ HALA	38,57 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.02	JEDÁLEŇ	61,57 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.03	VÝDAJŇA JEDÁL	32,88 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.04	SKLAD NÁRADIA	4,67 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.05	SKLAD NÁRADIA	4,05 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.06	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE PERSONÁL	8,04 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.07	CHODBA	12,51 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.08	KÚPEĽŇA + WC	4,09 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.09	SKLAD	5,06 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.10	UPRATOVAČKA	4,09 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.11	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	116,19 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.12	SKLAD	18,54 m²	PVC PODLAHA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD PRACOVNÝ PULT
1.13	SKLAD	17,24 m²	PVC PODLAHA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD PRACOVNÝ PULT
1.14	DENNÁ MIESTNOSŤ	7,14 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.15	MIESTNOSŤ PRE ÚDRŽBU	19,16 m²	PVC PODLAHA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.16	SCHODISKO	12,79 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.17	WC IMOBILNÝ	3,60 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.18	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,34 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.19	CHODBA	37,41 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.20	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,34 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.21	WC IMOBILNÝ	3,60 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.22	KÚPEĽŇA + WC IMOBILNÝ	4,13 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.23	UPRATOVAČKA	3,15 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.24	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	10,72 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.25	PRÍRUČNÝ SKLAD	10,35 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.26	PRÍRUČNÝ SKLAD	3,53 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.27	PRÍRUČNÝ SKLAD	3,53 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.28	SCHODISKO	12,67 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.29	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	5,24 m²	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.30	DENNÁ MIESTNOSŤ PRE	13,14 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.31	WC + SPRCHA	4,41 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.32	WC + SPRCHA	4,41 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.33	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	87,27 m²	VINYLOVÉ PARKETY	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	-
1.34	KÚPEĽŇA + WC	4,32 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.35	WC PREDSIEŇ	2,16 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
1.36	WC	1,80 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD SVETLÁ VÝŠKA
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP		**590,71 m²**				
1.34	TERASA	78,68 m²	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	-	-	-
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 1.NP		**739,40 m²**				

LEGENDA MATERIÁLOV

- DOSTAVOVACIE PRÁCE - NAVRHOVANÝ STAV
- PÔVODNÁ MUROVANÁ NOSNÁ A NENOSNÁ STENA Z TPP 290 x 140 x 65 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE HR. 150 MM, λ = 0,039 W/m.K
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS BITUMAT CARBON HR. 150 MM, λ = 0,0347 W/m.K
- MURIVO Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK: YTONG HR. 500 MM
  YTONG HR. 300 MM
  YTONG HR. 200 MM
  YTONG HR. 150 MM
  YTONG HR. 100 MM
  - HRÚBKA MURIVA PODĽA UMIESTNENIA A KÓT VO VÝKRESE
- ŽELEZOBETÓN (VID. PD STATIKA)

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- M01 MONTÁŽ NOVEJ OKENNEJ VÝPLNE OKENNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- M02 MONTÁŽ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- M03 MONTÁŽ NOVEJ DVERNEJ VÝPLNE DVERNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- M04 VYMURovANIE NOVEJ DELIACEJ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- M05 ZAMURovANIE OTVORU V NOSNEJ ALEBO NENOSNEJ STENE PÓROBETÓNOVÝMI TVAROVKAMI YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIA OTVOROV PODĽA KÓT VO VÝKRESE
- M06 VYHOTOVENIE NOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV
- M07 VYMURovANIE NOVEJ NOSNEJ OBVODOVEJ STENY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VÝŤAHOVÁ ŠACHTA
- M08 VYHOTOVENIE NOVEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODĽAHY S PODKLADNÝMI VRSTVAMI, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, VID. VÝPIS SKLADIEB (VÝKRES REZOV)
- M09 VYHOTOVENIE NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV A MIESTNOSTÍ
- M10 VYHOTOVENIE NOVÝCH KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- M11 VYHOTOVENIE ÚPRAVY SCHODÍSKA - VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ + POVRCHOVÁ ÚPRAVA, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, ÚPRAVA PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ
- M12 MONTÁŽ NOVÝCH ZARIADOVACÍCH PREDMETOV A POTRUBÍ VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, (VID. PD ZDRAVOTECHNIKA)
- M13 VYHOTOVENIE NOVÝCH SPEVNENÝCH POCHÔDZNYCH PLÔCH ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
- M14 VYHOTOVENIE NOVÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA, OKREM NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY , UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU (VID. PODORYS STRECHY), SKLADBU STRECHY VID. VÝKRES ZVISLÉHO REZU A-A
- M15 MONTÁŽ NOVÝCH POTRUBNÝCH ROZVODOV INŠTALÁCIE VODOVODU A KANALIZÁCIE , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VID. PD ZDRAVOTECHNIKA
- M16 MONTÁŽ NOVÝCH VYKURovACÍCH TELIES VRÁTANE ICH PRÍSLUŠENSTVA , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU - VID. PD ZDRAVOTECHNIKA
- M17 VYHOTOVENIE NOVÉHO VÝŤAHU VRÁTANE TECHNOLÓGIE A KONŠTRUKCIE VÝŤAHU, VÝŤAHOVEJ ŠACHTY , ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU DETAILY - VID. PD VÝŤAHU A TECHNOLÓGIE
- M18 VYHOTOVENIE NOVEJ ZASKLIENEJ RÁMOVEJ MARKÍZY NAD VSTUPOM DO OBJEKTU, NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z HRUBOSTENNÝCH JOKLOVÝCH PROFILOV ZAVESENÁ NA TIAHLACH MATERIÁL: NEHRDZAVEJÚCA (UŠLACHTILÁ) OCEĽ, ROZMERY A UMIESTNENIE VO VÝKRESE
- M19 VYHOTOVENIE NOVÉHO STUŽUJÚCEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

VÝPIS SKLADIEB

SKLADBY STIEN :

ST1
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTÍLNA SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5-15 MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HR. 500 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MALBA - BIELA FARBA

ST2
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTÍLNA SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5 MM
- MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG HR. 300 MM
- VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA HR. 15 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MALBA - BIELA FARBA

ST3
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTÍLNA SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5-15 MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HR. 650 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MALBA - BIELA FARBA

ST4
- TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA HR. 2 MM
- VYSTUŽNÁ A ARMOVACIA MALTA + SKLOTEXTÍLNA SIEŤKA HR. 2 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY BITUMAT TECHNOFACADE OPTIMA HR. 150 MM
- LEPIACA STIERKA HR. 5-15 MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ NOSNÁ STENA HR. 450 MM
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. 20 MM
- INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ MALBA - BIELA FARBA

POZNÁMKY

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VYKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KOTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VID STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY ROZNÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTÍLNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN.250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MURIVÁNÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODĽAH - VID VÝKRES REZOV.
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠLAPNÝM VRSTVÁM PODĽAH.
- VŠETKY PRASNÉ POVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY.
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY (VID. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI ROVNAKEJ KVALITY !

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY. PRÍPADNÉ OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY ĎIELA A KAŽDÉ POUŽITIE ĎIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

0,000 = +0,200 od terénu (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. MICHAL NÁGEL
INVESTOR	Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače
MIESTO STAVBY	k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR

Kováč Architects s.r.o.
Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01
mobil: +421 948 516 036
mail: office@kovacarchitects.sk

SADA Č.

NÁZOV STAVBY
DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE

OBJEKT / ČASŤ STAVBY	
OBSAH VÝKRESU	**PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE**
ÚČEL / STUPEŇ	P-SP
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
DÁTUM	12/2020
FORMÁT	594x840
ČÍSLO ZÁKAZKY	2018/
MIERKA	1 : 75

VÝKRES Č. **9**