

## D.2.4.01 – VÝKAZ VÝMĚR



<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

### Rekapitulace

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Rozvodnice	0,00	0,00
rozvodnice RE	0,00	0,00
rozvodnice RH	0,00	0,00
rozvodnice R1	0,00	0,00
rozvodnice R2	0,00	0,00
rozvodnice R3	0,00	0,00
rozvodnice R4	0,00	0,00
Instalace	0,00	0,00
instalace	0,00	0,00
svítidla	0,00	0,00
zednická výpomoc	0,00	0,00
HZS a revize	0,00	0,00
Regulace Dali	0,00	0,00

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2020-12	List číslo	4

# D.2.4.01 – VÝKAZ VÝMĚR




<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

## Rozpočet

Název	Mj	Počet
<b>Rozvodnice</b>		
<b>rozvodnice RE</b>		
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	3,00
LTN-4B-1 -4A	ks	1,00
LTN-63B-3 -63A	ks	1,00
RPI-08-002-X230-SE 2/2	ks	1,00
Elektroměr digitální, 3f., 10, (80) A	ks	1,00
5020,00 PER 2 (rozvaděč pro jedno dvousazbové měření)	ks	1,00
<b>rozvodnice RE - celkem</b>		
<b>rozvodnice RH</b>		
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	12,00
RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	12,00
RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	18,00
RSA 10 A Řadová svorka bílá	ks	3,00
RSA 16 A Řadová svorka bílá	ks	3,00
55.34.8.230.0040 Relé prům.min., DIN, 4P/7A, 230V AC, MA MI	ks	1,00
SJBC-25E-3-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	3,00
Montáž svodičů 500V	ks	3,00
LTN-4B-1 -4A	ks	1,00
LTN-16B-3 -16A	ks	3,00
LTN-25B-3 -25A	ks	2,00
LTN-40B-3 -40A	ks	2,00
MSO-100-3 100A 3-pólový	ks	1,00
RZA-Z-4S56 4x14 modulů	ks	1,00
<b>rozvodnice RH - celkem</b>		
<b>rozvodnice R1</b>		
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	15,00
RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,00
RPI-08-002-X230-SE 2/2	ks	1,00
LTN-4B-1 -4A	ks	2,00
LTN-10B-1 -10A	ks	5,00
LTN-16B-1 -16A	ks	4,00
LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	2,00
MSO-20-3 20 A 3-pólový	ks	1,00
RZA-Z-3S42 3x14 modulů	ks	1,00
<b>rozvodnice R1 - celkem</b>		
<b>rozvodnice R2</b>		
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	12,00
RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	3,00
RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	2,00
RPI-08-002-X230-SE 2/2	ks	1,00
BZT27731-- Spínač soumrakový se spínacími hodinami, digit.1-kanál, 3TE	ks	1,00
LTN-4B-1 -4A	ks	2,00
LTN-10B-1 -10A	ks	6,00
LTN-16B-1 -16A	ks	4,00
LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	2,00
MSO-32-3 32 A 3-pólový	ks	1,00
RZA-Z-4S56 4x14 modulů	ks	1,00
<b>rozvodnice R2 - celkem</b>		
<b>rozvodnice R3</b>		
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	7,00
RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	3,00
LTN-4B-1 -4A	ks	1,00
LTN-10B-1 -10A	ks	4,00


Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2020-12	List číslo	4

# D.2.4.01 – VÝKAZ VÝMĚR

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
	Stavebník	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

Název	Mj	Počet			
LTN-16B-1 -16A	ks	2,00			
LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	1,00			
RPI-08-002-X230-SE 2/2	ks	1,00			
RZA-Z-2S28 2x14 modulů	ks	1,00			
rozvodnice R3 - celkem					
rozvodnice R4					
RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,00			
RSA 10 A Řadová svorka bílá	ks	3,00			
RPI-08-002-X230-SE 2/2	ks	1,00			
LTN-4B-1 -4A	ks	1,00			
LTN-10B-1 -10A	ks	3,00			
LTN-16B-1 -16A	ks	7,00			
LTN-16B-3 -16A	ks	1,00			
LTN-25B-3 -25A	ks	1,00			
LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	2,00			
MSO-40-3 40 A 3-pólový	ks	1,00			
RZA-Z-4S56 4x14 modulů	ks	1,00			
rozvodnice R4 - celkem					
Podružný materiál					
Rozvodnice - celkem					
Instalace					
instalace					
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC					
3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	18,00			
3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	2,00			
3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	6,00			
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC					
3553-80289 B1 Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. Classic; b. jasně bílá	ks	8,00			
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC					
5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá	ks	62,00			
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE REFLEX BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU I SVISLOU MONTÁŽ					
1725-0-0969 pětínásobný	ks	2,00			
ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44					
5518A-2999 B 2p+PE, bílá	ks	10,00			
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU					
KP68/2 73x30	ks	108,00			
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE					
KU68-1902 73x42	ks	98,00			
KO100E 128x128x70	ks	4,00			
KF 09040_BA TRUBKA KOPOFLEX 40	m	10,00			
MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	2,00			
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	1 101,00			
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	402,00			
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	9,00			
CYKY-J 5x4 , pevně	m	124,00			
CYKY-J 5x6 , pevně	m	61,00			
CYKY-J 5x10 , pevně	m	9,00			
CYKY-J 5x16 , pevně	m	37,00			
KABEL STÍNĚNÝ					
JYTY-J 4x1 mm , pevně	m	24,00			
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
CYKY-J 4x50 mm2 , pevně	m	24,00			
instalace - celkem					
Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	3
		Datum	2020-12	List číslo	4

# D.2.4.01 – VÝKAZ VÝMĚR

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
	<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

Název	Mj	Počet
<b>svítidla</b>		
A1 - PNL076-PLUS-KIT01-32W 34W Backlit Panel Pro - Plus, 600x600mm, 840 with Driver	ks	18,00
A11 - PNL076-PLUS-KIT03-32W + EMG 34W Backlit Panel Pro - Plus, 600x600mm, 840, with Driver, Emergency	ks	5,00
A2 - PNL076-PLUS-KIT01 27W Backlit Panel Pro - Plus, 600x600mm, 840 with Driver	ks	34,00
A21 - PNL076-PLUS-KIT03 + EMG 27W Backlit Panel Pro - Plus, 600x600mm, 840, with Driver, Emergency	ks	8,00
B1 - MBHP050-840-C60-PC-SSD Midi-Bay HP 50W/840 C60 PC (12963) DALI IP65	ks	13,00
B11 - MBHP050-840-C60-PC-SSD + EMG Midi-Bay HP 50W/840 C60 PC (12963) DALI IP65	ks	2,00
C1 - PX3000213 MODENA LED 25W 4000K	ks	9,00
C11 - PX3000227 + EMG MODENA LED 25W 4000K EMG	ks	1,00
D1 - COV112-11-840-080-0000 COVENTINA 112 39W/840 PC/PCO 5340lm 1050mA IP66 (náhrada za "2x36W")	ks	7,00
D2 - COV112-11-840-060-0000 COVENTINA 112 29W/840 PC/PCO 3690lm 700mA IP66, 5YW	ks	3,00
E1 - STL030v2 25W IDT Pro 2 Streetlight	ks	4,00
F1 - FLD150-D3 50w Portland Accent/Billboard/Wall Wash optic Floodlight, 840	ks	1,00
G1 - ZCLED3G2-15L830/M600 -LOSB LED 295 x 595 x 57 mm	Ks	3,00
N1 - TM-OS.M2.ST016 ONTEC S M2 302 M ST COLD	ks	4,00
N2 - EMG019 3W Emergency Bulkhead IP65, 765, with Exit Legends / Nouzové svítidlo s piktogramem	ks	15,00
ACS057 VLED Rámeček 600x600 Steel pro stropní / přisazenou montáž svítidel BackLit a EdgeLit, 5YW	ks	65,00
SDMBHP-K-9006FS Držák pro stropní /přisazenou montáž pro Midi-Bay HP 50/100/150/200W, 5YW	ks	15,00
<b>svítidla - celkem</b>		
<b>zednická výpomoc</b>		
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>		
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>		
Sire 30 mm	m	160,00
<i>VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU</i>		
Sire 30 mm	m	180,00
<i>OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU</i>		
Sire do 150 mm	m2	54,00
<i>OMITKA RYH VE STENACH MALTOU</i>		
Sire do 150 mm	m2	48,00
<b>zednická výpomoc - celkem</b>		
<b>HZS a revize</b>		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>		
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	60,00
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>		
zapojovali a zkouskach	hod	10,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>		
S ostatnimi profesemi	hod	10,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizni technik	hod	5,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00
<b>HZS a revize - celkem</b>		
Podružný materiál		
<b>Instalace - celkem</b>		
<b>Regulace Dali</b>		
PBM-DALILINK-4W-BLE	ks	1,00
PBM-DALILINK-4W	ks	2,00
PS-DALILINK-USB-REG	ks	1,00
Doprava, naprogramování technik	hod	1,00
Podružný materiál 5%		
<b>Regulace Dali - celkem</b>		

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	4
		Datum	2020-12	List číslo	4