

## Město Šternberk

Městský úřad Šternberk  
Odbor investic a veřejných zakázek  
Oddělení investic a místních komunikací  
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku, dne 12.10.2018

Č.j. MEST 90760/2018 SpZn 64/2018

### **Veřejná zakázka – dodatečná informace č. 2 – vysvětlení zadávací dokumentace:**

**„Šternberk - Rekonstrukce kotelen - Základní škola Sadová 1412/1, Základní škola Dr. Hrubého 319/2, Základní škola náměstí Svobody 1264/3“**

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky nebo požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

### **Dotazy účastníků:**

1) na základě provedení místního šetření Vás žádáme o upřesnění rozsahu stavebních prací v jednotlivých kotelnách. Nyní je to zadáno jako soubor a v technické zprávě je uveden obecný popis, který si každý z účastníků může vyložit a ocenit svým způsobem. V kotelně Dr. Hrubého je do stávajícího komínového průduchu zapojen přímoohřívaný zásobník na teplou vodu. Nikde není uvedeno, jak s tímto napojením bude naloženo. Samotný ohřívač pak má zůstat ve své funkci i nadále.

2) v projektu uvedené čerpadlo není běžně v prodeji, jedná se o typ OEM, Grundfos UPMXL 25-105 130 AUTO

26 M 7637223 Elektronicky řízené kotlové čerpadlo Grundfos UPMXL 25-105 130 AUTO (EH651) kus 2,000

26 M 7637223 Elektronicky řízené kotlové čerpadlo Grundfos UPMXL 25-105 130 AUTO (EH651) kus 3,000

27 M 7637223 Elektronicky řízené kotlové čerpadlo Grundfos UPMXL 25-105 130 AUTO (EH651) kus 2,000

### **Dotaz:**

1. jakým typem je možno uvedené čerpadlo nahradit?
2. Jaké jsou parametry čerpadla  $Q = ?$   $h = ?$

## **Odpověď zadavatele:**

### **1) rozsah stavebních prací:**

1 nám. Svobody - budou stavebně zapraveny uchycení a uložení po demontovaných potrubí, bude provedena dobetonávka mezi stáv. základy pod kotli s obkladem, bude provedená výmalba kotelny. Bude stavebně upraven vstup odkuřovacího potrubí do komínového bloku.

2 - ZŠ Sadová - budou stavebně zapraveny uchycení a uložení po demontovaných potrubí a bude provedena výmalba kotelny. Bude stavebně upraven vstup odkuřovacího potrubí do komínového bloku.

3 - ZŠ Dr. Hrubého - budou stavebně zapraveny uchycení a uložení po demontovaných potrubí a bude provedena nová výmalba. Bude stavebně upraven vstup odkuřovacího potrubí do komínového bloku.

S přímoohřívaným stáv. plynovým zásobníkem na TUV se v druhé etapě neuvažuje, pro přechodné období bude napojen na nově vyvložkovaný volný komínový průduch, který prosím zapracujte do nabídky.

**2) uvedená oběhová čerpadla kotlového okruhu jsou nedílnou součástí dodávky kotlů, navržených projektem. Jakoukoli náhradu za běžně dostupná čerpadla zadavatel nedoporučuje, v případě náhrady navržených kotlů jiným typem uchazeč odpovídá za řádnou funkčnost celého systému.**

Ing. Pavel Sehnal  
vedoucí oddělení investic  
a místních komunikací