

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III

1. Otázka:

podľa

osobitnej

prílohy

v pdf.

Odpoveď:

k prvému bodu:

SO 01 Grafa T panely boli v procese spracovania PD nahradené iným rozmerovým radom z dôvodu absencie výroby resp. požiadaviek investora a technológie. V tomto kontexte boli upravené počty a výkresy, v popise položky však omylom zostali pôvodné rozmery. Uchádzači ocenia celkovú dĺžku prefabrikovaných stien objektu uvedenú v projekte prepočítanú na počet kusov uvedených vo výkaze. Do tejto ceny si zahrnie aj prípadné rohové kusy a stredové prefabrikátory.

Do pozornosti dávame taktiež skutočnosť, že uchádzač má možnosť v zmysle súťažných podmienok oceniť aj alternatívny výrobok panely šírky tak, aby boli zachované rozmery jednotlivých plôch a výšok požadovaných v PD.

k druhému bodu:

SO 02 na výkrese 02 je uvedených 8ks kompostovacích boxov. Tieto sú monolitické, VO nevie, odkiaľ má uchádzač informáciu, že sa jedná o prefabrikátory. V každom sú 3 kanály, každý box je odvodnený sifónom, tieto sú prepojené technologickým potrubím. Z uvedeného vyplýva, že nejestvuje rozdiel medzi PD a VV, je potrebné aby si uchádzač porobne naštudoval celú PD, platí VV.

k tretiemu bodu:

SO 03 Grafa T panely boli v procese spracovania PD nahradené iným rozmerovým radom z dôvodu absencie výroby resp. požiadaviek investora a technológie. V tomto kontexte boli upravené počty a výkresy, v popise položky však omylom zostali pôvodné rozmery. Uchádzači ocenia celkovú dĺžku prefabrikovaných stien objektu uvedenú v projekte prepočítanú na počet kusov uvedených vo výkaze. Do tejto ceny si zahrnie aj prípadné rohové kusy a stredové prefabrikátory.

Do pozornosti dávame taktiež skutočnosť, že uchádzač má možnosť v zmysle súťažných podmienok oceniť aj alternatívny výrobok panely šírky tak, aby boli zachované rozmery jednotlivých plôch a výšok požadovaných v PD.

k štvrtému bodu:

SO 04 Grafa T panely boli v procese spracovania PD nahradené iným rozmerovým radom z dôvodu absencie výroby resp. požiadaviek investora a technológie. V tomto kontexte boli upravené počty a výkres, v popise položky však omylom zostali pôvodné rozmery. Uchádzači ocenia celkovú dĺžku prefabrikovaných stien objektu uvedenú v projekte prepočítanú na počet kusov uvedených vo výkaze. Do tejto ceny si zahrnie aj prípadné rohové kusy a stredové prefabrikátory.

Do pozornosti dávame taktiež skutočnosť, že uchádzač má možnosť v zmysle súťažných podmienok oceniť aj alternatívny výrobok panely šírky tak, aby boli zachované rozmery jednotlivých plôch a výšok požadovaných v PD.

Uvedené nezakladá dôvod na predĺženie termínu, nakoľko sa len upresnili nejasnosti.

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom pripravovať ponuky v dostatočnom predstihu, aby bolo možné všetky prípadné nejasnosti aj v dostatočnom čase pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zodpovedať.