

POZNÁMKA
- V RÁMCI PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ, RESP. PO JEJICH UKONČENÍ BUDOU PROVEDENY DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY.

POZN.1
ZED NA SEVERNÍ STRANĚ AREÁLU ZUSTANE ZACHOVÁNA VE STÁVAJÍCÍ VÝŠCE TĚDY cca 440cm. Z JEJÍ VNITŘNÍ STRANY DOJDE K OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH OMIŤEK A DUKLADNĚMU OČIŠTĚNÍ POVRCHU. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÁ VC OMIŤKA SE ZATÍRANÝM POVRCHEM. STRUKTURA OMIŤKY BUDE STEJNÁ JAKO JE U STÁVAJÍCÍ OMIŤKY V PŘEDNÍ ČÁSTI ZDI.

POZN.2
NA VYCHODNÍ STRANĚ BYL ASANOVANÝ OBJEKT PŘISTAVĚN K HRADBNÍ ZDI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ HISTORICKÉHO OPEVNĚNÍ MĚSTA ZNOJMA. PO ODSTRANĚNÍ OBJEKTU GARÁŽE A DÍLNÝ BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ ZBYTKU STÁVAJÍCÍCH OMIŤEK, KTERÉ BYLY NA HISTORICKÉ ZDI APLIKOVÁNY. ZDÍVO SE PEČLIVĚ OČIŠTÍ A NÁSLEDNĚ SE PROVEDE PŘESPÁROVÁNÍ DO HLUBKY 70-100mm. CELKOVÝ ROZSAH OPRAVOVANÝCH PLOCH JE cca 100m².

POZN.3
PROTOŽE BY PO DEMOLICI OBJEKTU DOŠLO K OTEVŘENÍ HRANIC MEZI PARCELOU 297/1 A PARCELMÍ SOUSEDNÍMI A BYLO BY NUTNO VYBUDOVAT NOVÉ OPLOČENÍ. ZUSTANE ČÁST OBVODOVÝCH STĚN ZACHOVÁNA A STANOU SE OHRADNÍMI ZDÍMI. ZED PODĚL SOUSEDNÍCH PARCEL 297/2 A 299 BUDOU UBOURÁNY NA VÝŠKU 3,9m. KORUNA ZDI SE UPRAVÍ VYZDĚNÍM CIHELNĚ HLAVY. VE ZDI SE MAĞAŽEJÍ VYPILNĚ OTVORU, KTERÉ BUDOU VYBOURÁNY A OTVORY ZAZDĚNÝ. PROVEDE SE OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMIŤEK Z OBOU STRAN STĚNY. ZED SE VE CELE DĚLCE OPATŘÍ NOVOU VC OMIŤKOU SE ZATÍRANÝM POVRCHEM. CELKOVÁ DÉLKA BUDE 32 m.

POZN.4
OBVODOVÁ ZED GARÁŽI PŘILEŽAJÍCÍ K PARCELE 300 BUDE UBOURÁNA NA VÝŠKU 3,90cm. KORUNA ZDI SE PROVEDE Z CIHELNĚ VYZDÍVKY. VE STĚNE SE MAĞAŽÍ VYPILNĚ SKLĚBETONOVÝCH TĚLARIK A DVOJICE KOVOVÝCH OKEN. TYTO VYPILNĚ BUDOU VYBOURÁNY A OTVORY ZAZDĚNÝ. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMIŤEK SE PROVEDE U ZBOU STRAN ZDI NOVĚ VC OMIŤKY SE ZATÍRANÝM POVRCHEM. CELKOVÁ DÉLKA STĚNY JE 11,9m.

POZN.5
OBJEKT DÍLEN BYL PŘÍZDĚN K OHRADNÍ ZIDCE, KTERÁ ZUSTALA STAVBOU NEDOTČENA. TATO ZIDKA ZUSTANE PO DEMOLICI OBJEKTU ZACHOVÁNA, OPRAVÍ SE JEJÍ CIHELNĚ ZHLAVÍ A OBOSTRANNĚ SE PROVEDEU NOVĚ VC OMIŤKY SE ZATÍRANÝM POVRCHEM.

POZN.6
V ROZSAHU BYVALÝCH GARÁŽÍ ZUSTANE ZAHOVÁNA PŮVODNÍ PODLAHY GARÁŽE Z BR. ŠATOVSKÉ DLAŽBY. PŮDLAHA SE TAK STANE VNĚJŠÍ ZPEVNĚNOU PLOCHOU, KTEROU BUDE NUTNO ODVODNIT. PŘIBLIŽNĚ UPROSTŘED PLOCHY SE NACHÁZÍ ŽB ŠAČHTA, KTERÁ SLUŽILA PRAVĚPODOBNĚ JAKO ZACHYTNÁ HAVARUNÍ JÍMEČKA. DO TĚLE ŠAČHTICKY SE OSADÍ PLASTOVÁ DĚSTVOVÁ VPUŠŤ (např. Remo 1). NOVÁ VPUŠŤ SE NAROLÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DĚSTOVÉ KANALIZACE, KTERÁ ODVÁDÍ DĚSTOVOU VODU ZE STÁVAJÍCÍ DĚSTOVÉ VPUŠTI NACHAŽEJÍCÍ SE VE VNITROVODKĚ. DĚLKA PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 14 m. POTRUBÍ JE NAVRŽENO PVC KG DN 125. V NUTNĚM ROZSAHU SE ROZEBĚRE STAV. DLAŽBA A PODKLADNÍ VRSTVY, KTERÉ SE PO PROVEDENÍ PŘÍPOJKY UVEDOU DO PŮVODNÍHO STÁVU.







POZN.7
PODLAHY V BYVALÉM OBJEKTU BYLY Z BETONOVĚ MAZANINY. PROTO DOJDE K JEJÍMU KOMPLETNÍMU VYBOURÁNÍ. PLOCHA BUDE NÁSLEDNĚ SAMOVÁNA ŠTĚRKOVÝMI HURTĚNÝMI NÁSPY V TL. 25cm. NÁSPY BUDOU NUTNĚNÝ NA 0,2 MPa. CELKOVÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA BUDE MÍŤ VELIKOST 190m² + 91m²... celkem 241m².

POZN.8
OBVODOVÁ ZED GARÁŽÍ PŘILEŽAJÍCÍ K PARCELE 301 BUDE UBOURÁNA NA VÝŠKU 3,90cm. KORUNA ZDI SE PROVEDE Z CIHELNĚ VYZDÍVKY. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMIŤEK SE PROVEDEU Z OBOU STRAN ZDI NOVĚ VC OMIŤKY SE ZATÍRANÝM POVRCHEM. CELKOVÁ DÉLKA STĚNY JE 23m.


POZN.9
V RÁMCI ZPEVNĚNĚ PLOCHY BUDE ZŘÍZEN NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ. KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU BUDE DŘEVĚNÁ, STŘECHA JE NAVRŽENA DUL TOVÁ S KRYTINOU Z PZ PLECHU.



POZN.10
V JEDNOM Z ODSTRANĚVANÝCH OBJEKTŮ JE PROVEDENA ZASTOPĚNÁ VESTAVBA, KTERÁ JE PŘÍSTUPNÁ ZE SOUSEDNÍHO OBJEKTU A SLUŽÍ K ZAKRYTÍ SCHODIŠTĚ DO SKLEPA. OBJEKT MUSÍ BYT V RÁMCI BOURÁČÍCH PRACÍ NOVĚ ZASTŘEŠEN A Z VNĚJŠÍ STRANY ZATEPLEN KZS EPS TL. 120mm S TENKOVRSŤVOU SILKÁTOVOU OMIŤKOU.

LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ OPRAVOVANÉ OHRADNÍ ZDI
-  DOZDÍVKY Z PLŇŮCH CIHEL NA MVC 2.5
-  NOVÁ ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA hutněno na 0,2MPa
-  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL. 120mm, TENKOVRSŤVÁ SILKÁT. OMIŤKA
-  ŠTĚRKOVÁ VSAKOVACÍ RÝHA 1x1x1m
-  VÝPLŇ KAMENIVEM FR. 32-64mm

KÓTOVÁNO V CM!



 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139					
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt	
Ing. Čeleda	Ing. Malina	2568/92	Místo:	Znojmo	
DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ A DÍLNÝ				Zakázka č.:	1116
ul. Horní Česká, Znojmo, p.č. 296,297/1, k.ú. Znojmo-město				Datum:	V/2017
Investor:	Město Znojmo, Obrzková 10/12, Znojmo	Měřítko:	Č. výkresu:		
Obsah:	PŮDORYS - DODATEČNĚ STAVEBNÍ ÚPRAVY	1 : 100	03		

