

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER /overiť exel.funkcie/

Stavba: Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov

Objekt:

Objednávateľ: UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: UNB Nemocnica Ružinov

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

1	113107231	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 506,000	0,000	0,000
2	113107231R	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu vystuženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,22500t	m2	1 506,000	0,000	0,000
3	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	500,000	0,000	0,000
4	113152330	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 006,000	0,000	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

5	317451115	Výplň styčných škár rímsových tvárnic na cestných mostoch s vyškárovaním cementovou maltou vodotesn	m2	85,000	0,000	0,000
6	76791413R	Oceľový plot	ks	270,000	0,000	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,000

7	451315111	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	1 506,000	0,000	0,000
8	457311116	Vyrovnávací betón na vodorovnej mostnej konštrukcii tr. C 16/20	m3	113,050	0,000	0,000

5 Komunikácie 0,000

9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 506,000	0,000	0,000
10	57714411R	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm alebo hrubozrnný AC 16 L	m2	1 506,000	0,000	0,000
11	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm alebo hrubozrnný ac 16 L	m2	1 506,000	0,000	0,000
12	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkolvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	152,000	0,000	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

13	622661221	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	1 506,000	0,000	0,000
----	-----------	--	----	-----------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 0,000

14	89441611R	čistenie uličného vpustu	ks	4,000	0,000	0,000
15	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	4,000	0,000	0,000
16	5524213510	Liatinový poklop s rámom DN400, 1,5t -pre revízne šachty PIPELIFE	ks	4,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER /overiť exel.funkcie/

Stavba: Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov

Objekt:

Objednávateľ: UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: UNB Nemocnica Ružinov

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

17	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	270,000	0,000	0,000
18	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	292,900	0,000	0,000
290 * 1,01				292,900		
19	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	250,000	0,000	0,000
20	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	250,000	0,000	0,000
21	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	875,910	0,000	0,000
22	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 301,120	0,000	0,000
23	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	190,000	0,000	0,000
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	340,112	0,000	0,000
25	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	190,000	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000

26	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1 521,060	0,000	0,000
1506 * 1,01				1 521,060		

715 Izolácie proti chemickým vplyvom 0,000

27	715101811	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00300t	m2	1 506,000	0,000	0,000
----	-----------	--	----	-----------	-------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

28	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	270,000	0,000	0,000
29	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	270,000	0,000	0,000

Projektová a inžinierska činnosť 0,000

		Projektová činnosť-projektové dokumentácie	súb.	1,000	0,000	0,000
		Inžinierska činnosť	súb.	1,000	0,000	0,000

Ostatné Náklady 0,000

		Ostatné náklady - Rozpočtová rezerva 5%	%	5,000		
--	--	---	---	-------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER /overiť exel.funkcie/

Stavba: Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov

Objekt:

Objednávateľ: UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: UNB Nemocnica Ružinov

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

0,000