


POHĽAD JUHOZÁPADNÝ - BOČNÝ



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ - BOČNÝ (OD MULTIFUNKČ. IHRISKA)

LEGENDA VONKAJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- (A) FASÁDNA TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA PAROPRIEPUSTNÁ, VODOODPUDIVÁ, FARBA BIELA
(B) FASÁD. TENKOVRSŤV. OMIETKA PAROPRIEPUSTNÁ, VODOODPUDIVÁ, PRE SÝTE ODTIENE, FARBA ANTRACITOVÁ
(C) FASÁD. TENKOVRSŤV. OMIETKA PAROPRIEPUSTNÁ, VODOODPUDIVÁ, PRE SÝTE ODTIENE, FARBA ŽLTÁ
(D) ① VÝPLNE VONK. OTVOROV Z PLASTOVÝCH PROFILOV ANTRACITOVEJ FARBY, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM
② ZASKLENÁ STENA S DVERAMI - HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY - Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV ANTRACITOVEJ FARBY, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM
(E) OPLECHOVANIE ATIKY A STRIECH Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU
(F) DAŽĎOVÉ ŽLABY A ZVODY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU
(G) DREVENÉ KONŠTRUKCIE, EXTERIÉROVÝ LAZÚROVACÍ NÁTER (HNEDÝ)
(H) OCELOVÉ KONŠTRUKCIE, EXTERIÉROVÝ PROTIKORÓZNY NÁTER, FARBA ČIERNA
(I) CETRIS, FARBA ANTRACITOVÁ
(J) DEBNIACE TVÁRNICIE 500/250, FARBA ŠEDÁ
(K) SEKCIONÁLNA VÝSUVNÁ BRÁNA, FARBA ANTRACITOVÁ
(L) PRIEHLADNÝ POLYKARBONÁT

(16) DETAIL NÁPISOV A ERBOV NA FASÁDE - VIĎ PRÍLOHU č. 15

(PR) OC. POŽIAR. REBRÍK DĹ. 5,1 m VYROBIŤ PODĽA STN EN ISO 4122-4:2018

±0,000 = 130,35 m n.v. = úroveň pôvodnej podlahy na 1.NP
= +0,70 m nad úrovňou vozovky komunikácie pred ZŠ

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Pohľady: JZ - bočný a SV - bočný (od multifunkč. ihriska)	mierka: 1:100	č.výkr. 12