

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	R	Odkopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	46,530		
2	R	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	40,200		
3	R	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,244		
4	R	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š.do 60 cm	m3	21,244		
5	R	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	107,970		
6	R	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1073,700		
7	R	Poplatok za skládku	m3	107,370		

2 - ZÁKLADY

8	R	Vankúš pod základy a podklad.dosku zo štrkopiesku- hr.10cm	m3	13,131		
9	R	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	6,144		
10	R	Murivo nadzáklad.z betón.tvárnic PREMAC DT25hr.250mm s výplňou C16/20	m3	3,491		
11	R	Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30 - hr.15 cm	m3	12,746		
12	R	Výstuž podklad.betónu zo zvarovaných sietí KARI -15/15/8	t	0,583		
13	R	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20- pod VZT	m3	0,400		

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14	R	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong hr. 250mm	m3	20,771		
15	R	Prestupy v múroch ,vybúranie a utesnenie proti rádioaktívite	kpl	10,000		
16	R	Osadzovanie stĺpikov oplot.a vzpier vr. výkopu a betónu	kus	16,000		
17	R	Stĺpik poplast zel. dĺžka 2,50 cm	kus	8,000		
18	R	Vzpera poplast. dĺž.2,50 cm	kus	8,000		
19	R	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	m2	105,193		
20	R	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	78,563		
21	R	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	63,794		

5 - KOMUNIKÁCIE

22	R	Osadenie cest.obrubníka bet.stojatého,lôžko betón tr.C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000		
23	592	Obrubník cestný SO 100x10x20	s	26,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	R	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	88,000		
25	R	Podklad z betónového recyklátu hr. 50 mm	m2	88,000		
26	R	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB IV hr. 200 mm	m2	88,000		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

27	R	Omietka vnútor.stropov štuková barytová hr.30 mm	m2	70,000		
28	R	Omietka vnút.stien vápenná štuková	m2	744,330		
29	R	Omietka vnút.stien štuková barytová hr. 30 mm	m2	83,520		
30	R	Omietka silikónová hladená hr. 1,5 mm	m2	84,592		
31	R	Presieťkovanie vonk.stien sklotextílnou mriežkou	m2	84,592		
32	R	Zateplenie podhládov suterénu Minerál.vlna hr.50 mm	m2	151,081		
33	R	Kontaktný zatepl.systém stien Minerál.vlna hr.150mm bez povrch. úpravy	m2	76,147		
34	R	Kontaktný zatepl.systém ostenia Minerál.vlna hr.30mm bez povrch.úpravy	m2	8,445		
35	R	Vyrovnávací cementový poter zo suchých zmesí hr. 58 mm	m2	214,700		
36	R	Osadenie dverných zárubní oceľových do 2,5 m2	kus	11,000		
37	553	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm	s	2,000		
38	553	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	s	5,000		
39	553	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	s	4,000		
40	760	Osadenie dverných zárubní oceľ. dvojkrídlové nad 2,5	ks	2,000		
41	553	Zárubňa oceľová CGU 125x197x16cm	s	1,000		
42	553	Zárubňa oceľová CGU 145x197x16cm	s	1,000		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

43	R	Osadenie hasiacich prístrojov	kus	4,000		
44	920	Hasiaci prístroj snehový	s	2,000		
45	920	Hasiaci prístroj práškový	s	2,000		
46	R	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	215,000		
47	R	Vyčistenie budov byt.alebo občan.výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	230,000		
48	R	Búranie priečok z tehál hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	42,109		
49	R	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	12,866		
50	R	Vybúranie,zrovnanie,dosekanie bet.podlahy	m2	92,200		
51	R	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm	m2	92,200		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	R	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	8,000		
53	R	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	9,000		
54	R	Vybúranie rámov okien drev. dvojitého alebo zdvoj.	m2	14,400		
55	R	Vybúranie kov.dverných zárubn	kus	7,000		
56	R	Vybúranie stien zasklených do 4 m2	m2	17,500		
57	R	Demonáž ,vybúranie oceľ.nosníkov	m	37,200		
58	R	Vybúranie obkladov vonk.z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	74,168		
59	R	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,018		
60	R	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2639,522		
61	R	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	91,015		
62	R	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	910,150		
63	R	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	91,018		
64	R	Presun hmôt pre opravy	t	285,514		

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

65	R	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	226,000		
66	111	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,068		
67	R	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	226,000		
68	628	Pás ťažký asfaltový SKLOBIT E	m2	259,900		
69	R	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

712 - Povlakové krytiny

70	R	Očistenie krytiny striech a vyspravenie podkladu	m2	33,000		
71	R	Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou so zvaranými spojmi-zvisle	m2	7,200		
72	R	Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou lepenou so zvar.spojmi	m2	33,000		
73	283	Fólia FATRAFOL 810 hr. 2,0 mm	m2	36,300		
74	R	Pripevnenie izolácie rohovými a ukonč.lištami	m	19,400		
75	R	Utesnenie ukončovacích lišt tmelom	m	19,400		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	246	Tmel klampiar.Emfimastic 40- 310ml	ks	2,000		
77	R	Oplechovanie atik.múrov z poplast.plechu	m	19,400		
78	R	Prevarenie spojov oplechovania fóliou	m	6,500		
79	R	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	33,000		
80	693	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	36,300		
81	R	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%			

713 - Izolácie tepelné

82	R	Montáž tep.izolácie stropu terasy ,spodom	m2	71,550		
83	631	Minerálna vlna hr. 100 mm	m2	72,981		
84	631	Minerálna vlna hr. 140 mm	m2	74,441		
85	R	Montáž tep.izolácie ,obalenie prievlaku - MV 80	m2	64,800		
86	631	Minerálna vlna hr. 80 mm	m2	75,930		
87	R	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	285,520		
88	R	Izolácia tepelná podlah,prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	285,520		
89	283	Doska izolačná XPS Styrodur hr.20mm	m2	108,150		
90	283	Doska izolačná EPS 100 hr.120mm	m2	74,340		
91	283	Doska izolačná EPS 100 hr.20mm	m2	117,285		
92	R	Montáž tep.izol.stien,základov z dielcov, dosiek XPS	m2	30,308		
93	283	Doska izolačná Styrodur 2800 C hr.150 mm	m2	31,826		
94	R	Montáž izolácie základov nopovej fóliou	m2	42,300		
95	283	Fólia nopová v.rola 1,5 m	m2	44,415		
96	R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie - drevostavby

97	R	Podhlady sadrokart.zaves.na oceľ.konstr CD, bez tep.izol.GKF 12,5 mm	m2	214,700		
98	R	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

766 - Konštrukcie stolárske

99	R	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	11,000		
100	611	Dvere vnútorné plné 70x197 -D3	s	2,000		
101	611	Dvere vnútorné plné 80x197 -D5	s	5,000		
102	611	Dvere vnútorné plné 90x197 -D6	ks	4,000		
103	R	Montáž dvier kompl.posuvných do púzdra	kus	2,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
104	611	Dvere vnútorné plné posuvné 90x197 - D4	ku s	1,000		
105	611	Dvere vnútorné plné posuvné 100x197 - D7	ku s	1,000		
106	553	Púzdro posuvné s dorazom	ks	2,000		
107	R	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	2,000		
108	611	Dvere vnútor.plné dvojkrídlové 145x197 - D9	ku s	1,000		
109	611	Dvere vnútor.plné dvojkrídlové 125x197 - D8	ks	1,000		
110	R	Montáž a dod.dverí kompl.otvár.protipožiar.,vrát.oc.zárubne 90x197 -D2	kus	1,000		
111	R	Montáž a dod.dverí kompl.otvár.protipožiar.,vrát.oc.zárubne 145x210 -D1	kus	1,000		
112	R	Montáž a dod.dverí kompl.otvár.s olov.vložkou 1,9mm vrát.oc.zárubne 90x197 - D10	kus	1,000		
113	R	Montáž a dod.dverí kompl.otvár.s olov.vložkou 1,3mm vrát.oc.zárubne 125x210 -D11	kus	1,000		
114	R	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

115	R	Montáž a dod.okien kompl.s olov.vložkou1,9mm pevných 1250 x1050 mm	kus	1,000		
116	R	Montáž a dodávka okien plast.1-krídl.1000 x1750 ,izol.trojsklo,biele OS	kus	9,000		
117	R	Montáž a dodávka okien plast.1-krídl.1000 x 700 ,izol.trojsklo,biele OS	kus	1,000		
118	R	Montáž a dodávka dverí plast.1-krídl.900 x 2650 s nadsvetlíkom S -D12	kus	1,000		
119	R	Montáž a dodávka dverí plast.1-krídl.1560 x 2650 s nadsvetlíkom OS -D13	kus	1,000		
120	R	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	15,000		
121	313	Pletivo 4-hran.poplast výš.200 cm, bal.25 m	m	15,000		
122	R	Montáž napínacieho drôtu	m	45,000		
123	313	Napínací drot	m	45,000		
124	313	Príchytka na napínací drot	s	50,000		
125	313	Napínák PVC	s	6,000		
126	R	Montáž ostnatého drôtu	m	30,000		
127	313	Drôt ostnatý poplastovaný	m	30,000		
128	R	Montáž nastavcu na ostnatý drôt	kus	8,000		
129	313	Nástavec na stĺpik -Bavolet PVC	s	8,000		
130	313	Viazací drôt d 2mm	s	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	R	Montáž a dodávka vrátok v oplotení na stĺpiky 100x200	kus	1,000		
132	R	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%			

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

133	R	Montáž podláh z dlaždíc keram.rež.hlad. 300x300 do tmelu	m2	25,600		
134	597	<i>Dlažba keram. 300x300</i>	m2	26,880		
135	R	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%			

776 - Podlahy povlakové

136	R	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	189,100		
137	284	<i>Podlahovina PVC pre vyššiu záťaž</i>	m2	198,555		
138	R	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%			

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

139	R	Montáž obkladov stien z obkladačiek keram.do tmelu	m2	113,180		
140	597	<i>Obklad keram. 300x200</i>	m2	113,180		
141	R	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			

784 - Maľby

142	R	Penetrovanie v miest. do 3,8m	m2	905,513		
143	R	Maľba zo zmesí tekut.1far.dvojnás.v miest. do 3,8m	m2	905,513		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Slaboprúd -DDZ

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

DDZ Spolu:

1	MT	Hlavní terminál	ks	2,000		
2	MT	Hlavní terminál s držákem (na stěnu)	ks	1,000		
3	RA	Datový rozvaděč 19"/15U	ks	1,000		
4	PS	Napájecí zdroj	ks	1,000		
5	SW	SW licence provozu účastníka	ks	6,000		
6	SW	SW databáze historie volání	ks	1,000		
7	CT	Kabel k terminálu (2m)	ks	3,000		
8	AT	Adaptér k terminálu	ks	3,000		
9		Kabel telefonní přípojky (alternativa)	ks	1,000		
10	US	Univerzální police 19"/1U	ks	1,000		
11	AG	Analog/VoIP brána (alternativa)	ks	1,000		
12	CMT	Zásuvka terminálu	ks	3,000		
13		Telefonní zásuvka IN-OUT (alternativa)	ks	1,000		
14	SWI	Datový switch 24 portů/19"	ks	1,000		
15	POE	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	1,000		
16		Svitidlo signalizační LED	ks	6,000		
17	RT	Pokojevý terminál s hovorem	ks	6,000		
18	BC	Zásuvka pacienta s držákem a repro.	ks	6,000		
19	PT	Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. volání	ks	6,000		
20	EC	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	12,000		
21	URS	UNI rádio server (alternativa)	ks	1,000		
22		Audio zásuvka (alternativa)	ks	1,000		
23	CAT	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	30,000		
24	R	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000		
25	R	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000		
26	FTP	Kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	m	380,000		
27		instalační krabice pod omítku, bezhalogénová	ks	1,000		
28	68/	instalační krabice pod omítku, bezhalogénová	ks	30,000		
29	2x	instalační krabice pod omítku, bezhalogénová	ks	12,000		
30		trubka pod omítku, bezhalogénová	m	60,000		
31		trubka pod omítku, bezhalogénová	m	100,000		
32		trubka pod omítku, bezhalogénová	m	30,000		
33	oce	stropní příchytka	ks	240,000		
34		hmoždinka osazená do zdi	ks	240,000		
35	3,5	vrtut	ks	240,000		
36	R	prostupy zdí vrtáním	ks	23,000		
37	R	drobný instalační materiál	kpl	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Slaboprúd -DDZ

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	R	montáž zariadení	kpl	1,000		
39	R	montáž vedení, vrátane kabeláže, krabíc, nosných prvkov	kpl	1,000		
40	R	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		
41	R	projektová dokumentácia skutočného stavu	kpl	1,000		
42	R	školenie obsluhy	kpl	1,000		
43	R	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,000		
44	R	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	R	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	520,000		
2	345	Rúrka el-inšt ohybná 038947 : HFX 25, biela	m	520,000		
3	R	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	60,000		
4	345	Rúrka el-inšt ohybná 038948 : HFX 32, biela	m	60,000		
5	R	Montáž krabice do muriva 1-nás KP bez zapojenia, prístrojová	kus	108,000		
6	345	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 , šedá	ku s	108,000		
7	R	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia	kus	72,000		
8	345	Krabica KO (68) odbočná : (D71x73) s viečkom	ku s	72,000		
9	R	Žľab káblový do 100x500-600mm, s vekom	m	60,000		
10	553	Žľab káblový dierovaný 60x200x1,25	m	60,000		
11	R	Vysekanie drážky pre rúrku, kábel do D29 mm,	m	220,000		
12	R	Vysekanie otvoru pre skrinku	kus	3,000		
13	R	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	kus	35,000		
14	920	Okó Cu ľahčené, pocínované : 0,75x 4 KU-L	s	35,000		
15	R	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm ²	kus	5,000		
16	920	Okó Cu plné, bez pocínovania : 35X10 KU-F	s	5,000		
17	R	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm ²	kus	16,000		
18	920	Okó Cu podľa DIN, bez pocínovania : 150X12 KU	ku s	16,000		
19	R	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	20,000		
20	R	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	2,000		
21	R	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	16,000		
22	345	Spínač rad.1 IP44, zapustený, Legrand	s	9,000		
23	345	Spínač rad.1 IP44, zapustený, s tlejivkou	s	11,000		
24	345	Prepínač rad.5 IP44, zapustený, Legrand	s	2,000		
25	345	Prepínač rad.6 IP44, zapustený, Legrand	s	16,000		
26	R	Montáž núdzových vypínačov	kus	4,000		
27	358	Vypínač núdzový	s	3,000		
28	358	Vypínač systému ,dvojtláčik so signalizáciou	ku s	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	R	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	66,000		
30	345	Zásuvka 1-nás s krytom, bez rámy	s	4,000		
31	345	Zásuvka 1-nás. bez rámy, biela	s	4,000		
32	345	Zásuvka 1-nás. bez rámy zelená	s	22,000		
33	345	Zásuvka 1-nás. bez rámy, žltá	s	8,000		
34	345	Zásuvka 2-nás.kompletná biela	s	22,000		
35	R	Montáž ventilátora	kus	8,000		
36	R	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	3,000		
37	920	Rozvadzac HR -CT	s	1,000		
38	920	Rozvadzac HRT -CT	s	1,000		
39	920	Rozvadzac RE	s	1,000		
40	R	Montáž svetidiel žiariv.stropných	kus	42,000		
41	348	A2-Svietidlo žiarivkové HALLA 55 IP20, 1xLED 18W/840	ku s	28,000		
42	348	B -Svietidlo žiarivkové HALLA 55 IP20, 1xLED 18W/840	ku s	14,000		
43	R	Montáž svetidiel žiariv.stropných, 4x36W, na podhlad	kus	25,000		
44	348	D -Svietidlo žiariv.INTRA LIGHTING 31W 1x6xLEDstrip LC 597x597 IP43	ku s	9,000		
45	348	E2-Svietidlo žiariv.INTRA LIGHTING 49W ALKON R 600x600 IP65	ku s	16,000		
46	R	Montáž svetelného návestia,oznamovacie tabuľky	kus	8,000		
47	348	Svietidlo návestia,oznamovacie tabuľky	s	8,000		
48	R	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn pás do 120mm2	m	50,000		
49	354	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	m	50,000		
50	R	Montáž svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000		
51	354	Svorka spojovacia (FeZn) : SS,	s	8,000		
52	R	Kábel 750V uložený pod omietkou CXKE-R-J 3x1,5	m	1050,000		
53	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	800,000		
54	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	250,000		
55	R	Kábel 750V uložený pod omietkou CXKE-R-J 3x2,5	m	890,000		
56	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	890,000		
57	R	Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 5x1,5	m	25,000		
58	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5	m	25,000		
59	R	Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 5x4	m	30,000		
60	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	30,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	R	Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 5x6	m	50,000		
62	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6	m	50,000		
63	R	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, CH-R 6 mm	m	60,000		
64	341	Vodič Cu : CH-R 6 mm zel/žltý	m	60,000		
65	R	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, CH-R 25mm	m	80,000		
66	341	Vodič Cu : (lano) CH-R 25 mm zel/žltý	m	80,000		
67	R	Montáž, kábel Cu 750V CXKE-R-J 7x1,5	m	50,000		
68	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 7x1,5	m	50,000		
69	R	Montáž, kábel Cu 1kV CXKE-R-J 5x35	m	40,000		
70	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x35	m	40,000		
71	R	Montáž, kábel Cu 1kV CXKE-R-J 4x150,	m	200,000		
72	341	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x150	m	200,000		
73	R	Manipulácia v sieti NN	kpl	1,000		
74	R	Skúšobná prevádzka	kpl	1,000		
75	R	Demontáž existujúceho zariadenia	kpl	1,000		
76	999	Podružný materiál	%	185,780		
77	R	PPV (pomocné a podružné výkony)	%			
78	R	Nepredvídané elektroinštalačné práce	kpl	1,000		
79	R	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Meranie a Regulácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

Meranie a regulácia

1	Pol	Rovádzača DT1	s	1,000		
2	R	Zapojenie prívodu 5x70	kus	1,000		
3	R	Zapojenie prívodu signalizácie vypadku elektrickej energie	kus	1,000		
4	Pol	Snímač tlaku kúrenie	s	1,000		
5	R	Montáž svetidla VZT	kus	3,000		
6	R	Zapojenie motora VZT	kus	2,000		
7	R	Zapojenie klimatizácie	kus	3,000		
8	R	Zapojenie zlvčovača	kus	1,000		
9	Pol	Kábel Cu pre elektroniku J-H(St)H 1x2x0,8	m	800,000		
10	Pol	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	m	100,000		
11	R	Kábel uložený v rúrkach : J-H St H do D 6mm	m	900,000		
12	R	Kábel 750V pevne uložený NYY-J 3x1,5 a 3x2,5	m	115,000		
13	Pol	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NYY-J 3x1,5	m	55,000		
14	R	Kábel 750V pevne uložený NYY-J 4x2,5	m	40,000		
15	Pol	Kábel NYY-J 4x2,5	m	40,000		
16	Pol	Kábel NYY-J 5x6	m	90,000		
17	Pol	Kábel NYY-J 5x10	m	20,000		
18	R	Kábel 750V pevne uložený NYY-J 5x6-10	m	110,000		
19	Pol	Káblove rošty a rúrky	m	80,000		
20	R	Montáž káblov rúrok	m	80,000		
21	R	Revízia MaR	kus	1,000		
22	R	Uvedenie do prevádzky, programovanie, PD skut. Vyhodenia	kus	1,000		
23	R	Montáž rovádzača DT1	kus	4,000		
24	Pol	Teplomer	s	14,000		
25	R	Montáž a zapojenie teplomera	kus	14,000		
26	Pol	Diferečný snímač tlaku	s	7,000		
27	R	Montáž a zapojenie diferečného snímaču tlaku	kus	7,000		
28	Pol	Damper	s	3,000		
29	R	Zapojenie Damper	kus	3,000		
30	Pol	Fire Damper	s	2,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Rozvod medicínálnych plynov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE

723 - Vnútorný plynovod

1	R	Rozvod kyslíka-Potrubie medené DN 8x1	m	20,000		
2	R	Potrubie medené DN 12 x1	m	15,000		
3	R	Potrubie medené DN 18x1	m	90,000		
4	920	Tvarovky CU	kpl	1,000		
5	R	Chránička oc. plyn.potrubia D 26/2.6	kus	2,000		
6	R	Chránička oc. plyn.potrubia D 32/2.6	kus	4,000		
7	197	Pájka tyč Ag 45	g	430,000		
8	R	Napojenie na existujúci rozvod	kpl	1,000		
9	R	Lekársky panel pod omietku	súb or	3,000		
10	R	Náter potrubia podľa technológie	m	125,000		
11	R	Prepláchnutie rozvodu dusíkom	m	125,000		
12	R	Úseková tlaková skúška	kus	2,000		
13	R	Záverečná tlaková skúška	kus	1,000		
14	R	Rozvod vzduchu-Potrubie medené DN 8x1	m	20,000		
15	R	Potrubie medené DN 12x1	m	15,000		
16	R	Potrubie medené DN 18x1	m	90,000		
17	197	Pájka tyč Ag 45	g	430,000		
18	920	Tvarovky CU	kpl	1,000		
19	R	Chránička oc. plyn.potrubia D 26/2.6	m	2,000		
20	R	Chránička oc. plyn.potrubia D 32/2.6	m	4,000		
21	R	Napojenie na existujúci rozvod	kpl	1,000		
22	R	Lekársky panel pod omietku	kus	3,000		
23	R	Náter potrubia podľa technológie	m	125,000		
24	R	Prepláchnutie rozvodu dusíkom	m	125,000		
25	R	Úseková tlaková skúška	kus	2,000		
26	R	Záverečná tlaková skúška	kus	1,000		
27	R	Ventilová krabica na omietku -O,T G 3/4" -2x pripoj. 18x1	kus	1,000		
28	R	Ventilová krabica na omietku -O,T G 3/4" -2x pripoj. 18x1+čidlo kontr.alarmu	kus	1,000		
29	R	Signalizačný hlásič klinického alarmu -2 miesta ,vrát.zdroja	kus	1,000		
30	R	Pomocný a príchytý materiál ,konzoly ,objímky,hmoždinky	kpl	1,000		
31	R	Zahájenie ,vedenie a ukončenie stavby	kpl	1,000		
32	R	Presun materiálu	kpl	1,000		
33	R	Požiarne upchávka	kus	1,000		
34	R	Skúšky a revízie	kpl	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Rozvod medicínálnych plynov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Štrukturovaná kabeláž

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

Štrukturovaná kabeláž

1	Pol	dátový rozvádzač 42U - kompletný (výmena pôvodného racku SSK-4)	ks	1,000		
2	Pol	patch panel 24xRJ45 cat 6A	ks	1,000		
3	Pol	káblový organizér	ks	1,000		
4	CIS	switch vrátane: 1x WS-C3850-48P-L, 1x PWR-C1-440WDC, 1x C3850-NM-4-10G, 2x SFP-10G-SR	ks	1,000		
5	Pol	prepojovacie patch káble	ks	48,000		
6	Pol	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku	ks	1,000		
7	Pol	dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž do parapetného žlabu, rampy	ks	11,000		
8	Pol	prístrojová krabica, montáž pod omietku	ks	1,000		
9		Kábel, LSZH, Cat6A, biely, 500m kotúč, 4Px23AWG	m	2160,000		
10	LEG	parapetný žlab	m	10,000		
11	Pol	ukončenie vedení v dátovom rozvádzači /patch panel/	kpl	1,000		
12	Pol	označenie dátovej zásuvky-port	ks	24,000		
13	Pol	meracie protokoly-port	ks	24,000		
14	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek	m	150,000		
15	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždiniek	m	500,000		
16	Pol	drobný inštalačný materiál	kpl	1,000		
17	R	montáž vedení	kpl	1,000		
18	R	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		
19	R	projektová dokumentácia skutočného stavu	kpl	1,000		
20	R	školenie obsluhy	kpl	1,000		
21	R	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,000		
22	R	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000		
23	R	montáž zariadení /rack, zásuvky, pasívne a aktívne prvky -patch panely, patch cordy,switch, organizéry káblov/	kpl	1,000		

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Slaboprúd -Tel/data

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1	922	Audiotelefón	ks	0,000		
2	Pol	audiotelefón pre dvoch účastníkov s napájacím traťom - kit	kpl	1,000		
3	DA2	prepäťová ochrana pre 230V	s	1,000		
4	JXF	bezhalogénový inštalačný kábel	m	60,000		
5	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	60,000		
6	Pol	drobný inštalačný materiál	kpl	1,000		
7	R	montáž zariadení	kpl	1,000		
8	R	montáž vedení	kpl	1,000		
9	R	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		
10	R	projektová dokumentácia skutočného stavu	kpl	1,000		
11	R	školenie obsluhy	kpl	1,000		
12	R	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,000		
13	R	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000		

Telefón

14	Pol	účastnícka koncová zásuvka 1xRJ11, montáž na do prapetného žlabu, rampy nad posteľou	ks	8,000		
15	Pol	účastnícky telefón /podľa výberu investora/	ks	8,000		
16	JXF	kábel, bezhalogénový	m	135,000		
17	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	75,000		
18	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	25,000		
19	Pol	drobný inštalačný materiál	kpl	1,000		
20	R	montáž zariadení	kpl	1,000		
21	R	montáž vedení	kpl	1,000		
22	R	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		
23	R	projektová dokumentácia skutočného stavu	kpl	1,000		
24	R	školenie obsluhy	kpl	1,000		
25	R	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,000		
26	R	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000		
27	922			0,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Slaboprúd -TV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1	922			0,000		
2	WND	TV-1,3 MPx kamera DOME, IR dosvit do 20m, napájanie 12VDC,5W, PoE 802.3af,objektív 2,8 -12	ks	6,000		
3	NVR	Videorekordér NVR IP sieťový 8-16 kanálový	ks	1,000		
4	SAT	SATA DISK 2000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver,DVR, NAS	ks	1,000		
5	ARK	Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, 1x vstup, LCD panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel nie je súčasťou), možnosť spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x285x140 mm, váha 5kg	ks	1,000		
6	Pol	PC myš	ks	1,000		
7	HS	Monitor farebný LCD 24" VGA	ks	1,000		
8	swi	Switch 8 x 10/100/1000 Mbps, 8 portov s podporou PoE, 2xGbit SFP, max 60W	ks	1,000		
9	IVM	klientský softvér IVMS 4200	ks	1,000		
10	Pre	Prepät'ová ochrana pre 10/100Mb Ethernet a napájanie PoE	ks	6,000		
11	DA2	prepät'ová ochrana pre 230V	ks	1,000		
12	HDM	prepojovací kábel, dĺžka 5m	ks	1,000		
13		prepojovací kábel, dĺžka 5m	ks	1,000		
14		Kábel, LSZH, Cat6A, biely, 500m kotúč, 4Px23AWG	m	110,000		
15	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	50,000		
16	HFX	inštalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	30,000		
17	Pol	drobný inštalačný materiál	kpl	1,000		
18	R	montáž zariadení	kpl	1,000		
19	R	montáž vedení	kpl	1,000		
20	R	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		
21	R	projektová dokumentácia skutočného stavu	kpl	1,000		
22	R	projektová dokumentácia skutočného stavu	kpl	1,000		
23	R	školenie obsluhy	kpl	1,000		
24	R	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,000		
25	R	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Slaboprúd -TV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

STA

26	PTO	pasívny televízny odbočovač do 6 smerov vrátane inšalačnej krabice	ks	1,000		
27	ZK	účastnícka koncová zásuvka 2dB TV 7dB R (montáž do rampy) vrátane krytu	ks	6,000		
28		F konektor (pre kábel 4,8)	ks	6,000		
29	VCC	koaxiálny kábel, bezhalogénový	m	205,000		
30	HFX	inšalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	50,000		
31	HFX	inšalačná rúrka bezhalogénová, vrátane spojok, príchytiek a hmoždínok	m	45,000		
32	Pol	drobný inšalačný materiál	kpl	1,000		
33	R	montáž zariadení	kpl	1,000		
34	R	montáž vedení	kpl	1,000		
35	R	oživenie, preskúšanie a uvedenie systému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		
36	R	školenie obsluhy	kpl	1,000		
37	R	vystavenie správy o odbornej prehliadke	kpl	1,000		
38	R	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

1	R	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE DN 20	m	49,800		
2	283	Izolácia potrubia TUBOLIT DG-A 20x13mm	m	49,800		
3	R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

733 - Rozvod potrubia

4	R	Demontáž pôvodných rozvodov potrubia	m	1,000		
5	R	Úprava pôvodných rozvodov k vykur.telesám	kpl	1,000		
6	R	Potrubie plastlinikové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	49,800		
7	R	Napojenie nového rozvodu potrubia na exist.rozvod	kpl	1,000		
8	R	Tlaková skúška potrubia plastliník do d 32	m	49,800		
9	R	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%			

734 - Armatúry

10	R	Montáž armatúr s dvoma závitmi	kus	8,000		
11	286	Kohút guľový závitový,pákový DN 20	s	2,000		
12	422	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15	s	1,000		
13	436	Filter DN 20	s	1,000		
14	551	Ventil radiátor.termostatický - 3/4"	s	4,000		
15	R	Montáž armatúr s jedným závitom	kus	8,000		
16	422	Ventil odvzdušňovací automatický DN 15	s	4,000		
17	551	Hlavica termostatická	s	4,000		
18	551	Ventil spiatočkový priamy	s	4,000		
19	R	Ostatné meracie armatúry	kpl	1,000		
20	R	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%			

735 - Vykurovacie telesá

21	R	Demontáž vykurovacích telies liatinových	kpl	4,000		
22	R	Vykur.telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	R	Montáž vyhr.telies oc.doskové KORADO HYGIENE do2000mm	kus	4,000		
24	484	Teleso vyhr.doskové KORADO HYGIENE typ 20K H600 L1200	kus	3,000		
25	484	Teleso vyhr.doskové KORADO HYGIENE typ 20K H600 L1500	kus	1,000		
26	R	Montáž el.konvektora Protherm dl.1000 mm	súbor	1,000		
27	484	El.vyhr.teleso- Konvektor PROTHERM 500 W	kus	1,000		
28	R	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m	t	0,228		
29	R	Napustenie a vyregulovanie systému	kpl	1,000		
30	R	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%			

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

31	R	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	49,800		
----	---	--	---	--------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

Montáž vzduchotechnických zariadení

1	429	VZT jednotka Aero Master XP VZT jednotka VS-30-R-PHC/F	ks	1,000		
2	Pol	Riadiaca jednotka s prísl. a kabelážou Riadiaca jednotka s prísl. a kabelážou	kpl	1,000		
3	Pol	Kondenzačná jednotka ERQ 140 AV1 Kondenzačná jednotka ERQ 140 AV1	ks	1,000		
4	Pol	EKEXV 140 ventil.sada EKEXV 140 ventil.sada	ks	1,000		
5	Pol	EKEQFCBA komunikačný adapter EKEQFCBA komunikačný adapter	ks	1,000		
6	Pol	CU potrubie 10/20 CU potrubie 10/20	m	18,000		
7	Pol	Žľab pozinkovaný do exteriéru Žľab pozinkovaný do exteriéru	m	10,000		
8	Pol	PZ AL 500x500 R1.S PZ AL 500x500 R1.S	ks	1,000		
9	Pol	PZ AL 500x500 R1.S PZ AL 500x500 R1.S	ks	1,000		
10	Pol	THP 750x500/1500 THP 750x500/1500	ks	2,000		
11	Pol	Parný zvlhčovač 18kg/h Parný zvlhčovač 18kg/h	ks	1,000		
12	Pol	PPK 500x315 PPK 500x315	ks	2,000		
13	Pol	RK 400x315 RK 400x315	ks	2,000		
14	Pol	RK 400x250 RK 400x250	ks	2,000		
15	Pol	RK 200x200 RK 200x200	ks	1,000		
16	Pol	ADQ 500 ADQ 500	ks	2,000		
17	Pol	PB VVKS-S- 500 H-D1 PB VVKS-S- 500 H-D1	ks	2,000		
18	Pol	ADQ 400 ADQ 400	ks	4,000		
19	Pol	PB VVKS-S- 400 H-D1 PB VVKS-S- 400 H-D1	ks	4,000		
20	Pol	ADQ 250 ADQ 250	ks	5,000		
21	Pol	PB VVKS-S- 250 H-D1 PB VVKS-S- 250 H-D1	ks	5,000		
22	Pol	Tanier.ventil práv. 100 Tanier.ventil práv. 100	ks	3,000		
23	Pol	ADQ 500 ADQ 500	ks	2,000		
24	Pol	PB VVKS -E-500 H-D1 PB VVKS -E-500 H-D1	ks	2,000		
25	Pol	ADQ 400 ADQ 400	ks	4,000		
26	Pol	PB VVKS -E-400 H-D1 PB VVKS -E-400 H-D1	ks	4,000		
27	Pol	ADQ 250 ADQ 250	ks	5,000		
28	Pol	PB VVKS -E-250 H-D1 PB VVKS -E-250 H-D1	ks	5,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	Pol	Výustka odvod 400x200 Výustka odvod 400x200	ks	1,000		
30	Pol	Výustka prívod 400x200 Výustka prívod 400x200	ks	1,000		
31	Pol	Hadica izolovaná d 100 Hadica izolovaná d 100	m	10,000		
32	Pol	Hadica izolovaná d 160 Hadica izolovaná d 160	m	10,000		
33	Pol	Hadica izolovaná d 200 Hadica izolovaná d 200	m	15,000		
34	Pol	VZT potrubie 4 hranné VZT potrubie 4 hranné	kpl	1,000		
35	Pol	Mont., tesn. a spojovací mat. Mont., tesn. a spojovací mat.	kpl	1,000		
36	Pol	Podstropná FHQ60C Podstropná FHQ60C	ks	2,000		
37	Pol	Vonkajšia RXS60L Vonkajšia RXS60L	ks	2,000		
38	Pol	Ovládač BRC1E53C Ovládač BRC1E53C	ks	2,000		
39	Pol	Nástenná FTX35J3 Nástenná FTX35J3	ks	1,000		
40	Pol	RX35K RX35K	ks	1,000		
41	Pol	CU potrubie 6/10 CU potrubie 6/10	m	10,000		
42	Pol	CU potrubie 6/12 CU potrubie 6/12	m	56,000		
43	Pol	Žlab pozinkovaný do exteriéru Žlab pozinkovaný do exteriéru	m	10,000		
44	Pol	Nástenná FAQ100C Nástenná FAQ100C	ks	2,000		
45	Pol	RZQSG100L8Y1 RZQSG100L8Y1	ks	2,000		
46	Pol	Ovládač BRC1E53C Ovládač BRC1E53C	ks	2,000		
47	Pol	CU potrubie 10/16 CU potrubie 10/16	m	42,000		
48	Pol	Žlab pozinkovaný do exteriéru Žlab pozinkovaný do exteriéru	m	10,000		
49	Pol	Ventilátor VORT Micro 100IT+ sada Ventilátor VORT Micro 100IT+ sada	ks	5,000		
50	Pol	Dverová mriežka 300x100 Dverová mriežka 300x100	ks	7,000		
51	Pol	VK 20 VK 20	ks	2,000		
52	Pol	Potrubie Spiro Potrubie Spiro	kpl	1,000		
53	Pol	Mont., tesn. a spojovací mat. Mont., tesn. a spojovací mat.	kpl	1,000		
54	769	Montáž	kpl	1,000		
55	769	Doprava	kpl	1,000		
56	769	Vyregulovanie a skúšky	kpl	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútna kanalizácia

1	R	Demontáž pôvod.potrubic kanalizácia	kpl	1,000		
2	R	Potrubic kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,8	m	4,500		
3	R	Potrubic kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	8,000		
4	R	Potrubic kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	19,600		
5	R	Potrubic kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	15,000		
6	R	40	m	5,000		
7	R	50	m	7,000		
8	R	Potrubic kanalizačné z PP pripojovacie D 110/4,3	m	8,000		
9	R	Napojenie kanal.na existujúce potrubie DN 110,125	kpl	3,000		
10	R	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000		
11	552	Vpust podlahový HL 310NPr DN 50.75,110	s	1,000		
12	R	Montáž zápachových uzáverov	kus	2,000		
13	597	Uzáver zápachový.HL136N	s	2,000		
14	R	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	67,100		
15	R	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

722 - Vnútny vodovod

16	R	Demontáž pôvod.potrubic vodovodu	kpl	1,000		
17	R	Napojenie vodovodu na existujúce potrubie	kpl	4,000		
18	R	Potrubic vodovodné plasthliníkové D 20 x 2,8 mm	m	23,300		
19	R	Potrubic vodovodné plasthliníkové D 25 x 3,5 mm	m	73,500		
20	R	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	23,300		
21	R	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	73,500		
22	R	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	kus	4,000		
23	R	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	8,000		
24	R	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy VE 3001 G 3/4	kus	4,000		
25	R	Kohút guľový priamy G 3/4"	kus	2,000		
26	R	Kohút guľový priamy G 1 "	kus	2,000		

ZADANIE

Stavba: Prístavba CT pracoviska
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	R	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	96,800		
28	R	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	96,800		
29	R	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

725 - Zariadenie predmetov

30	R	Demontáž pôvod.zariadení predmetov	kpl	1,000		
31	R	Montáž predstienového systému záchodov do kombinovaných stien	súb or	5,000		
32	642	Nádržka podomietková Geberit + biele tlač.	s	5,000		
33	R	Montáž záchodových mis závesných	kus	5,000		
34	642	Misa biela ku kompletu	s	5,000		
35	642	Sedadlo	s	5,000		
36	R	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súb or	7,000		
37	642	Umývadlo ker biele	s	7,000		
38	R	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	súb or	1,000		
39	552	Drez kuchynský dvojité	s	1,000		
40	R	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb or	16,000		
41	551	Ventil rohový RV 85 1/2	s	16,000		
42	R	Montáž batérií umýv. a drez.ostatných typov stojank. G 1/2	kus	8,000		
43	551	Batéria drezová jednopáková	s	1,000		
44	551	Batéria umývadlová jednopáková	s	7,000		
45	R	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom

Stavba:

Prístavba CT pracoviska

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Prístavba CT pracoviska				0,00		0,00	0,00	0,00
Stavebná časť				0,00		0,00	0,00	0,00
Elektroinštalácia				0,00		0,00	0,00	0,00
Zdravotníka				0,00		0,00	0,00	0,00
Rozvod medicínálnych plynov				0,00		0,00	0,00	0,00
Vzduchotechnika				0,00		0,00	0,00	0,00
Vykurovanie				0,00		0,00	0,00	0,00
Meranie a Regulácia				0,00		0,00	0,00	0,00
Slaboprúd -TV				0,00		0,00	0,00	0,00
Štrukturovaná kabeláž				0,00		0,00	0,00	0,00
Slaboprúd -DDZ				0,00		0,00	0,00	0,00
Slaboprúd -Tel/data				0,00		0,00	0,00	0,00

Celkom

0,00

0,00

0,00

0,00