

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE V BLOKU D1 VI DRUŽBA UK
Objekt: Ochráné pospájanie

Objednávateľ: DEF, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval: M. Nagy

Miesto: BOTANICKÁ 25, 842 14 BRATISLAVA 4

Dátum: 26. 1. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 38 | 920 | 210220248 | Pásková uzemňovacia objímka | ks | 35,000 | | |
| 39 | | 5057558 | Pásková uzemňovacia objímka 927 4 | ks | 35,000 | | |
| 30 | 921 | 210220251 | Priečna, prepojovacia svorka | ks | 62,000 | | |
| 31 | | 5043107 | Prepojovacia svorka 939 | ks | 62,000 | | |
| 32 | 921 | 210220812 | Lišta potenciálo. vyrovnania | ks | 2,000 | | |
| 33 | | 5015650 | Lišta potenciálo. vyrovnania 1801 VDE | ks | 2,000 | | |
| 36 | 921 | 210220859 | Príchytka a koncový dielec | ks | 39,000 | | |
| 37 | | 5204970 | Príchytka a koncový dielec 5009 | ks | 39,000 | | |
| 28 | 921 | 210800628 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 650,000 | | |
| 29 | 341 | 341310009100 | Vodič medený CYY 6 mm2 Z/Ž | m | 650,000 | | |
| 25 | 921 | 210800630 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 140,000 | | |
| 26 | 341 | 341310009300 | Vodič medený CYY 16 mm2 Z/Ž | m | 140,000 | | |
| 17 | 921 | 210800631 | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 20,000 | | |
| 27 | 341 | 341310009400 | Vodič medený CYY 25 mm2 Z/Ž | m | 20,000 | | |
| 19 | 921 | 210980101 | PPV | % | 6,000 | | |
| 20 | 921 | 210980102 | Podružný materiál | % | 3,000 | | |
| 21 | 921 | 210980103 | Stratné | % | 5,000 | | |
| 22 | 921 | 210980104 | Dopravné | % | 3,600 | | |
| 23 | 921 | 210980105 | Presun hmôt | % | 1,000 | | |
| 24 | 921 | HZS016 | Revízie | hod | 25,000 | | |
| 40 | 921 | HZS017 | Demontáž existujúcich rozvodov | hod | 30,000 | | |
| 41 | 921 | HZS019 | Premeranie existujúceho uzemnenie | hod | 16,000 | | |

Celkom