
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45200000-9

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA FONTANNY ZLOKALIZOWANEJ NA PLACU
ZWYCIĘSTWA
ADRES INWESTYCJI: Plac Zwycięstwa, działka nr 48/1 AM 24 obręb Oleśnica
NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO OLEŚNICA
ADRES INWESTORA: ul. Rynek- Ratusz, 56- 400 Oleśnica

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBÓRKOWE			
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
d.1	kalk. własna	wraz z elementami towarzyszącymi			
		$37,95 * 0,2 * (0,42 + 0,23) / 2$	m3	2,467	
				RAZEM	2,467
2		Demontaż płyt z granitu	m3		
d.1	KNR-W 4-01 1401-02 analogia				
		$37,95 * 0,5 * 0,05$	m3	0,949	
				RAZEM	0,949
3		Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej z dna	m2		
d.1	KNCK-1 0704-06	niecki i ścian fontanny			
		$70,75 + 36,18 * 0,65 + 37,95 * (0,37 + 0,18) / 2$	m2	104,703	
				RAZEM	104,703
4		Rozbiórka zaprawy cementowej gr 3 cm	m3		
d.1	KNPnRPDE 69-170d				
		poz.3 * 0,03	m3	3,141	
				RAZEM	3,141
5		Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie	m2		
d.1	KNR AT-27 0102-03				
		poz.4	m2	3,141	
				RAZEM	3,141
6		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami	m3		
d.1	KNR 19-01 0118-13	samowyladowczymi na odl. do 1 km			
		poz.1 + poz.2 + poz.3 * 0,06 + poz.4	m3	12,839	
				RAZEM	12,839
7		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami	m3		
d.1	KNR 19-01 0118-14	samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km			
		ponad 1 km			
		Krotność = 5			
		poz.1 + poz.2	m3	3,416	
				RAZEM	3,416
8		Utylizacja odpadów	m3		
d.1	kalk. własna				
		poz.1 + poz.2	m3	3,416	
				RAZEM	3,416
2		Roboty ziemne			
9		Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej -	m2		
d.2	KNCK-1 0704-06	opaska wokół fontanny			
		$37,85 * 1$	m2	37,850	
				RAZEM	37,850
10		Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej -	m2		
d.2	KNCK-1 0302-01	odtworzenie zdemontowanej nawierzni wokół fontanny			
		$37,95 * 1$	m2	37,950	
				RAZEM	37,950
3		Powłoki izolacyjne			
11		Wykonanie powłok z żywic sztucznych w zbiornikach i	m2		
d.3	KNR 7-11 0103-01 analogia	aparatach(wykonanie szczelnej powłoki żywicznej na			
		wewnątrz fontanny oraz komory technologicznej. W			
		pozycji należy uwzględnić koszty wykonania wszystkich			
		warstw zgodnie z zaleceniami przyjętego producenta)			
		$70,75 + 36,18 * 0,35$	m2	83,413	
				RAZEM	83,413
4		Okładziny fontanny			
12		Zakup, dostawa i montaż wsporników płyt na fontannie	szt		
d.4		wraz z regulacją wysokości			
		295	szt	295,000	
				RAZEM	295,000
13		Zakup i dostawa płyt kamiennych gr. 5 cm	m2		
d.4	kalk. własna	plamieniowanych wraz z wykonanie otworów oraz			
		ułożeniem na fontannie			
		81,23	m2	81,230	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	81,230
14 d.4	kalk. własna	Wypełnienie szczeliny między ścianą a płytą granitową zaprawą.	m2		
		37,95 * 0,20	m2	7,590	
				RAZEM	7,590
5		Wykonanie ławek żelbetowych			
15 d.5	KNR 2-02 0204-01	Wykonanie elementów betonowych ławek	m3		
		0,45 * 0,45 * 0,45 * 4	m3	0,365	
				RAZEM	0,365
16 d.5	kalk. własna	Montaż przewodu wentylacyjnego w betonie przed zalaniem.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,01	t	0,010	
				RAZEM	0,010
18 d.5	kalk. własna	Zakup i dostawa desek do siedziska ławki	m2		
		1,8 * 0,14 * 6	m2	1,512	
				RAZEM	1,512
19 d.5	KNR 19-01 0649-01	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą jednokrotnego opryskania	m2		
		1,8 * 0,14 * 2 * 6 + 1,8 * 0,03 * 2 * 6	m2	3,672	
				RAZEM	3,672
20 d.5	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Malowanie bejcą z lakierem desek	m2		
		poz.18	m2	1,512	
				RAZEM	1,512
21 d.5	KNR AT-33 0201-01 analogia	Impregnacja betonu	m2		
		0,45 * 0,45 * 5 * 4	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
22 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ze stali rdzewnej- wykonanie indywidualne	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Dostawa i montaż koszy			
23 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza ze stali nierdzewnej- wykonanie indywidualne	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY ROZBÓRKOWE		3
2 Roboty ziemne		3
3 Powłoki izolacyjne		3
4 Okładziny fontanny		3
5 Wykonanie ławek żelbetowych		4
6 Dostawa i montaż koszy		4
Spis treści		5