

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave

Objekt:

A - Zóna A

Časť:

SO 03 - Výstavba verejných toaliet

Úroveň 3:

SO 03.4 Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Projektant:

Ing. Ivana Štigová
Kučírková, MSc.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

0,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

Elektromontáže

0,00

1	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25. uložená pevne	m	55,000		0,00
2	M	3457100092000	Trubka FXP 25	m	55,000		0,00
3	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32. uložená pevne	m	11,000		0,00
4	M	3457100093000	Trubka FXP 32	m	11,000		0,00
5	K	210010104	Rozvádzač RE1	ks	1,000		0,00
6	K	210010105	Rozvádzač R	ks	1,000		0,00
7	K	210010106	HUP	ks	1,000		0,00
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	10,000		0,00
9	M	3454100024000	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	6,000		0,00
10	M	3454100024000	Krabica A8	ks	4,000		0,00
11	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu, nástenný	ks	4,000		0,00
12	M	4046100028001	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia vnútorný stropný 360.°	ks	3,000		0,00
13	M	4046100028002	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia vonkajší nástenný 180.°	ks	1,000		0,00
14	K	210110301.S	Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia. bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000		0,00
15	M	3581200010020	Vypínač rad. 1	ks	1,000		0,00
16	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A. vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000		0,00
17	M	3455200005000	Zásuvka nástenná 230V/16A, IP44	ks	2,000		0,00
18	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	3,000		0,00
19	M	3481100001002	Svietidlo vnútorné stropné IP 64, napr. Antivandal T5. 2x14W	ks	3,000		0,00
20	K	210201931.S	Montáž svetidla exteriérového na strop	ks	3,000		0,00
21	M	3481100001000.S	Svietidlo vonkajšie stropné IP 54, napr. Rend RODGE GU10. max. 35W	ks	3,000		0,00
22	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V. 3x1,5mm ²	m	28,000		0,00
23	M	3411100007000.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	28,000		0,00
24	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V. 3x2,5mm ²	m	6,000		0,00
25	M	3411100008000.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	6,000		0,00
26	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V. 5x1,5mm ²	m	17,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	17,000		0,00
28	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V, 5x10mm ²	m	35,000		0,00
29	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	35,000		0,00
30	K	21090112005	Ukončenie kabla 5x10 mm	ks	2,000		0,00
31	K	21090112006	Ukončenie kabla do 2,5 mm	ks	98,000		0,00
32	K	21090112008	WAGO svorky	ks	25,000		0,00
33	K	21090112010	Výsek diery pre krabicu	ks	6,000		0,00
34	K	21090113001	Tlačidlo prvej pomoci	ks	3,000		0,00
35	K	21090113002	Rámik jednoduchý	ks	1,000		0,00
36	K	21090113003	Rámik dvojnásobný	ks	1,000		0,00
37	K	21090113004	GSM modul na vyvolanie 1. pomoci	ks	1,000		0,00
38	K	21090113005	Elektrický analógový termostat, napr. HAKL TH300	ks	3,000		0,00
39	K	21090113006	El. podlahové vykurovacie rohože, napr. HAKL TF150, TF150W resp. 225W	ks	3,000		0,00
41	K	21090113008	Príchytka OBO grip	ks	15,000		0,00
42	K	21090113009	Svorka ZS4 + pásik	ks	7,000		0,00
43	M	100001	PPV	%			0,00
44	M	100002	Podružný materiál	%			0,00
45	M	100003	Revízia	ks	1,000		0,00
46	M	100006	Doprava	ks	1,000		0,00
47	M	100007	Sekacie a búracie práce	ks	1,000		0,00

D 22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					0,00
48	K	220280021	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	10,000		0,00
49	K	220280022	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8, príchytkami pripevnený na stenu	m	38,000		0,00
50	K	220280023	Kábel H05VV-F 2x0,75, príchytkami pripevnený na stenu	m	5,000		0,00
51	K	220280024	Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, príchytkami pripevnený na stenu	m	18,000		0,00
52	K	220280025	CY4, príchytkami pripevnený na stenu	m	15,000		0,00

D 46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					0,00
53	K	4600507001	Vykop pre rozvádzač	ks	1,000		0,00
54	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine triedy 3	m	75,000		0,00
55	K	46042037100	M+D káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehly v smere kábla na šírku 35 cm	m	75,000		0,00
56	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	32,000		0,00
57	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	32,000		0,00
58	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	75,000		0,00
59	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	26,300		0,00