

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave

Objekt:

Zóna A

Časť:

SO 03 - Výstavba verejných toaliet

Úroveň 3:

**SO 03.6 Prekládka optického kábla**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Projektant:

Ing. Ivana Štigová  
Kučírková, MSc.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D M

Práce a dodávky M

**0,00**

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

**0,00**

1	K	2200650010	Vytiahnutie a zatiahnutie optického kábla, vrátane odpojenia jestvujúcej trasy, nových zvarov optického kábla	m	20,000		0,00
2	K	2200650011	M+D Chránička optického kábla, vrátane spojkovania	m	20,000		0,00
3	K	2200650012	Premeranie trasy	ks	1,000		0,00

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

**0,00**

4	K	4600507000	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000		0,00
5	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	20,000		0,00
6	K	46042037100	M+D káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	20,000		0,00
7	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000		0,00
8	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	20,000		0,00
9	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000		0,00
10	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	8,000		0,00