



Cierpice, dnia 25.08.2021

Zn.spr.: ZG.270.2.1.2021

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytania do treści SWZ z dnia 23.08.2021 r.

1. „Co z instalacją odgromową?”

Instalację odgromową należy zdemontować na czas remontu dachu i elewacji budynku. Po zakończeniu należy wykorzystać zdemontowane elementy instalacji i ponownie je zamontować. W przypadku jakichkolwiek strat materiałowych należy uzupełnić nowymi elementami.

2. „Czy szczyty budynku aktualnie obite deską (bardzo zniszczoną) zostały policzone na docieplenie?”

Projekt nie przewiduje wymiany desek na szczytach budynku. W celu poprawy estetyki należy je oczyścić, zakonserwować i pomalować pod istniejący kolor.

3. „Co wchodzi w zakres wymiany kotła na pelet w kotłowni?”

- Montaż kotła typu na pellet 20 kw firmy Defro lub równoważny.
- I wariant - Kocioł typu Defro Smart Ekopell 20kw lub równoważny
- II wariant - Kocioł typu Defro Delta Ekopell 20kw lub równoważny
- Rura czarna stalowa 160 L-1000 - 2 szt.
- Kolano czarne stalowe 160 - 2 szt.
- Pompa obiegowa elektroniczna - 2 szt.
- Zawór termostatyczny z głowicą 12 szt.
- Pozostałe zawory, kształtki, łączniki

4. „Czy drzwi wejściowe do części mieszkalnej mogą być wykonane jako stalowe ocieplone?”

Tak drzwi mogą być stalowe, ocieplone.

5. Czy zamawiający przewiduje skucie powierzchni balkonu górnego i wykonanie nowej izolacji wodochronnej celem by zapobiec uniknięciu przecieków?”

Projekt przewiduje wymianę płytek na balkonie od strony południowej. Należy uwzględnić zastosowanie odpowiedniej izolacji.

Z poważaniem
Bogdan FALKOWSKI
Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Andrzej SZAFKOWSKI, tel.: 56 674 44 36, e-mail: andrzej.szafkowski@torun.lasy.gov.pl