

Odberateľ:  
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 20.07.2021

Stavba :STROPKOV - ul.Hrnčiarská, Bytový dom A3  
Objekt : SO 01 Bytový dom

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $20,20*15,10*0,30 = 91,506$	91,506	m3		0,00	20
2	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "zrovnávacia rovina $(1,50+1,52+0,56+1,30)/4 = -1,22"$ $20,20*15,10*0,30 = 91,506$	91,506	m3		0,00	20
3	001	122201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	91,506	m3		0,00	20
4	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "ležatina" $15,00*0,60*1,00 = 9,000$ "vstup" $(3,30*2*0,40+2,80*0,50)*1,00 = 4,040$	13,040	m3		0,00	20
5	272	132201109	Príplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	13,040	m3		0,00	20
6	001	133201102	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 nad 100 m3 $(20,20*15,10-3,50*(1,551+1,15)*2)*0,50 = 143,057$ $(9,50*20,20+14,60*1,551)*0,65 = 139,454$ $6,20*2,00*2,95 = 36,580$	319,091	m3		0,00	20
7	272	133201109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	319,091	m3		0,00	20
8	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 od 1,00 do 2,5 m $4,04+319,091 = 323,131$	323,131	m3		0,00	20
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $91,506+91,506+4,04+319,091 = 506,143$	506,143	m3		0,00	20
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	506,143	m3		0,00	20
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov $(18,50*11,50+13,65*(1,551+1,15))*1,90 = 474,275$ $(20,50+15,10)*2*1,00*1,40 = 99,680$ $-(38,727+74,571+2,20*2,00*1,00) = -117,698$	456,257	m3		0,00	20
12	MAT	5833D0111	Štrk netriedený 0-32mm zásypový	456,257	t		0,00	20
13	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny "ležatina" $9,00 = 9,000$	9,000	m3		0,00	20
14	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	9,000	m3		0,00	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
15	002	224319999	Vrtané pilóty DN600 vč.vrtu a výolne C25/30 ,kompl.D+M $54*6 = 324,000$	324,000	m		0,00	20
16	002	224361114	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele BSt 500 (10505) $(1621,08+4855,14+1944,00)*0,001 = 8,420$	8,420	t		0,00	20
17	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 $(3,30*2*0,40*1,20+2,80*0,50*1,20)*1,05 = 5,090$	5,090	m3		0,00	20
18	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 "Z1" $72,80*0,40*0,60*1,05 = 18,346$ "Z2" $31,95*0,40*1,25*1,05 = 16,774$ "Z3" $11,45*0,50*0,60*1,05 = 3,607$	38,727	m3		0,00	20
19	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $(72,80*0,60+32,95*1,25+11,45*0,60)*2 = 183,475$ $(3,30*2+3,60)*2*1,20 = 24,480$	207,955	m2		0,00	20
20	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	207,955	m2		0,00	20
21	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) $(509,39+404,06+1539,74)*0,001 = 2,453$	2,453	t		0,00	20
22	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30 "H1" $8*1,10*1,10*0,80*1,05 = 8,131$ "H2" $12*1,10*2,50*0,80*1,05 = 27,720$ "H3" $2*2,50*2,50*0,80*1,05 = 10,500$ "H4" $2*2,50*2,80*0,80*1,05 = 11,760$ "H5" $2,50*2,30*0,80*1,05 = 4,830$ "H6" $1,10*1,15*0,80*1,05 = 1,063$ "H7" $3,45*2,50*0,80*1,05 = 7,245$ "K1-K8" $(4*0,70+8*1,35+6*1,35+2*0,70+2*1,95+4*1,35+2*0,70+1,35)*0,30$ $*0,30*1,05 = 3,322$	74,571	m3		0,00	20
23	011	275351215	Debnenie základových pätiok zhotovenie $(8*1,10*2+12*1,10+12*2,50+2*2,50*2+2*2,50+2*2,80+2*2,50*2*2,30+1,10*1,15)*2*0,80 = 170,640$ $(3,45+2,50)*2*0,80 = 9,520$	222,340	m2		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(4*0,70+8*1,35+6*1,35+2*0,70+2*1,95+4*1,35+2*0,70+1,35)*0,30$ *4 = 42,180					
24	011	275351216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	222,340	m2		0,00	20
25	011	275361821	Výstuž základových pátiiek BSt 500 (10505) $(1283,25+4507,36)*0,001 = 5,791$ $(175,03+234,15+51,14+688,70+462,00)*0,001 = 1,611$	7,402	t		0,00	20
			2 - ZÁKLADY spolu:	0,00			0,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	011	311238337	Murivo nosné z kermických brášených tehál <b>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</b> P+D hr. 300 mm na tenkostennú maltu "1np" $(3,85+4,35+7,90)*2,75*0,30*1,05 = 13,947$ $-(0,90*1,97)*0,30 = -0,532$ "2-7np" $7*(3,85+1,20+4,85*2+4,45+2,35+2,75+3,85+7,45)*2,75*0,30*1,05 = 215,870$ $-7*(0,80*1,97+0,90*1,97*2)*0,30 = -10,756$	218,529	m3		0,00	20
27	011	311238344	Murivo nosné z tehál keramických obchodný názov a typ uvedie uchádza hr. 300 mm "1np" $(10,10+3,85+4,55*2+2,55+4,85)*2,75*0,30*1,05 = 26,377$ $-(0,60*1,971,40*2,75+0,90*2,10+0,80*1,97*3+1,05*2,05)*0,30$	26,377	m3		0,00	20
28	011	311238472	Murivo nosné z tehál keramických brúsených obchodný názov a typ uvedie uchádza hr. 300 mm na tenkostennú maltu "1np" $(18,50+13,20)*2*2,75*0,30*1,05 = 54,920$ - $(2,00*0,75*4+1,60*2,25+1,00*1,50+0,90*2,40+1,10*1,50+1,40*0,60+1,80*1,50)*0,30 = -5,535$ $-(1,70*2,40+1,80*0,75)*0,30 = -1,629$ "2-8np" $7*(18,50+13,20)*2*2,75*0,30*1,05 = 384,442$ - $7*(1,40*0,60*2+1,20*1,50*2+0,80*2,30*2+2,00*1,50*4+1,60*1,75+1,80*1,50)*0,30 = -61,236$ $-7*(1,70*1,50+0,80*2,30*2) = -43,610$	327,352	m3		0,00	20
29	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 250mm s výplňou C16/20 "rez a-a" $(3,525+1,50)*1,25*0,25*1,05 = 1,649$	1,649	m3		0,00	20
30	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 300mm s výplňou C16/20 "rez b-b" $2,55*1,27*0,30*1,05 = 1,020$	1,020	m3		0,00	20
31	012	317141107	Montáž prekladov nenosných pre svetl. otvoru nad 100 do 180 cm $14+21+32 = 67,000$	67,000	kus		0,00	20
32	011	317142220	Preklady nenosné porobetonové 100x124x1150	14,000	kus		0,00	20
33	011	317142229	Preklady nenosné porobetonové 150x124x1150	21,000	kus		0,00	20
34	011	317142300	Preklady nenosné porobetonové 150x124x1300 $5+28 = 33,000$	33,000	kus		0,00	20
35	011	317161130	Preklady keramické obchodný názov a typ uvedie uchádza 238/70/1000 mm	4,000	kus		0,00	20
36	011	317161131	Preklady keramické obchodný názov a typ uvedie uchádza 238/70/1250 mm $20+60+12+12 = 104,000$	104,000	kus		0,00	20
37	011	317161134	Preklady keramické obchodný názov a typ uvedie uchádza 238/70/2000 mm	4,000	kus		0,00	20
38	011	317169111	Montáž prekladov dl.1000 mm	4,000	kus		0,00	20
39	011	317169112	Montáž prekladov 1250 mm	104,000	kus		0,00	20
40	011	317169115	Montáž prekladov dl.2000 mm	4,000	kus		0,00	20
41	011	317321611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37 "P101,201,701" $14*10,70*0,30*0,40*1,05 = 18,875$ "P102,202,702" $14*13,20*0,30*0,40*1,05 = 23,285$ "P103,203,703" $7*13,20*0,30*0,40*1,05 = 11,642$ "P104,204,704" $7*13,20*0,30*0,40*1,05 = 11,642$ "P105,205,705" $48*4,45*0,30*0,40*1,05 = 26,914$ "P106,206,706,806" $25*3,15*0,30*0,40*1,05 = 9,923$ "P107,207,707,807" $18*3,825*0,30*0,40*1,05 = 8,675$ "P108,208,708" $14*3,825*0,30*0,40*1,05 = 6,747$ "P808,709,209" $8*1,55*0,30*0,25*1,05 = 0,977$ "P801" $2*10,70*0,30*0,40*1,05 = 2,696$ "P802,803,804" $4*13,20*0,30*0,40*1,05 = 6,653$	128,029	m3		0,00	20
42	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $(14*10,70+14*13,20+7*13,20*2+48*4,45+25*3,15+18*3,825+4*3,825)*(0,30+0,40*2) = 985,490$ $(2*10,70+4*13,20)*(0,30+0,40*2) = 81,620$	1 077,030	m2		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$8*1,55*(0,30+0,25*2) = 9,920$					
43	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	1 077,030	m2		0,00	20
44	011	317361821	Výstuž prekladov, ríms 10505 $(1454,16+2550,87+1013,96+1568,47+1536,85+1835,20+1461,74)*0,001 = 11,421$ $(153,65+220,25+96,36+34,19+98,73)*0,001 = 0,603$	12,024	t		0,00	20
45	011	330321610	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37 "S101,102+103+104+105" $(12+6+2+5+4)*3,00*0,30*0,30*1,05 = 8,222$ "S201-205" $(60+30+10+25+20)*2,90*0,30*0,30*1,05 = 39,737$ "S701801,802" $(29+12+17)*2,90*0,30*0,30*1,05 = 15,895$	63,854	m3		0,00	20
46	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie $(12+6+2+5+4)*3,00*0,30*4 = 104,400$ $(60+30+10+25+20+29+12+17)*2,90*0,30*4 = 706,440$	810,840	m2		0,00	20
47	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	810,840	m2		0,00	20
48	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) $(239,15+312,20+62,33+831,93+589,05)*0,001 = 2,035$ $(1581,21+2839,07+4058,24+2875,95)*0,001 = 11,354$	13,389	t		0,00	20
49	011	342272336	Priečky z porobetónových tvárnic hr.100mm "1np" $(1,05+1,25)*2,75*1,05 = 6,641$ -0,60*1,97 = -1,182 "2-8np" $7*(2,00+1,275+0,60+1,25+1,40+1,60+0,90) = 63,175$ -7*(0,60*1,97*2) = -16,548	52,086	m2		0,00	20
50	011	342272536	Priečky z porobetónových tvárnic hr.150mm "1np" $(3,85*3+1,95+1,20*2+2,25+3,50+3,375+3,225+2,85+0,50)*2,75*1,05 = 91,245$ -0,80*1,97*5) = -7,880 "2-8np" $7*(3,50*2+3,375*2+3,525+2,85*2+1,00+2,35+2,60+3,85+3,225+2,00)*2,75*1,05 = 768,075$ -7*(0,80*1,97*4+0,60*1,97*3) = -68,950	782,490	m2		0,00	20
51	011	346272115	Ochranné primurovky hr. 150 mm $2,55*1,27*1,05 = 3,400$ $(1,90+1,70)*2*1,25 = 9,000$	12,400	m2		0,00	20
52	015	348922310	Plot. múrik zo štiep. bet.tvaroviek obchodný názov a typ uvedie uchádzač s výpočtom z betónu $(2,85*2,80*0,15+0,30*0,30*2,80)*1,05 = 1,521$	1,521	m3		0,00	20
53	015	380321451	Kompletné konštr. bet. žel. tr. C 30/37 hr. 150-300mm "DŠ1,801+VŠ101-801" $(1,90*1,70*(0,20+0,15))*1,05 = 1,187$ $((1,90+1,40)*2*24,80+2,20*1,04*8)*0,15*1,05 = 22,897$	24,084	m3		0,00	20
54	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcií zhotovenie $(1,70+1,40)*2*24,80+(2,20+1,04)*2*0,15*8+0,50 = 162,036$	162,036	m2		0,00	20
55	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcií odstránenie	162,036	m2		0,00	20
56	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 $(60,25+259,34+843,78+1+924,83)*0,001 = 2,089$	2,089	t		0,00	20
57	012	389381001	Dobetonovanie konštrukcií vč.debnenia a výstuže $2,00+0,35*2+0,40*2+1,05+1,60+0,25+0,35+1,15*2+3,75+1,05+0,35*5+1,00)*0,40*0,65 = 5,796$	5,796	m3		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
58	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37 $(18,50*10,70+1,00*11,45)*0,15*7*1,05 = 230,864$ - $(2,40*2,35*7+1,40*1,60*8+0,90*0,50*7+0,60*0,90+2,00*0,35*7+1,45*0,45*7)*0,15 = -10,584$ $20,40*15,10*0,15*1,05 = 48,516$ $-(1,50*3,525*2+1,00*3,525*2)*0,15 = -2,644$	266,152	m3		0,00	20
59	011	411351105	Debnenie stropov trámových zhotovenie $(18,50*10,70+1,00*11,45)*7 = 1465,800$ $(17,50+11,70+1,40*8+1,60*8+(2,40+2,35+1,45+0,45+2,00+0,35+0,90+0,50)*7)*2*0,15 = 37,800$ $20,40*15,10+(20,40+15,10)*2*0,15 = 318,690$	1 822,290	m2		0,00	20
60	011	411351106	Debnenie stropov trámových odstránenie	1 822,290	m2		0,00	20
61	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	1 822,290	m2		0,00	20
62	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	1 822,290	m2		0,00	20
63	011	411361821	Výstuž stropov 10505 $(960,73+15,75+270,05+448,31)*0,001 = 1,695$ $(4839,50+78,76+1350,26+2292,27)*0,001 = 8,561$ $(967,90+15,75+270,05+458,45)*0,001 = 1,712$ $(1016,58+574,41+822,95)*0,001 = 2,414$	14,382	t		0,00	20
64	011	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37 "SCH001" $(2,60*1,20+3,13*1,25)*0,10*1,05 = 0,738$ $(8*0,161*0,30*0,5*1,20+9*0,160*0,30*0,5*1,25)*1,05 = 0,527$ "SCH102,202,702+201+701" $3,25*1,10*0,10*7*2*1,05 = 5,255$	7,577	m3		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$9*1,25*0,16*0,30*0,5*2*1,05 = 0,567$ $"D102,202,702" 1,22*2,55*0,15*1,05 = 0,490$					
65	011	430361821	Výstuž schodištvých konštrukcií 10505 $(555,86+147,02)*0,001 = 0,703$	0,703 t			0,00	20
66	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $(1,25*2,55+2,55*0,15)*7 = 24,990$	24,990 m2			0,00	20
67	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	24,990 m2			0,00	20
68	011	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $1,25*0,16*9*2*7+0,16*0,30*0,5*9*2*7 = 28,224$ $3,25*1,25*7*2+3,25*0,10*7*2 = 61,425$ $2,60*1,20+3,13*1,25+8*1,20*0,16+9*1,25*0,16+8*0,16*1*0,30*0,5+9*0,16*1*0,30*0,5 = 10,789$	100,438 m2			0,00	20
69	011	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	100,438 m2			0,00	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
70	011	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková $"1np"12,63+2,85+2,52+10,53+19,25+11,80+5,07+11,13 = 75,780$ $"2-8np"$ $7*(8,95+12,68+7,70+17,13+12,00+1,50+4,80+11,80+18,67+1,73+3,80+4,08) = 733,880$ $7*(21,26+10,35+19,25+11,80+3,60+1,13+11,13) = 549,640$	1 359,300 m2			0,00	20
71	011	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková $"1np"$ $(3,00+3,85*3+1,70+2,75+2,875+10,10+3,225+1,20+1,80+4,55)*2*2,65 = 226,575$ $(2,55+4,40+1,14+2,10+3,90+7,90+3,85*2+5,00+5,35+3,225*2+3,45+3,50)*2*2,65 = 283,232$ $(2,00+2,85+4,20+3,85)*2*2,65 = 68,370$ - $(2,00*0,75*5+1,60*2,25+2,00*1,50+0,90*2,40+1,10*1,50+1,40*0,60+1,80*1,50) = -21,450$ $-(1,70*2,40+0,90*1,97+0,80*1,97*5+0,60*1,97*1,50*2,05) = -377,198$ $"2-7np"$ $7*(3,375+3,50+3,85+4,85+2,40+2,00+1,075+1,50+3,425+3,85+1,45)*2*2,65 = 1160,303$ $7*(4,45+3,50+2,75+4,40+7,90+2,65+2,10+1,60+2,55+5,35+0,30+5,60)*2*2,65 = 1600,865$ $7*(3,85+0,30+1,80+3,85+5,00+3,375+3,50+1,075+2,80+1,80+2,00+1,40+0,90)*2*2,65 = 1174,215$ $7*(3,225+3,45)*2*2,65 = 247,643$ - $7*(1,40*0,60*2+1,50*1,20*2+0,80*2,30*2+2,00*1,50*4+1,60*1,75+1,80*1,50*2) = -204,120$ $-7*1,70*1,50 = -17,850$ $"ostenia" (21,45+377,197+204,12+17,85)*0,30 = 186,185$	4 326,770 m2			0,00	20
72	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu $(52,086+782,49)*2 = 1669,152$	1 669,152 m2			0,00	20
73	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia $(165,30+100,13+8,73)*1,10 = 301,576$	301,576 m2			0,00	20
74	011	625158106	Zateplenie stien minerál. vlna 6 cm vč.jemnoznej omietky, sieťky, tmelenie, kompl.D+M $"Z2" (5,35+3,75)*2,65 = 24,115$ $1,25*2,53+2,10*(2,53+1,27)*0,5 = 7,153$ $5,45*2,65 = 14,443$	45,711 m2			0,00	20
75	011	625258119	Zateplenie sokla omietka, sieťka, tmelenie a XPS hr.200 mm.kompletné $(18,90+13,60)*2*0,30 = 19,500$ $3,225*0,30*15 = 14,513$	34,013 m2			0,00	20
76	011	625991102	KZS stien omietka, sieťka, tmelenie a min.vlna hr. 50 $77,00*0,31 = 23,870$ $7*2*(3,025*1,30+(3,525+1,50)*0,20) = 69,125$	92,995 m2			0,00	20
77	011	625991105	KZS stien omietka, sieťka, tmelenie a min.vlna hr. 80 mm.kompl.D+M $77,00*0,69 = 53,130$	53,130 m2			0,00	20
78	011	625991120	KZS stien omietka, sieťka, tmelenie a min.vlna hr.200 mm.kompletný $(18,90+12,60)*2*(22,95+(1,30+0,30)*0,5) = 1496,250$	1 222,100 m2			0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			- (1,40*0,60*15+1,80*0,75+2,00*0,75*4+1,70*1,50*7+1,80*1,50*15+2,00*1,50*29) = -165.300 -					
			(1,50*1,20*14+0,80*2,30*14+0,90*2,40+1,10*1,50+0,80*2,30*14+1,60*1,75*7) = -100,130 -(1,60*0,65+1,70*2,40+1,60*2,25) = -8,720					
79	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm "P1,P2,P3,P9" (119,382+1028,30+88,86+4,99)*0,05*1,05 = 65,180	76,326	m3		0,00	20
80	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm "P6,P7,P8"(5,324+52,71+118,88)*0,06*1,05 = 11,146 (18,50*13,20-(3,525*1,50+3,525*1,00*2))*0,10*1,05 = 24,346	24,346	m3		0,00	20
81	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm 2,20*2,0*0,20*1,05 = 0,924 3,60*3,35*0,20*1,05 = 2,533	3,457	m3		0,00	20
82	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm "P1,P2,P3,P9" 65,18 = 65,180	65,180	m3		0,00	20
83	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	24,346	m3		0,00	20
84	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie "podkl.betón" (18,50+13,20)*2*0,10 = 6,340 (2,20+2,00+3,60+3,35)*2*0,20 = 4,460	10,800	m2		0,00	20
85	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	10,800	m2		0,00	20
86	011	631362152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm "P1+P2+P3" (119,382+1027,30+88,76)*1,20 = 1482,530	1 482,530	m2		0,00	20
87	011	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm 15,80*13,20*1,20 = 250,272	250,272	m2		0,00	20
88	011	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho (18,50*10,70+11,45*(1,50+1,00))*0,15*1,05 = 35,686	35,686	m3		0,00	20
89	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I 2*3,14*0,50*0,25*1,05 = 0,824	0,824	m3		0,00	20
90	011	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm 1,40*1,60 = 2,240	2,240	m2		0,00	20
91	011	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm "P4" 65,17 = 65,170	65,170	m2		0,00	20
92	011	632477006	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm "P2+P7" 1028,30+52,71 = 1081,010	1 081,010	m2		0,00	20
93	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 150 mm so zhutnením,kompl.D+M (19,90+14,60+3,50)*2*0,50*1,05 = 39,900	39,900	m2		0,00	20
94	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov do lôžka z betónu,kompl.D+M (19,90+14,60+3,50)*2*1,05 = 79,800	79,800	m		0,00	20
95	011	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	25,000	kus		0,00	20
96	MAT	553324380	Zárubňa oceľová pre dvere 800x1970	3,000	kus		0,00	20
97	MAT	553324400	Zárubňa oceľová pre dvere 900x1970	22,000	kus		0,00	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
98	271	894401111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/80/9	1,000	kus		0,00	20
99	MAT	592240000	Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x25x9	1,000	kus		0,00	20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00			0,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
100	000	94.117	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 30m použitie 3 mesiace (15,90+13,60+1,20*8)*2*(23,37+(1,30+0,30)*0,5) = 1890,094	1 890,094	m2		0,00	20
101	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	23,850	m2		0,00	20
102	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 8,10+11,22+12,63+2,14+2,85+2,52+11,55+32,57+6,72+6,55+2,24+2,16+14,88+20,60 = 136,730 10,53+19,25+11,80+5,07+11,13+3,90 = 61,680 7*(8,95+12,68+2,24+7,70+17,13+12,00+1,50+4,80+11,80+18,67+3,90+1,73+3,80+4,08) = 776,860 7*(21,26+10,35+19,25+3,90+11,80+3,60+1,13+11,13) = 576,940	1 552,210	m2		0,00	20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
103	011	953511000	Kp1 Tepelno-izolačný profil pod prahom dverí "PURENIT" $1,60+1,70 = 3,300$	3,300	m		0,00	20
104	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $2,50*8 = 20,000$	20,000	m		0,00	20
105	011	953945008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém $77,00*1,05 = 80,850$ $7*2*(3,525+1,50) = 70,350$	151,200	m		0,00	20
106	011	953945112	Profil okenný,dverový dilatačný-APU lišta $194,25+363,30 = 557,550$	557,550	m		0,00	20
107	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná $(0,60*14+0,75*5+1,50*(7+15+15+14))+2,30*14+2,40+2,30*14+1,7$ $5*7+0,65)*2*1,05 = 353,535$ $(2,40+2,25)*2*1,05 = 9,765$	363,300	m		0,00	20
108	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(1,40*15+1,80+2,00*4+1,70*7+1,80*15+2,00*29+2,00*15+0,80*1$ $4+1,60*8)*1,05 = 190,785$ $(1,70+1,60)*1,05 = 3,465$	194,250	m		0,00	20
109	011	953945213	Priamy balkónový hliníkový ukončujúci profil so spojkami $((1,50+3,525)*2*7+1,50+3,525)*1,05 = 79,144$	79,144	m		0,00	20
110	011	953948101	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtáním otvoru	3,000	kus		0,00	20
111	011	953949101	Kotvy chemickým patrónom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtáním otvoru	3,000	kus		0,00	20
112	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	506,143	m3		0,00	20
113	011	998011004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 054,471	t	0,00	0,00	20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
114	711	711107252	Tekutá hydroizolačná stierka,kompl.D+M "P5" $58,50*1,15 = 67,275$ "b1" $131,376+19,054 = 150,430$	217,705	m2		0,00	20
115	711	711251131	Pružná lepiaca stierka (bazény, terasy, autoumyvárne) "P5" $58,50*1,15 = 67,275$	67,275	m2		0,00	20
116	711	711832111	Izolácia proti vode a radonu na vodorovnej ploche $18,50*13,20-(1,50*3,525+1,00*3,525*2) = 231,863$ $(18,50+13,20)*2*0,30 = 19,020$	250,883	m2		0,00	20
117	MAT	6282B1061	Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS $12,239*1,20+250,883*1,15 = 303,202$	303,202	m2		0,00	20
118	711	711832511	Izolácia proti radonu na zvislej ploche "rez b-b" $2,55*1,27 = 3,239$ "šachta" $(1,90+1,70)*2*1,25 = 9,000$	12,239	m2		0,00	20
119	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 36 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	3,200	%	0,00	0,00	20
712 - Povlakové krytiny								
120	712	712461701	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením gumy voľne $3,50*2,20*2 = 15,400$	15,400	m2		0,00	20
121	MAT	272432100	Lepenka 712 - Povlakové krytiny spolu:	17,710	m2	0,00	0,00	20
713 - Izolácie tepelné								
122	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch "S" $(18,50*10,70+11,45*(1,50+1,00))*3+(18,50+13,20)*2*1,00 = 743,125$ $(20,40+15,10)*2*1,25 = 88,750$	831,875	m2		0,00	20
123	MAT	631412660	Doska minerálna stlačiteľnosť 30kP hr. 10 cm $743,125*1,02 = 757,988$ $-231,107 = -231,107$	526,881	m2		0,00	20
124	MAT	631412760	Doska minerálna stlačiteľnosť 60kPa hr. 10 cm $(18,50*10,70+11,45*(1,50+1,00))*1,02 = 231,107$ $6,30*1,02 = 6,426$	237,533	m2		0,00	20
125	MAT	6315CA629	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.8 cm $88,75*1,02 = 90,525$	90,525	m2		0,00	20
126	713	713111135	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom "Z1" $11,22+11,55+32,57+6,72+6,55+2,16+14,88+20,60 = 106,250$	106,250	m2		0,00	20
127	MAT	6315A3664	Lamela minerálna CLT C1 hr.100mm 220x1200mm $106,25*1,05 = 111,563$	111,563	m2		0,00	20
128	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x polozenie "P1+P2+P3" $119,382+1028,30+88,76 = 1236,442$ "P6+P7+P8" $5,324+52,71+118,88 = 176,914$ "P9" $4,99 = 4,990$	1 418,346	m2		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
129	MAT	2831F0802	Doska na kročajový útlm - hr.40 mm $1236,442 \times 1,02 = 1261,171$	1 261,171	m2		0,00	20
130	MAT	2831LA429	Izolácia z polystyrénu EPS 100 S hr.100mm $4,99 \times 1,02 = 5,090$	5,090	m2		0,00	20
131	MAT	2831LA430	Izolácia z polystyrénu EPS 100 S hr.120mm $176,914 \times 1,02 = 180,452$	180,452	m2		0,00	20
132	713	713121112	Montáž tep. izolácie podláh 1 x prílepenie "P5" $58,50 = 58,500$	58,500	m2		0,00	20
133	MAT	2831W0952	Doskax extrudov. polystyrénu spádová 40/65mm potiahnutá z oboch strán skl.tkaninou a stierkou	61,425	m2		0,00	20
134	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie "v.č.12" $(2,00+2,20) \times 2 \times 0,75 = 6,300$	6,300	m2		0,00	20
135	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla $(18,90+13,60) \times 2 \times 0,60 = 39,000$	39,000	m2		0,00	20
136	MAT	2831LA333	Izolácia z extrudovaného polystyrénu YPS hr.50mm $(1,60+1,70) \times 0,60 \times 1,02 = 2,020$	2,020	m2		0,00	20
137	MAT	2831LA341	Izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS hr.200mm $39,00 \times 1,02 = 39,780$ $-2,02 = -2,020$	37,760	m2		0,00	20
138	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia so zvarovanými spoji "P1,P2,P3,P6,P7,P8,P9" $119,382+1028,30+88,86+5,324+52,71+118,88+4,99 = 1418,446$	1 418,446	m2		0,00	20
139	MAT	283221022	Fólia PE $1418,446 \times 1,15 = 1631,213$	1 631,213	m2		0,00	20
140	713	713191123	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, prílepením parozábrany "s" $20,40 \times 12,60 + 13,35 \times (1,50 + 1,00) = 290,415$	290,415	m2		0,00	20
141	MAT	6282B0829	Parozábrana-asf.pás $290,415 \times 1,16 = 336,881$	336,881	m2		0,00	20
142	713	713191221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm $120,00+1150,00+90,00+70,00+65,00+10,00+60,00+120,00+10,00 = 1695,000$	1 695,000	m		0,00	20
143	MAT	631402740	Pásik izolačný okrajový $1695,00 \times 1,05 = 1779,750$	1 779,750	m		0,00	20
144	713	713510629	Utesnenie prestupu min.vlnov hr.40mm,kompl.D+M	9,000	kus		0,00	20
145	713	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 36 m	1,900	%		0,00	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		721 - Vnútna kanalizácia						
146	721	721273219	Montáž ventilačných hlavíc DN 150	3,000	kus		0,00	20
147	721	721273999	Ventilačné hlavice PVC DN 150	3,000	kus		0,00	20
148	721	998721204	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 36 m	1,300	%		0,00	20
			721 - Vnútna kanalizácia spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		722 - Vnútny vodovod						
149	721	722240143	Hydrantový systém ( hadicový naviják D 25 x 30 m ),kompl.D+M	5,000	súbor		0,00	20
150	721	998722204	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 36 m	0,800	%		0,00	20
			722 - Vnútny vodovod spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		762 - Konštrukcie tesárske						
151	762	762-605	D+M Drevené str. väzníky so styčnými plechmi vč.kotvenia a náterov	1,000	kompl		0,00	20
152	762	762311103	Montáž kotevných želiéz $5 \times 63 = 68,000$	68,000	kus		0,00	20
153	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 $1,55+1,20+1,85+6,10+15,75+6,00+3,00+10,80 = 46,250$	46,250	m		0,00	20
154	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 $8,80 = 8,800$	8,800	m		0,00	20
155	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 $62,20 = 62,200$	62,200	m		0,00	20
156	MAT	605-1	Rezivo vč.impregnácie $0,92 \times 1,10 = 1,012$ $4,80 \times 1,10 = 5,280$	6,292	m3		0,00	20
157	762	762341260	Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z palubiek	15,000	m2		0,00	20
158	MAT	611919010	Palubovky hr.20mm $15,00 \times 1,10 = 16,500$	16,500	m2		0,00	20
159	762	762341650	Montáž debnenia odkvapových ríms z hoblovaných dosiek	70,600	m2		0,00	20
160	762	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 "S" $20,40 \times 6,82 \times 2 = 278,256$ $3,50 \times 2,20 \times 2 = 15,400$	293,656	m2		0,00	20
161	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	278,256	m2		0,00	20



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
162	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,292	m3		0,00	20
163	762	998762204	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 36 m	4,600	%		0,00	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
164	763	763127231	Stena šachtová protipožiarna EI45 sadrokartónová na ocel. konštr. z R-UW.CW vč.pov.úprav.kompl.D+M "odk.53" $(1,40+0,35)*2,65*8*1,05 = 38,955$	38,955	m2		0,00	20
165	763	763127321	SDK inštalácia predsaďená stena pre sanitárne zariadenia vč.nos.konštr. a pov.úprav.kompl.D+M $7*(2,10+1,075+0,90)*1,20*1,05 = 35,942$	35,942	m2		0,00	20
166	763	763127719	Predsaďená stena sadrokartónová s tep.izoláciou hr.60mm vč.roštu a pov.úprav.kompl.D+M "2-8np" $7*(2,50+1,80+0,50)*2,65*1,05 = 93,492$	93,492	m2		0,00	20
167	763	763135040	Podhlady sadr. kazet 600x600 mm vč.nos.konštr., vyberateľný "e" $12,63+11,22 = 23,850$	23,850	m2		0,00	20
168	763	763167736	Obklad potrubia SDK z dosiek 2xRB12,5mm vč.no.konštr. a pov.úprav.kompl.D+M "odk.54" $2,25*(0,25+0,25*2)*1,05 = 1,772$	1,772	m2		0,00	20
169	763	763167740	Obklad potrubia SDK z doiek 1xRM hr 12,5 mm vč.nos.konštr. a pov.úprav.kompl.D+M "odk.55" $2,10*0,25*2*1,05 = 1,103$	1,103	m2		0,00	20
170	763	998763204	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 36 m	6,800	%		0,00	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
764 - Konštrukcie klampiarske								
171	700	764.110.01	Krytina plechová s kamenným posypom vč.lemovania a doplnkov.kompl.D+M $20,40*6,82*2*1,10 = 306,082$ $3,50*2,20*2*1,10 = 16,940$	323,022	m2		0,00	20
172	764	764323249	K5 Krycí plech odkvapovej dosky z lakoplast.plechu	77,000	m		0,00	20
173	764	764335249	L4 Klamp. lakoplast. pl. lem. krytiny pri zvislej stene rš 400	4,400	m		0,00	20
174	764	764352200	K3 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh.š100	8,000	m		0,00	20
175	764	764352203	K1 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh.š.150	77,000	m		0,00	20
176	764	764359212	K2+K3 Klamp. lakoplast.pl. žľaby kotlík konický $4+1 = 5,000$	5,000	kus		0,00	20
177	764	764391239	K4 Klamp. lakoplast pl. krycia lišta rš 400	4,400	m		0,00	20
178	764	764454209	K2 Klamp. lakoplast.pl. rúry odpadové kruhové d-120	100,000	m		0,00	20
179	764	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	153,767	%		0,00	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
765 - Krytiny tvrdé								
180	765	765901145	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia ,kompl.D+M "S" $20,40*6,82*2*1,15 = 319,994$	319,994	m2		0,00	20
181	765	998765204	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 36 m	8,100	%		0,00	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
766 - Konštrukcie stolárske								
182	766	766-001	Odk.44 Madlo schodišťové drevené vč.kotv.úchytiak z ner.oceľ, kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
183	766	766-008	Odk.26 Vn.dvere s polodrážkou plné 800x1970 s madlom vč.kovania, kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
184	766	766-009	Odk.20,21,27 Vn.dvere s polodrážkou plné 600,800x1970 vč.kovania,kompl.D+M $14+21+1 = 36,000$	36,000	kus		0,00	20
185	766	766-010	Odk.24,25 Vn. dvere s polodrážkou z 2/3 zasklené 800x1970 vč. kovania, kompl.D+M $3+7 = 10,000$	10,000	kus		0,00	20
186	766	766-011	Odk.30,31,32,33 Vn.dvere pož.EW-30D3-C 800,900x1970 vč. kovania, kompl.D+M $22+1+1+1 = 25,000$	25,000	kus		0,00	20
187	766	766-012	D13 Výlez do pôjdu požiarnej 600x900 EI-15D3, kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
188	766	766-013	Odk.22,23 Vn dvere 600x1970vč.kovania a vetr. otvorov.kompl.D+M $1+1 = 2,000$	2,000	kus		0,00	20
189	700	766.611-01	Odk.1 Plastové okno 1400x600 vč.von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	14,000	kus		0,00	20
190	700	766.611-01*	Odk.1*Plastové okno 1400x600 vč. von.parapetu,trojskla,pák.uzáver s lankom,kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
191	700	766.611-02	Odk.2 Plastové okno 1800x750 vč. vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
192	700	766.611-03	Odk.3+4 Plastové okno 2000x750 vč. vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M $3+1 = 4,000$	4,000	kus		0,00	20



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
193	700	766.611-04	Odk.5 Plastové okno 1700x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	7,000	kus		0,00	20
194	700	766.611-05	Odk.6 Plastové okno 1800x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	15,000	kus		0,00	20
195	700	766.611-06	Odk.7 Plastové okno 2000x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	29,000	kus		0,00	20
196	700	766.611-07	Odk.8 Plastové okno 1200x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	21,000	kus		0,00	20
197	700	766.611-08	Odk.8+10 Plastové balk.dvere 800x2300 vč. kovania a trojskla.kompl.D+M $21+14 = 35,000$	35,000	kus		0,00	20
198	700	766.611-09	Odk.9 Plastové okno 1100x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	2,000	kus		0,00	20
199	700	766.611-10	Odk.9 Plastové balk.dvere 900x2400 vč. kovania a trojskla.kompl.D+M	2,000	kus		0,00	20
200	700	766.611-11	Odk.11 Plastové okno 1600x1750 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	7,000	kus		0,00	20
201	700	766.611-12	Odk.12 Plastové okno 1600x650 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
202	766	766672000	Výlez na strechu obchodný názov a typ uvedie uchádza 500 x 700 vč. lemovania	1,000	kus		0,00	20
203	766	766673100	Montáž strešného výlezu 500x700	1,000	kus		0,00	20
204	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny 100-350 mm $14+21+1+3+7+1+1 = 49,000$	49,000	kus		0,00	20
205	766	766682212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 100-350mm $22+1+1 = 24,000$	24,000	kus		0,00	20
206	MAT	6116G0201	Zárubňa obložková fóliovaná šírky 60-90 cm a hr. steny 10-30cm $24+49 = 73,000$	73,000	kus		0,00	20
207	766	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	24,000	kus		0,00	20
208	MAT	611874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	24,000	kus		0,00	20
209	766	766812111	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 120cm	7,000	kus		0,00	20
210	MAT	615812361	Odk.51 Súbor kuchynský z laminátu dl.1200mm s nerez drezom a pracovnou doskou	7,000	kus		0,00	20
211	MAT	615816121	Odk.50 Súbor kuchynský z laminátu dl.-.2250 mm s nerez.drezom a pracovnou doskou	14,000	kus		0,00	20
212	MAT	615816161	Odk.52 Súbor kuchynský z laminátu 2250+1600mm s nerez.drezom a pracovnou doskou	1,000	kus		0,00	20
213	766	766812115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm	14,000	kus		0,00	20
214	766	766812117	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. nad 240cm	1,000	kus		0,00	20
215	766	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	1,100	%		0,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
216	767	767-002	Odk.46 Plechové revízne dvierka 600x600 s pož.odol.EI45 vč.rámu.kompl.D+M	22,000	kus		0,00	20
217	767	767-003	Odk.47 Poštová pl. schránka 325x2380x60, kompl.D+M	22,000	kus		0,00	20
218	767	767-004	Odk.48 Rohož na obuv tyčová s rámom 900x450, kompl.D+M	4,000	kus		0,00	20
219	767	767-005	Odk.56 Pivničné mont. priečky v.2.65m vč.poz.konstr.výplň poz.plech(Gerhard Braun) a dverí.kompl.D+M	51,000	m2		0,00	20
220	700	767.153.01	Zábradlie balkónové z profilovej ocele ,výplň z dosiek Fundermax Exterir.kompl.D+M $(1,30+3,00)*15*1,10 = 70,950$	70,950	m		0,00	20
221	700	767.161	Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom.kompl.D+M $"odk.40,42,43" (2,725*14+0,15*14+1,35*1)*1,10 = 45,760$	45,760	m		0,00	20
222	700	767.451.01	Odk.13 Vchod.hlin.dvere 1700x2400 vč.rámu,kovania,trojskla,bezbar.prah a el.zámku.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
223	700	767.451.02	Odk.14 Vchod.hlin.dvere 1600x2250 vč.rámu,kovania,bezbar.prah a trojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
224	700	767.451.03	Odk.15 Inter. hlin.dvere 1500x2050 vč.rámu,kovania,bezbar.prah a dvojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
225	767	767832100	Odk.49 Montáž rebríkov do muriva	1,000	m		0,00	20
226	MAT	553468600	Rebrík oceľový dl.1,00m	1,000	kus		0,00	20
227	767	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	1,200	%		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
228	700	771.443	Dlažba z keramických dlaždíc do tmelu a soklík.kompl.D+M $"P1" 7*(1,50+4,80+3,80+3,60+1,13)*1,15 = 119,382$ $"P6" 5,07*1,05 = 5,324$	124,706	m2		0,00	20
229	771	771071311	Montáž gres. dlažieb mrazuvzdorným elastickým lepiacim tmelom $"P5" 3,90*2*7 = 54,600$	58,500	m2		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
230	771	771271123	"1np" 3,90 = 3,900 Montáž obkl.stupňov gresových do lepidla do 30cm $1,25*0,30*9*2*7 = 47,250$ $1,25*0,20*9*2*7 = 31,500$ $1,20*(0,20+0,30)*8 = 4,800$	83,550	m		0,00	20
231	771	771473113	Montáž soklov gres.rovných do lepidla do 10cm $90,00+120,00+7,00 = 217,000$ $(1,50+3,525)*2*7+1,50+3,525 = 75,375$ $(1,25*2+2,55)*8 = 40,400$	332,775	m		0,00	20
232	771	771474133	Montáž soklov gresových stupňov.do flexib.lep.do 10cm $0,50*9*2*7 = 63,000$ $0,50*8 = 4,000$	67,000	m		0,00	20
233	MAT	597-2	Dlažba gresová mrazuvzdorná protišmyková $(58,50+75,375*0,10)*1,05 = 69,339$	69,339	m2		0,00	20
234	MAT	597-4	Dlažba gresová $(212,63+83,55+65,17+(67,00+217,00+40,40)*0,10)*1,05 = 413,480$	413,480	m2		0,00	20
235	771	771575202	Montáž podláh z dlaždíc GRES do tmelu "P3" $12,68*7 = 88,760$ "P8" $11,22+12,63+11,55+32,57+6,72+6,55+2,16+14,88+20,60 = 118,880$ "P9" $2,14+2,85 = 4,990$ "P4" $2,52+8,95*7 = 65,170$	277,800	m2		0,00	20
236	771	771579799	Príplatok za mrazuvzdornú lepiacu a špárovaciu hmotu	69,339	m2		0,00	20
237	771	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	5,600	%		0,00	20
							0,00	
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
238	775	775413123	Podlahové soklová plastová lišty, kompl.D+M $1200,00*1,05 = 1260,000$	1 260,000	m		0,00	20
239	775	775479124	Podlahová lišta prechodová $(0,60*14+7+14+3+7+1)*1,10 = 44,440$	44,440	m		0,00	20
240	775	775919115	Montáž komplet podláh laminát š.do 200mm plávajúcich " P2" $(7,70+17,13+12,00+11,80+18,67+1,73+4,08+21,26+10,35+19,25+11,80+11,13)*7 = 1028,300$ "P7" $10,53+19,25+11,80+11,13 = 52,710$	1 081,010	m2		0,00	20
241	MAT	611942036	Podlaha laminátová hr.7mm $1081,01*1,05 = 1135,061$	1 135,061	m2		0,00	20
242	775	775973213	Podložka polyuretánová hr.3mm pod pláv.podlahu,kompl.D+M	1 135,061	m2		0,00	20
243	775	998775204	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 36 m 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	0,900	%		0,00	20
							0,00	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
244	700	781.432.01	Obklady vnút. keramické do tmelu vč.rohov a lišt,kompl.D+M "1np b" $3,45*0,60*1,05 = 2,174$ "b1" $((2,00+2,85)*2*2,00*1,05-(1,40*0,20+0,80*1,97)+(0,20*2+1,40)*0,30) = 19,054$ "2-8np b" $7*(3,45*2+2,55)*0,60*1,05 = 41,675$ $7*(1,075+1,55+0,90+1,40)*2*1,50*1,05-0,60*1,50*2*7 = 95,996$  $7*((2,00+2,40)*2*2,00*1,05-(0,60*1,97+1,40*0,20)+(1,40+0,20*2)*0,30) = 122,906$ $7*((2,00+1,80)*2*2,00*1,05-(0,60*1,97+1,40*0,20)+(1,40+0,20*2)*0,30) = 105,266$ "b1" $7*(2,65+2,10)*2*2,00*1,05-0,60*1,97*7 = 131,376$	518,447	m2		0,00	20
245	771	781644250	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep. $1,40*5 = 7,000$	7,000	m		0,00	20
246	MAT	597-01	Dlažba keramická $7,00*1,05 = 7,350$	7,350	*		0,00	20
247	771	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 36 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	2,900	%		0,00	20
							0,00	
		783 - Nátery						
248	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $1,23*3+1,26*22 = 31,410$ $(70,95+45,76)*1,10*2 = 256,762$ $1,00*0,50*2 = 1,000$	289,172	m2		0,00	20
249	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	289,172	m2		0,00	20
250	783	783626020	Nátery stolár. výrobkov HERBOL alebo ekvivalent $1,55*(0,10+0,12)*2+(1,20+1,85+6,10+15,75+6,00+3,00)*(0,07+0,12)*2 = 13,564$ $15,00*2+8,80*(0,12+0,14)*2+68,00*(0,05+0,03)*2 = 45,456$	59,020	m2		0,00	20
251	783	783895025	Nátery vnút. omiet dvojnásobné umývateľné	433,545	m2		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"d 1np" (4,40+2,55+1,25+1,14+2,25+8,90+3,85+5,35+3,85+4,55+10,10+3 225)*2*1,50 = 154,245 "2-8np" 7*(8,90+4,40)*2*1,50 = 279,300					
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	
			784 - Maľby					
252	784	784448090	Maľba 1 far. miest. do3,8m 1359,30+226,575+283,232+68,37+1160,303+1600,865+1174,21 5+247,12 = 6119,980 -"obklady+nátery" (518,447+433,545) = -951,992	5 167,988	m2		0,00	20
			784 - Maľby spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
			M21 - 155 Elektromontáže					
253	921	210-01	Práškový hasiaci prístroj P6 -6kg	16,000	kus		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
			M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel					
254	941	410-1	Výťah SCHINDLER 3300 alebo ekvivalent - nosnosť 6 osôb 475kg,počet zastávok 8,kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
			M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	0,00			0,00	

Odberateľ:  
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV - ul.Hrnčiarská, Bytový dom A3  
 Objekt : SO 01 Bytový dom

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

# Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	456,25700	0,000	984,204
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	286,42783	0,000	2 804,095
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	856,62380	0,000	6 554,041
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	720,27534	0,000	4 090,724
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	734,02163	0,000	8 536,731
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,19928	0,000	1,195
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,66569	0,000	2 406,733
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	3 054,47056	0,000	25 377,723
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	1,59087	0,000	97,555
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,04308	0,000	1,170
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	10,20501	0,000	395,448
721 - Vnúterná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,03009	0,000	0,435
722 - Vnúterný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,15080	0,000	7,710
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	3,65990	0,000	220,444
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	6,27151	0,000	323,826
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	3,61586	0,000	571,866
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,08000	0,000	8,640
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	8,63479	0,000	685,820
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	2,13692	0,000	317,837
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	14,74821	0,000	587,179
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	10,28932	0,000	851,832
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	31,98999	0,000	939,620
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,37779	0,000	193,124
784 - Malby	0,00	0,00	0,00	3,51423	0,000	775,198
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	97,33837	0,000	5 977,704
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,835
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,835
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	3 151,80893	0,000	31 356,262









## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STROPKOV - ul.Hrnčiarská, Bytový dom A3				Miesto: Stropkov	
Objekt : SO 01 Bytový dom				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.: 21032		Spracoval: Dňa: 20.07.2021	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:	
				DIČ:	
0				0	
0				0	
0				0	
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b> IN - Individuálne náklady
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7 Murárske výpomocce 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b> ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			<b>E</b> Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 0,00
dátum:					22 DPH 20% z: 0,00 0,00
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 0,00
					<b>F</b> Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	



