

STROPKOV – UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Číslo zákazky: 21 032

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Bytový dom			
ASR			
UVK			
ELI			
VZT			
ZTI			
SO 02 Spevnené plochy – parkovacie miesta			
SO 03 Spevnené plochy – komunikácie			
SO 04 Spevnené plochy – chodníky			
SO 05 Vodovodná prípojka			
SO 06 Kanalizačná prípojka			
SO 07 Dažďová kanalizácia			
SO 08 Teplovod			
SO 09 Odberné elektrické zariadenie			
SO 10 Verejné osvetlenie			
Spolu			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba :STROPKOV - ul.Hrnčiarská, Bytový dom A3
Objekt : SO 01 Bytový dom

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m $20,20*15,10*0,30 = 91,506$	91,506	m3		0,00	20
2	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "zrovnávacia rovina $(1,50+1,52+0,56+1,30)/4 = -1,22"$ $20,20*15,10*0,30 = 91,506$	91,506	m3		0,00	20
3	001	122201109	Príplatek za lepivosť hominy tr.3	91,506	m3		0,00	20
4	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "ležatina" $15,00*0,60*1,00 = 9,000$ "vstup" $(3,30*2*0,40+2,80*0,50)*1,00 = 4,040$	13,040	m3		0,00	20
5	272	132201109	Príplatek za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	13,040	m3		0,00	20
6	001	133201102	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 nad 100 m3 $(20,20*15,10-3,50*(1,551+1,15)*2)*0,50 = 143,057$ $(9,50*20,20+14,60*1,551)*0,65 = 139,454$ $6,20*2,00*2,95 = 36,580$	319,091	m3		0,00	20
7	272	133201109	Príplatek za lepivosť hominy tr.3	319,091	m3		0,00	20
8	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 od 1,00 do 2,5 m $4,04+319,091 = 323,131$	323,131	m3		0,00	20
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $91,506+91,506+4,04+319,091 = 506,143$	506,143	m3		0,00	20
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	506,143	m3		0,00	20
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov $(18,50*11,50+13,65*(1,551+1,15))*1,90 = 474,275$ $(20,50+15,10)*2*1,00*1,40 = 99,680$ $-(38,727+74,571+2,20*2,00*1,00) = -117,698$	456,257	m3		0,00	20
12	MAT	5833D0111	Štrk netriedený 0-32mm zásypový	456,257	t		0,00	20
13	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny "ležatina" $9,00 = 9,000$	9,000	m3		0,00	20
14	001	175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	9,000	m3		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
15	002	224319999	Vrtané pilóty DN600 vč.vrtu a výolne C25/30 ,kompl.D+M $54*6 = 324,000$	324,000	m		0,00	20
16	002	224361114	Výstuž pilot betónovaných do zeme z ocele BSt 500 (10505) $(1621,08+4855,14+1944,00)*0,001 = 8,420$	8,420	t		0,00	20
17	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 $(3,30*2*0,40*1,20+2,80*0,50*1,20)*1,05 = 5,090$	5,090	m3		0,00	20
18	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 "Z1" $72,80*0,40*0,60*1,05 = 18,346$ "Z2" $31,95*0,40*1,25*1,05 = 16,774$ "Z3" $11,45*0,50*0,60*1,05 = 3,607$	38,727	m3		0,00	20
19	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $(72,80*0,60+32,95*1,25+11,45*0,60)*2 = 183,475$ $(3,30*2+3,60)*2*1,20 = 24,480$	207,955	m2		0,00	20
20	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	207,955	m2		0,00	20
21	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) $(509,39+404,06+1539,74)*0,001 = 2,453$	2,453	t		0,00	20
22	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30 "H1" $8*1,10*1,10*0,80*1,05 = 8,131$ "H2" $12*1,10*2,50*0,80*1,05 = 27,720$ "H3" $2*2,50*2,50*0,80*1,05 = 10,500$ "H4" $2*2,50*2,80*0,80*1,05 = 11,760$ "H5" $2,50*2,30*0,80*1,05 = 4,830$ "H6" $1,10*1,15*0,80*1,05 = 1,063$ "H7" $3,45*2,50*0,80*1,05 = 7,245$ "K1-K8" $(4*0,70+8*1,35+6*1,35+2*0,70+2*1,95+4*1,35+2*0,70+1,35)*0,30$ $*0,30*1,05 = 3,322$	74,571	m3		0,00	20
23	011	275351215	Debnenie základových pätiok zhotovenie $(8*1,10*2+12*1,10+12*2,50+2*2,50*2+2*2,50+2*2,80+2*2,50*2*2,30+1,10*1,15)*2*0,80 = 170,640$ $(3,45+2,50)*2*0,80 = 9,520$	222,340	m2		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(4*0,70+8*1,35+6*1,35+2*0,70+2*1,95+4*1,35+2*0,70+1,35)*0,30$ $*4 = 42,180$					
24	011	275351216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	222,340	m2		0,00	20
25	011	275361821	Výstuž základových pátiiek BSt 500 (10505)	7,402	t		0,00	20
			$(1283,25+4507,36)*0,001 = 5,791$ $(175,03+234,15+51,14+688,70+462,00)*0,001 = 1,611$					
			2 - ZÁKLADY spolu:	0,00			0,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	011	311238337	Murivo nosné z kermických brásených tehál obchodný názov a typ uvedie uchádzač P+D hr. 300 mm na tenkostennú maltu "1np" $(3,85+4,35+7,90)*2,75*0,30*1,05 = 13,947$ $-(0,90*1,97)*0,30 = -0,532$ "2-7np" $7*(3,85+1,20+4,85*2+4,45+2,35+2,75+3,85+7,45)*2,75*0,30*1,05$ $= 215,870$ $-7*(0,80*1,97+0,90*1,97*2)*0,30 = -10,756$	218,529	m3		0,00	20
27	011	311238344	Murivo nosné z tehál keramických obchodný názov a typ uvedie uchádza hr. 300 mm "1np" $(10,10+3,85+4,55*2+2,55+4,85)*2,75*0,30*1,05 = 26,377$ $-(0,60*1,971,40*2,75+0,90*2,10+0,80*1,97*3+1,05*2,05)*0,30$	26,377	m3		0,00	20
28	011	311238472	Murivo nosné z tehál keramických brúsených obchodný názov a typ uvedie uchádza hr. 300 mm na tenkostennú maltu "1np" $(18,50+13,20)*2*2,75*0,30*1,05 = 54,920$ - $(2,00*0,75*4+1,60*2,25+1,00*1,50+0,90*2,40+1,10*1,50+1,40*0,60+1,80*1,50)*0,30 = -5,535$ $-(1,70*2,40+1,80*0,75)*0,30 = -1,629$ "2-8np" $7*(18,50+13,20)*2*2,75*0,30*1,05 = 384,442$ - $7*(1,40*0,60*2+1,20*1,50*2+0,80*2,30*2+2,00*1,50*4+1,60*1,75+1,80*1,50*2)*0,30 = -61,236$ $-7*(1,70*1,50+0,80*2,30*2) = -43,610$	327,352	m3		0,00	20
29	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 250mm s výplňou C16/20 "rez a-a" $(3,525+1,50)*1,25*0,25*1,05 = 1,649$	1,649	m3		0,00	20
30	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 300mm s výplňou C16/20 "rez b-b" $2,55*1,27*0,30*1,05 = 1,020$	1,020	m3		0,00	20
31	012	317141107	Montáž prekladov nenosných pre svetl. otvoru nad 100 do 180 cm $14+21+32 = 67,000$	67,000	kus		0,00	20
32	011	317142220	Preklady nenosné porobetonové 100x124x1150	14,000	kus		0,00	20
33	011	317142229	Preklady nenosné porobetonové 150x124x1150	21,000	kus		0,00	20
34	011	317142300	Preklady nenosné porobetonové 150x124x1300 $5+28 = 33,000$	33,000	kus		0,00	20
35	011	317161130	Preklady keramické obchodný názov a typ uvedie uchádza 238/70/1000 mm	4,000	kus		0,00	20
36	011	317161131	Preklady keramické obchodný názov a typ uvedie uchádza 238/70/1250 mm $20+60+12+12 = 104,000$	104,000	kus		0,00	20
37	011	317161134	Preklady keramické obchodný názov a typ uvedie uchádza 238/70/2000 mm	4,000	kus		0,00	20
38	011	317169111	Montáž prekladov dl.1000 mm	4,000	kus		0,00	20
39	011	317169112	Montáž prekladov 1250 mm	104,000	kus		0,00	20
40	011	317169115	Montáž prekladov dl.2000 mm	4,000	kus		0,00	20
41	011	317321611	Preklady zo železobetónu tr. C30/37 "P101,201,701" $14*10,70*0,30*0,40*1,05 = 18,875$ "P102,202,702" $14*13,20*0,30*0,40*1,05 = 23,285$ "P103,203,703" $7*13,20*0,30*0,40*1,05 = 11,642$ "P104,204,704" $7*13,20*0,30*0,40*1,05 = 11,642$ "P105,205,705" $48*4,45*0,30*0,40*1,05 = 26,914$ "P106,206,706,806" $25*3,15*0,30*0,40*1,05 = 9,923$ "P107,207,707,807" $18*3,825*0,30*0,40*1,05 = 8,675$ "P108,208,708" $14*3,825*0,30*0,40*1,05 = 6,747$ "P808,709,209" $8*1,55*0,30*0,25*1,05 = 0,977$ "P801" $2*10,70*0,30*0,40*1,05 = 2,696$ "P802,803,804" $4*13,20*0,30*0,40*1,05 = 6,653$	128,029	m3		0,00	20
42	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $(14*10,70+14*13,20+7*13,20*2+48*4,45+25*3,15+18*3,825+4*3,825)*(0,30+0,40*2) = 985,490$ $(2*10,70+4*13,20)*(0,30+0,40*2) = 81,620$ $8*1,55*(0,30+0,25*2) = 9,920$	1 077,030	m2		0,00	20
43	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	1 077,030	m2		0,00	20
44	011	317361821	Výstuž prekladov, ríms 10505	12,024	t		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			(1454,16+2550,87+1013,96+1568,47+1536,85+1835,20+1461,74)*0,001 = 11,421 (153,65+220,25+96,36+34,19+98,73)*0,001 = 0,603					
45	011	330321610	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C30/37 "S101,102+103+104+105" (12+6+2+5+4)*3,00*0,30*0,30*1,05 = 8,222 "S201-205" (60+30+10+25+20)*2,90*0,30*0,30*1,05 = 39,737 "S701801,802" (29+12+17)*2,90*0,30*0,30*1,05 = 15,895	63,854	m3		0,00	20
46	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie (12+6+2+5+4)*3,00*0,30*4 = 104,400 (60+30+10+25+20+29+12+17)*2,90*0,30*4 = 706,440	810,840	m2		0,00	20
47	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	810,840	m2		0,00	20
48	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) (239,15+312,20+62,33+831,93+589,05)*0,001 = 2,035 (1581,21+2839,07+4058,24+2875,95)*0,001 = 11,354	13,389	t		0,00	20
49	011	342272336	Priečky z porobetónových tvárnic hr.100mm "1np" (1,05+1,25)*2,75*1,05 = 6,641 -0,60*1,97 = -1,182 "2-8np" 7*(2,00+1,275+0,60+1,25+1,40+1,60+0,90) = 63,175 -7*(0,60*1,97*2) = -16,548	52,086	m2		0,00	20
50	011	342272536	Priečky z porobetónových tvárnic hr.150mm "1np" (3,85*3+1,95+1,20*2+2,25+3,50+3,375+3,225+2,85+0,50)*2,75*1,05 = 91,245 -(0,80*1,97*5) = -7,880 "2-8np" 7*(3,50*2+3,375*2+3,525+2,85*2+1,00+2,35+2,60+3,85+3,225+2,00)*2,75*1,05 = 768,075 -7*(0,80*1,97*4+0,60*1,97*3) = -68,950	782,490	m2		0,00	20
51	011	346272115	Ochranné primurovky hr. 150 mm 2,55*1,27*1,05 = 3,400 (1,90+1,70)*2*1,25 = 9,000	12,400	m2		0,00	20
52	015	348922310	Plot. múrik zo štiep. bet. tvaroviek obchodný názov a typ uvedie uchádzač s výplňou z betónu (2,85*2,80*0,15+0,30*0,30*2,80)*1,05 = 1,521	1,521	m3		0,00	20
53	015	380321451	Kompletné konštr. bet. žel. tr. C 30/37 hr. 150-300mm "DŠ1,801+VŠ101-801" (1,90*1,70*(0,20+0,15))*1,05 = 1,187 ((1,90+1,40)*2*24,80-2,20*1,04*8)*0,15*1,05 = 22,897	24,084	m3		0,00	20
54	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcii zhotovenie (1,70+1,40)*2*24,80+(2,20+1,04)*2*0,15*8+0,50 = 162,036	162,036	m2		0,00	20
55	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcii odstránenie	162,036	m2		0,00	20
56	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 (60,25+259,34+843,78+1+924,83)*0,001 = 2,089	2,089	t		0,00	20
57	012	389381001	Dobetonovanie konštrukcií vč. debnenia a výstuže 2,00+(0,35*2+0,40*2+1,05+1,60+0,25+0,35+1,15*2+3,75+1,05+0,35*5+1,00)*0,40*0,65 = 5,796	5,796	m3		0,00	20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
58	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37 (18,50*10,70+1,00*11,45)*0,15*7*1,05 = 230,864 - (2,40*2,35*7+1,40*1,60*8+0,90*0,50*7+0,60*0,90+2,00*0,35*7+1,45*0,45*7)*0,15 = -10,584 20,40*15,10*0,15*1,05 = 48,516 -(1,50*3,525*2+1,00*3,525*2)*0,15 = -2,644	266,152	m3		0,00	20
59	011	411351105	Debnenie stropov trámových zhotovenie (18,50*10,70+1,00*11,45)*7 = 1465,800 (17,50+11,70+1,40*8+1,60*8+(2,40+2,35+1,45+0,45+2,00+0,35+0,90+0,50)*7)*2*0,15 = 37,800 20,40*15,10+(20,40+15,10)*2*0,15 = 318,690	1 822,290	m2		0,00	20
60	011	411351106	Debnenie stropov trámových odstránenie	1 822,290	m2		0,00	20
61	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	1 822,290	m2		0,00	20
62	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	1 822,290	m2		0,00	20
63	011	411361821	Výstuž stropov 10505 (960,73+15,75+270,05+448,31)*0,001 = 1,695 (4839,50+78,76+1350,26+2292,27)*0,001 = 8,561 (967,90+15,75+270,05+458,45)*0,001 = 1,712 (1016,58+574,41+822,95)*0,001 = 2,414	14,382	t		0,00	20
64	011	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37 "SCH001" (2,60*1,20+3,13*1,25)*0,10*1,05 = 0,738 (8*0,161*0,30*0,5*1,20+9*0,160*0,30*0,5*1,25)*1,05 = 0,527 "SCH102,202,702+201+701" 3,25*1,10*0,10*7*2*1,05 = 5,255 9*1,25*0,16*0,30*0,5*2*1,05 = 0,567 "D102,202,702" 1,22*2,55*0,15*1,05 = 0,490	7,577	m3		0,00	20
65	011	430361821	Výstuž schodištvých konštrukcií 10505	0,703	t		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
66	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $(555,86+147,02)*0,001 = 0,703$ $(1,25*2,55+2,55*0,15)*7 = 24,990$	24,990	m2		0,00	20
67	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	24,990	m2		0,00	20
68	011	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $1,25*0,16*9*2*7+0,16*0,30*0,5*9*2*7 = 28,224$ $3,25*1,25*7*2+3,25*0,10*7*2 = 61,425$ $2,60*1,20+3,13*1,25+8*1,20*0,16+9*1,25*0,16+8*0,16*1*0,30*0,5+9*0,16*1*0,30*0,5 = 10,789$	100,438	m2		0,00	20
69	011	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	100,438	m2		0,00	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
70	011	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková "1np" $12,63+2,85+2,52+10,53+19,25+11,80+5,07+11,13 = 75,780$ "2-8np" $7*(8,95+12,68+7,70+17,13+12,00+1,50+4,80+11,80+18,67+1,73+3,80+4,08) = 733,880$ $7*(21,26+10,35+19,25+11,80+3,60+1,13+11,13) = 549,640$	1 359,300	m2		0,00	20
71	011	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková "1np" $(3,00+3,85*3+1,70+2,75+2,875+10,10+3,225+1,20+1,80+4,55)*2*2,65 = 226,575$ $(2,55+4,40+1,14+2,10+3,90+7,90+3,85*2+5,00+5,35+3,225*2+3,45+3,50)*2*2,65 = 283,232$ $(2,00+2,85+4,20+3,85)*2*2,65 = 68,370$ - $(2,00*0,75*5+1,60*2,25+2,00*1,50+0,90*2,40+1,10*1,50+1,40*0,60+1,80*1,50) = -21,450$ $-(1,70*2,40+0,90*1,97+0,80*1,97*5+0,60*1,97*1,50*2,05) = -377,198$ "2-7np" $7*(3,375+3,50+3,85+4,85+2,40+2,00+1,075+1,50+3,425+3,85+1,45)*2*2,65 = 1160,303$ $7*(4,45+3,50+2,75+4,40+7,90+2,65+2,10+1,60+2,55+5,35+0,30+5,60)*2*2,65 = 1600,865$ $7*(3,85+0,30+1,80+3,85+5,00+3,375+3,50+1,075+2,80+1,80+2,00+1,40+0,90)*2*2,65 = 1174,215$ $7*(3,225+3,45)*2*2,65 = 247,643$ - $7*(1,40*0,60*2+1,50*1,20*2+0,80*2,30*2+2,00*1,50*4+1,60*1,75+1,80*1,50*2) = -204,120$ $-7*1,70*1,50 = -17,850$ "ostenia" $(21,45+377,197+204,12+17,85)*0,30 = 186,185$	4 326,770	m2		0,00	20
72	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu $(52,086+782,49)*2 = 1669,152$	1 669,152	m2		0,00	20
73	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia $(165,30+100,13+8,73)*1,10 = 301,576$	301,576	m2		0,00	20
74	011	625158106	Zateplenie stien minerál. vlna 6 cm vč.jemnozrejnej omietky, sieťky, tmelenie, kompl.D+M "Z2" $(5,35+3,75)*2,65 = 24,115$ $1,25*2,53+2,10*(2,53+1,27)*0,5 = 7,153$ $5,45*2,65 = 14,443$	45,711	m2		0,00	20
75	011	625258119	Zateplenie sokla omietka, sieťka, tmelenie a XPS hr.200 mm.kompletné $(18,90+13,60)*2*0,30 = 19,500$ $3,225*0,30*15 = 14,513$	34,013	m2		0,00	20
76	011	625991102	KZS stien omietka, sieťka, tmelenie a min.vlna hr. 50 $77,00*0,31 = 23,870$ $7*2*(3,025*1,30+(3,525+1,50)*0,20) = 69,125$	92,995	m2		0,00	20
77	011	625991105	KZS stien omietka, sieťka, tmelenie a min.vlna hr. 80 mm.kompl.D+M $77,00*0,69 = 53,130$	53,130	m2		0,00	20
78	011	625991120	KZS stien omietka, sieťka, tmelenie a min.vlna hr.200 mm.kompletný $(18,90+12,60)*2*(22,95+(1,30+0,30)*0,5) = 1496,250$ - $(1,40*0,60*15+1,80*0,75+2,00*0,75*4+1,70*1,50*7+1,80*1,50*15+2,00*1,50*29) = -165,300$	1 222,100	m2		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(1,50*1,20*14+0,80*2,30*14+0,90*2,40+1,10*1,50+0,80*2,30*14+1,60*1,75*7) = -100,130$ $-(1,60*0,65+1,70*2,40+1,60*2,25) = -8,720$ Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm $"P1,P2,P3,P9" (119,382+1028,30+88,86+4,99)*0,05*1,05 = 65,180$ $"P6,P7,P8"(5,324+52,71+118,88)*0,06*1,05 = 11,146$	76,326 m3			0,00	20
79	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm $(18,50*13,20-(3,525*1,50+3,525*1,00*2))*0,10*1,05 = 24,346$	24,346 m3			0,00	20
80	011	631313611						
81	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm $2,20*2,0*0,20*1,05 = 0,924$ $3,60*3,35*0,20*1,05 = 2,533$	3,457 m3			0,00	20
82	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm $"P1,P2,P3,P9" 65,18 = 65,180$	65,180 m3			0,00	20
83	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	24,346 m3			0,00	20
84	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie $"podkl.beton" (18,50+13,20)*2*0,10 = 6,340$ $(2,20+2,00+3,60+3,35)*2*0,20 = 4,460$	10,800 m2			0,00	20
85	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	10,800 m2			0,00	20
86	011	631362152	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm $"P1+P2+P3" (119,382+1027,30+88,76)*1,20 = 1482,530$	1 482,530 m2			0,00	20
87	011	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm $15,80*13,20*1,20 = 250,272$	250,272 m2			0,00	20
88	011	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho $(18,50*10,70+11,45*(1,50+1,00))*0,15*1,05 = 35,686$	35,686 m3			0,00	20
89	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I $2*3,14*0,50*0,25*1,05 = 0,824$	0,824 m3			0,00	20
90	011	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm $1,40*1,60 = 2,240$	2,240 m2			0,00	20
91	011	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm $"P4" 65,17 = 65,170$	65,170 m2			0,00	20
92	011	632477006	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm $"P2+P7" 1028,30+52,71 = 1081,010$	1 081,010 m2			0,00	20
93	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 150 mm so zhutnením,kompl.D+M $(19,90+14,60+3,50)*2*0,50*1,05 = 39,900$	39,900 m2			0,00	20
94	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov do lôžka z betónu,kompl.D+M $(19,90+14,60+3,50)*2*1,05 = 79,800$	79,800 m			0,00	20
95	011	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	25,000 kus			0,00	20
96	MAT	553324380	Zárubňa oceľová pre dvere 800x1970	3,000 kus			0,00	20
97	MAT	553324400	Zárubňa oceľová pre dvere 900x1970	22,000 kus			0,00	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
98	271	894401111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/80/9	1,000 kus			0,00	20
99	MAT	592240000	Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x25x9	1,000 kus			0,00	20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00			0,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
100	000	94.117	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 30m použitie 3 mesiace $(15,90+13,60+1,20*8)*2*(23,37+(1,30+0,30)*0,5) = 1890,094$	1 890,094 m2			0,00	20
101	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	23,850 m2			0,00	20
102	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m $8,10+11,22+12,63+2,14+2,85+2,52+11,55+32,57+6,72+6,55+2,24+2,16+14,88+20,60 = 136,730$ $10,53+19,25+11,80+5,07+11,13+3,90 = 61,680$ $7*(8,95+12,68+2,24+7,70+17,13+12,00+1,50+4,80+11,80+18,67+3,90+1,73+3,80+4,08) = 776,860$ $7*(21,26+10,35+19,25+3,90+11,80+3,60+1,13+11,13) = 576,940$	1 552,210 m2			0,00	20
103	011	953511000	Kp1 Tepelno-izolačný profil pod prahom dverí "PURENIT" $1,60+1,70 = 3,300$	3,300 m			0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
104	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $2,50*8 = 20,000$	20,000	m		0,00	20
105	011	953945008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém $77,00*1,05 = 80,850$ $7*2*(3,525+1,50) = 70,350$	151,200	m		0,00	20
106	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný-APU lišta $194,25+363,30 = 557,550$	557,550	m		0,00	20
107	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná $(0,60*14+0,75*5+1,50*(7+15+15+14))+2,30*14+2,40+2,30*14+1,7$ $5*7+0,65)*2*1,05 = 353,535$ $(2,40+2,25)*2*1,05 = 9,765$	363,300	m		0,00	20
108	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(1,40*15+1,80+2,00*4+1,70*7+1,80*15+2,00*29+2,00*15+0,80*1$ $4+1,60*8)*1,05 = 190,785$ $(1,70+1,60)*1,05 = 3,465$	194,250	m		0,00	20
109	011	953945213	Priamy balkónový hliníkový ukončujúci profil so spojkami $((1,50+3,525)*2*7+1,50+3,525)*1,05 = 79,144$	79,144	m		0,00	20
110	011	953948101	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtáním otvoru	3,000	kus		0,00	20
111	011	953949101	Kotvy chemickým patrónom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtáním otvoru	3,000	kus		0,00	20
112	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	506,143	m3		0,00	20
113	011	998011004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	3 054,471	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
114	711	711107252	Tekutá hydroizolačná stierka, kompl.D+M "P5" $58,50*1,15 = 67,275$ "b1" $131,376+19,054 = 150,430$	217,705	m2		0,00	20
115	711	711251131	Pružná lepiaca stierka (bazény, terasy, autoumyvárne) "P5" $58,50*1,15 = 67,275$	67,275	m2		0,00	20
116	711	711832111	Izolácia proti vode a radónu na vodorovnej ploche $18,50*13,20-(1,50*3,525+1,00*3,525*2) = 231,863$ $(18,50+13,20)*2*0,30 = 19,020$	250,883	m2		0,00	20
117	MAT	6282B1061	Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS $12,239*1,20+250,883*1,15 = 303,202$	303,202	m2		0,00	20
118	711	711832511	Izolácia proti radónu na zvislej ploche "rez b-b" $2,55*1,27 = 3,239$ "šachta" $(1,90+1,70)*2*1,25 = 9,000$	12,239	m2		0,00	20
119	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 36 m	3,200	%		0,00	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00	
712 - Povlakové krytiny								
120	712	712461701	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením gumy voľne $3,50*2,20*2 = 15,400$	15,400	m2		0,00	20
121	MAT	272432100	Lepenka	17,710	m2		0,00	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				0,00			0,00	
713 - Izolácie tepelné								
122	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch "S" $(18,50*10,70+11,45*(1,50+1,00))*3+(18,50+13,20)*2*1,00 = 743,125$ $(20,40+15,10)*2*1,25 = 88,750$	831,875	m2		0,00	20
123	MAT	631412660	Doska minerálna stlačiteľnosť 30kPa hr. 10 cm $743,125*1,02 = 757,988$ $-231,107 = -231,107$	526,881	m2		0,00	20
124	MAT	631412760	Doska minerálna stlačiteľnosť 60kPa hr. 10 cm $(18,50*10,70+11,45*(1,50+1,00))*1,02 = 231,107$ $6,30*1,02 = 6,426$	237,533	m2		0,00	20
125	MAT	6315CA629	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.8 cm $88,75*1,02 = 90,525$	90,525	m2		0,00	20
126	713	713111135	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom "Z1" $11,22+11,55+32,57+6,72+6,55+2,16+14,88+20,60 = 106,250$	106,250	m2		0,00	20
127	MAT	6315A3664	Lamela minerálna CLT C1 hr.100mm 220x1200mm $106,25*1,05 = 111,563$	111,563	m2		0,00	20
128	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "P1+P2+P3" $119,382+1028,30+88,76 = 1236,442$ "P6+P7+P8" $5,324+52,71+118,88 = 176,914$ "P9" $4,99 = 4,990$	1 418,346	m2		0,00	20
129	MAT	2831F0802	Doska na kročajový útlm - hr.40 mm $1236,442*1,02 = 1261,171$	1 261,171	m2		0,00	20
130	MAT	2831LA429	Izolácia z polystyrénu EPS 100 S hr.100mm	5,090	m2		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			4,99*1,02 = 5,090					
131	MAT	2831LA430	Izolácia z polystyrénu EPS 100 S hr.120mm	180,452	m2		0,00	20
			176,914*1,02 = 180,452					
132	713	713121112	Montáž tep. izolácie podláh 1 x prilepenie	58,500	m2		0,00	20
			"P5" 58,50 = 58,500					
133	MAT	2831W0952	Doska extrudov. polystyrénu spádová 40/65mm potiahnutá z oboch strán skl.tkaninou a stierkou	61,425	m2		0,00	20
134	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	6,300	m2		0,00	20
			"v.č.12" (2,00+2,20)*2*0,75 = 6,300					
135	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla	39,000	m2		0,00	20
			(18,90+13,60)*2*0,60 = 39,000					
136	MAT	2831LA333	Izolácia z extrudovaného polystyrénu YPS hr.50mm	2,020	m2		0,00	20
			(1,60+1,70)*0,60*1,02 = 2,020					
137	MAT	2831LA341	Izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS hr.200mm	37,760	m2		0,00	20
			39,00*1,02 = 39,780					
			-2,02 = -2,020					
138	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia so zvarovanými spoji	1 418,446	m2		0,00	20
			"P1,P2,P3,P6,P7,P8,P9"					
			119,382+1028,30+88,86+5,324+52,71+118,88+4,99 = 1418,446					
139	MAT	283221022	Fólia PE	1 631,213	m2		0,00	20
			1418,446*1,15 = 1631,213					
140	713	713191123	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, prilepením parozábrany	290,415	m2		0,00	20
			"s" 20,40*12,60+13,35*(1,50+1,00) = 290,415					
141	MAT	6282B0829	Parozábrana-asf.pás	336,881	m2		0,00	20
			290,415*1,16 = 336,881					
142	713	713191221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	1 695,000	m		0,00	20
			120,00+1150,00+90,00+70,00+65,00+10,00+60,00+120,00+10,00 = 1695,000					
143	MAT	631402740	Pásik izolačný okrajový	1 779,750	m		0,00	20
			1695,00*1,05 = 1779,750					
144	713	713510629	Utesnenie prestupu min.vlnov hr.40mm,kompl.D+M	9,000	kus		0,00	20
145	713	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 36 m	1,900	%		0,00	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	
		721 - Vnútná kanalizácia						
146	721	721273219	Montáž ventilačných hlavíc DN 150	3,000	kus		0,00	20
147	721	721273999	Ventilačné hlavice PVC DN 150	3,000	kus		0,00	20
148	721	998721204	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 36 m	1,300	%		0,00	20
			721 - Vnútná kanalizácia spolu:	0,00			0,00	
		722 - Vnútný vodovod						
149	721	722240143	Hydrantový systém (hadicový naviják D 25 x 30 m),kompl.D+M	5,000	súbor		0,00	20
150	721	998722204	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 36 m	0,800	%		0,00	20
			722 - Vnútný vodovod spolu:	0,00			0,00	
		762 - Konštrukcie tesárske						
151	762	762-605	D+M Drevené str. väzníky so styčnými plechmi vč.kotvenia a náterov	1,000	kompl		0,00	20
152	762	762311103	Montáž kotevných želiez	68,000	kus		0,00	20
			5+63 = 68,000					
153	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	46,250	m		0,00	20
			1,55+1,20+1,85+6,10+15,75+6,00+3,00+10,80 = 46,250					
154	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	8,800	m		0,00	20
			8,80 = 8,800					
155	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	62,200	m		0,00	20
			62,20 = 62,200					
156	MAT	605-1	Rezivo vč.impregnácie	6,292	m3		0,00	20
			0,92*1,10 = 1,012					
			4,80*1,10 = 5,280					
157	762	762341260	Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z palubiek	15,000	m2		0,00	20
158	MAT	611919010	Palubovky hr.20mm	16,500	m2		0,00	20
			15,00*1,10 = 16,500					
159	762	762341650	Montáž debnenia odkvapových ríms z hoblovaných dosiek	70,600	m2		0,00	20
160	762	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	293,656	m2		0,00	20
			"S" 20,40*6,82*2 = 278,256					
			3,50*2,20*2 = 15,400					
161	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	278,256	m2		0,00	20
162	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,292	m3		0,00	20
163	762	998762204	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 36 m	4,600	%		0,00	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	0,00			0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
763 - Konštrukcie - drevostavby								
164	763	763127231	Stena šachtová protipožiarna EI45 sadrokartónová na ocel. konštr. z R-UW,CW vč.pov.úprav.kompl.D+M "odk.53" (1,40+0,35)*2,65*8*1,05 = 38,955	38,955	m2		0,00	20
165	763	763127321	SDK inštalácia predsaďená stena pre sanitárne zariadenia vč.nos.konštr. a pov.úprav.kompl.D+M 7*(2,10+1,075+0,90)*1,20*1,05 = 35,942	35,942	m2		0,00	20
166	763	763127719	Predsaďená stena sadrokartónová s tep.izoláciou hr.60mm vč.roštu a pov.úprav.kompl.D+M "2-8np" 7*(2,50+1,80+0,50)*2,65*1,05 = 93,492	93,492	m2		0,00	20
167	763	763135040	Podhlady sadr. kazet 600x600 mm vč.nos.konštr., vyberateľný "e" 12,63+11,22 = 23,850	23,850	m2		0,00	20
168	763	763167736	Obklad potrubia SDK z dosiek 2xRB12,5mm vč.no.konštr. a pov.úprav.kompl.D+M "odk.54" 2,25*(0,25+0,25*2)*1,05 = 1,772	1,772	m2		0,00	20
169	763	763167740	Obklad potrubia SDK z doiek 1xRM hr 12,5 mm vč.nos.konštr. a pov.úprav.kompl.D+M "odk.55" 2,10*0,25*2*1,05 = 1,103	1,103	m2		0,00	20
170	763	998763204	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 36 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	6,800	%		0,00	20
				0,00			0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske								
171	700	764.110.01	Krytina plechová s kamenným posypom vč.lemovania a doplnkov.kompl.D+M 20,40*6,82*2*1,10 = 306,082 3,50*2,20*2*1,10 = 16,940	323,022	m2		0,00	20
172	764	764323249	K5 Krycí plech odkvapovej dosky z lakoplast.plechu	77,000	m		0,00	20
173	764	764335249	L4 Klamp. lakoplast. pl. lem. krytiny pri zvislej stene rš 400	4,400	m		0,00	20
174	764	764352200	K3 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh.š100	8,000	m		0,00	20
175	764	764352203	K1 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh.š.150	77,000	m		0,00	20
176	764	764359212	K2+K3 Klamp. lakoplast.pl. žľaby kotlík konický 4+1 = 5,000	5,000	kus		0,00	20
177	764	764391239	K4 Klamp. lakoplast pl. krycia lišta rš 400	4,400	m		0,00	20
178	764	764454209	K2 Klamp. lakoplast.pl. rúry odpadové kruhové d-120	100,000	m		0,00	20
179	764	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	153,767	%		0,00	20
				0,00			0,00	
765 - Krytiny tvrdé								
180	765	765901145	Zakr šíkm striech podstr hydroizol fólia ,kompl.D+M "S" 20,40*6,82*2*1,15 = 319,994	319,994	m2		0,00	20
181	765	998765204	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 36 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	8,100	%		0,00	20
				0,00			0,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
182	766	766-001	Odk.44 Madlo schodišťové drevené vč.kotv.úchytiiek z ner.ocele, kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
183	766	766-008	Odk.26 Vn.dvere s polodrážkou plné 800x1970 s madlom vč.kovania. kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
184	766	766-009	Odk.20,21,27 Vn.dvere s polodrážkou plné 600,800x1970 vč.kovania.kompl.D+M 14+21+1 = 36,000	36,000	kus		0,00	20
185	766	766-010	Odk.24,25 Vn. dvere s polodrážkou z 2/3 zasklené 800x1970 vč. kovania, kompl.D+M 3+7 = 10,000	10,000	kus		0,00	20
186	766	766-011	Odk.30,31,32,33 Vn.dvere pož.EW-30D3-C 800,900x1970 vč. kovania. kompl.D+M 22+1+1+1 = 25,000	25,000	kus		0,00	20
187	766	766-012	D13 Výlez do pôjdu požiaru 600x900 EI-15D3, kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
188	766	766-013	Odk.22,23 Vn dvere 600x1970vč.kovania a vetr. otvorov.kompl.D+M 1+1 = 2,000	2,000	kus		0,00	20
189	700	766.611-01	Odk.1 Plastové okno 1400x600 vč.von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	14,000	kus		0,00	20
190	700	766.611-01*	Odk.1*Plastové okno 1400x600 vč. von.parapetu.trojskla,pák.uzáver s lankom.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
191	700	766.611-02	Odk.2 Plastové okno 8400x750 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
192	700	766.611-03	Odk.3+4 Plastové okno 2000x750 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M 3+1 = 4,000	4,000	kus		0,00	20
193	700	766.611-04	Odk.5 Plastové okno 1700x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	7,000	kus		0,00	20
194	700	766.611-05	Odk.6 Plastové okno 1800x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	15,000	kus		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
195	700	766.611-06	Odk.7 Plastové okno 2000x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	29,000	kus		0,00	20
196	700	766.611-07	Odk.8 Plastové okno 1200x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	21,000	kus		0,00	20
197	700	766.611-08	Odk.8+10 Plastové balk.dvere 800x2300 vč. kovania a trojskla.kompl.D+M $21+14 = 35,000$	35,000	kus		0,00	20
198	700	766.611-09	Odk.9 Plastové okno 1100x1500 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	2,000	kus		0,00	20
199	700	766.611-10	Odk.9 Plastové balk.dvere 900x2400 vč. kovania a trojskla.kompl.D+M	2,000	kus		0,00	20
200	700	766.611-11	Odk.11 Plastové okno 1600x1750 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	7,000	kus		0,00	20
201	700	766.611-12	Odk.12 Plastové okno 1600x650 vč. vn.+von.parapetu a trojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
202	766	766672000	Výlez na strechu obchodný názov a typ uvedie uchádza 500 x 700 vč. lemovania	1,000	kus		0,00	20
203	766	766673100	Montáž strešného výlezu 500x700	1,000	kus		0,00	20
204	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny 100-350 mm $14+21+1+1+3+7+1+1 = 49,000$	49,000	kus		0,00	20
205	766	766682212	Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. hr. steny do 100-350mm $22+1+1 = 24,000$	24,000	kus		0,00	20
206	MAT	6116G0201	Zárubňa obložková fóliovaná šírky 60-90 cm a hr. steny 10-30cm $24+49 = 73,000$	73,000	kus		0,00	20
207	766	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	24,000	kus		0,00	20
208	MAT	611874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	24,000	kus		0,00	20
209	766	766812111	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 120cm	7,000	kus		0,00	20
210	MAT	615812361	Odk.51 Súbor kuchynský z laminátu dl.1200mm s nerez drezom a pracovnou doskou	7,000	kus		0,00	20
211	MAT	615816121	Odk.50 Súbor kuchynský z laminátu dl.-2250 mm s nerez.drezom a pracovnou doskou	14,000	kus		0,00	20
212	MAT	615816161	Odk.52 Súbor kuchynský z laminátu 2250+1600mm s nerez.drezom a pracovnou doskou	1,000	kus		0,00	20
213	766	766812115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm	14,000	kus		0,00	20
214	766	766812117	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. nad 240cm	1,000	kus		0,00	20
215	766	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	1,100	%		0,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
216	767	767-002	Odk.46 Plechové revízne dvierka 600x600 s pož.odol.EI45 vč.rámu.kompl.D+M	22,000	kus		0,00	20
217	767	767-003	Odk.47 Poštová pl. schránka 325x2380x60, kompl.D+M	22,000	kus		0,00	20
218	767	767-004	Odk.48 Rohož na obuv tyčová s rámom 900x450, kompl.D+M	4,000	kus		0,00	20
219	767	767-005	Odk.56 Pivničné mont. priečky v.2,65m vč.poz.konstr.výplň poz.plech(Gerhard Braun) a dverí.kompl.D+M	51,000	m2		0,00	20
220	700	767.153.01	Zábradlie balkónové z profilovej ocele ,výplň z dosiek Fundermax Exterir.kompl.D+M $(1,30+3,00)*15*1,10 = 70,950$	70,950	m		0,00	20
221	700	767.161	Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom.kompl.D+M $"odk.40,42,43" (2,725*14+0,15*14+1,35*1)*1,10 = 45,760$	45,760	m		0,00	20
222	700	767.451.01	Odk.13 Vchod.hlin.dvere 1700x2400 vč.rámu.kovania.trojskla.bezbar.prah a el.zámku.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
223	700	767.451.02	Odk.14 Vchod.hlin.dvere 1600x2250 vč.rámu,kovania,bezbar.prah a trojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
224	700	767.451.03	Odk.15 Inter. hlin.dvere 1500x2050 vč.rámu,kovania,bezbar.prah a dvojskla.kompl.D+M	1,000	kus		0,00	20
225	767	767832100	Odk.49 Montáž rebríkov do muriva	1,000	m		0,00	20
226	MAT	553468600	Rebrík oceľový dl.1,00m	1,000	kus		0,00	20
227	767	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 36 m	1,200	%		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
228	700	771.443	Dlažba z keramických dlaždíc do tmelu a soklík.kompl.D+M $"P1" 7*(1,50+4,80+3,80+3,60+1,13)*1,15 = 119,382$ $"P6" 5,07*1,05 = 5,324$	124,706	m2		0,00	20
229	771	771071311	Montáž gres. dlažieb mrazuvzdorným elastickým lepiacim tmelom $"P5" 3,90*2*7 = 54,600$ $"1np" 3,90 = 3,900$	58,500	m2		0,00	20
230	771	771271123	Montáž obl. stupňov gresových do lepidla do 30cm $1,25*0,30*9*2*7 = 47,250$ $1,25*0,20*9*2*7 = 31,500$	83,550	m		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
231	771	771473113	$1,20 \cdot (0,20 + 0,30) \cdot 8 = 4,800$ Montáž soklov gres.rovných do lepidla do 10cm $90,00 + 120,00 + 7,00 = 217,000$ $(1,50 + 3,525) \cdot 2 \cdot 7 + 1,50 + 3,525 = 75,375$ $(1,25 \cdot 2 + 2,55) \cdot 8 = 40,400$	332,775 m			0,00	20
232	771	771474133	Montáž soklov gresových stupňov.do flexib.lep.do 10cm $0,50 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 7 = 63,000$ $0,50 \cdot 8 = 4,000$	67,000 m			0,00	20
233	MAT	597-2	Dlažba gresová mrazuvzdorná protišmyková $(58,50 + 75,375 \cdot 0,10) \cdot 1,05 = 69,339$	69,339 m2			0,00	20
234	MAT	597-4	Dlažba gresová $(212,63 + 83,55 + 65,17 + (67,00 + 217,00 + 40,40) \cdot 0,10) \cdot 1,05 = 413,480$	413,480 m2			0,00	20
235	771	771575202	Montáž podláh z dlaždíc GRES do tmelu "P3" $12,68 \cdot 7 = 88,760$ "P8" $11,22 + 12,63 + 11,55 + 32,57 + 6,72 + 6,55 + 2,16 + 14,88 + 20,60 = 118,880$ "P9" $2,14 + 2,85 = 4,990$ "P4" $2,52 + 8,95 \cdot 7 = 65,170$	277,800 m2			0,00	20
236	771	771579799	Príplatok za mrazuvzdornú lepiacu a špárovaciu hmotu	69,339 m2			0,00	20
237	771	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	5,600 %			0,00	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	0,00			0,00	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
238	775	775413123	Podlahové soklová plastová lišty, kompl.D+M $1200,00 \cdot 1,05 = 1260,000$	1 260,000 m			0,00	20
239	775	775479124	Podlahová lišta prechodová $(0,60 \cdot 14 + 7 + 14 + 3 + 7 + 1) \cdot 1,10 = 44,440$	44,440 m			0,00	20
240	775	775919115	Montáž komplet podláh laminát š.do 200mm plávajúcich "P2" $(7,70 + 17,13 + 12,00 + 11,80 + 18,67 + 1,73 + 4,08 + 21,26 + 10,35 + 19,25 + 11,80 + 11,13) \cdot 7 = 1028,300$ "P7" $10,53 + 19,25 + 11,80 + 11,13 = 52,710$	1 081,010 m2			0,00	20
241	MAT	611942036	Podlaha laminátová hr.7mm $1081,01 \cdot 1,05 = 1135,061$	1 135,061 m2			0,00	20
242	775	775973213	Podložka polyuretánová hr.3mm pod pláv.podlahu, kompl.D+M	1 135,061 m2			0,00	20
243	775	998775204	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 36 m	0,900 %			0,00	20
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	0,00			0,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
244	700	781.432.01	Obklady vnút. keramické do tmelu vč.rohov a lišt, kompl.D+M "1np b" $3,45 \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 2,174$ "b1" $((2,00 + 2,85) \cdot 2 \cdot 2,00 \cdot 1,05 - (1,40 \cdot 0,20 + 0,80 \cdot 1,97) + (0,20 \cdot 2 + 1,40) \cdot 0,30) = 19,054$ "2-8np b" $7 \cdot (3,45 \cdot 2 + 2,55) \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 41,675$ $7 \cdot (1,075 + 1,55 + 0,90 + 1,40) \cdot 2 \cdot 1,50 \cdot 1,05 - 0,60 \cdot 1,50 \cdot 2 \cdot 7 = 95,996$ $7 \cdot ((2,00 + 2,40) \cdot 2 \cdot 2,00 \cdot 1,05 - (0,60 \cdot 1,97 + 1,40 \cdot 0,20) + (1,40 + 0,20 \cdot 2) \cdot 0,30) = 122,906$ $7 \cdot ((2,00 + 1,80) \cdot 2 \cdot 2,00 \cdot 1,05 - (0,60 \cdot 1,97 + 1,40 \cdot 0,20) + (1,40 + 0,20 \cdot 2) \cdot 0,30) = 105,266$ "b1" $7 \cdot (2,65 + 2,10) \cdot 2 \cdot 2,00 \cdot 1,05 - 0,60 \cdot 1,97 \cdot 7 = 131,376$	518,447 m2			0,00	20
245	771	781644250	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep. $1,40 \cdot 5 = 7,000$	7,000 m			0,00	20
246	MAT	597-01	Dlažba keramická $7,00 \cdot 1,05 = 7,350$	7,350 *			0,00	20
247	771	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 36 m	2,900 %			0,00	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	0,00			0,00	
783 - Nátery								
248	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $1,23 \cdot 3 + 1,26 \cdot 22 = 31,410$ $(70,95 + 45,76) \cdot 1,10 \cdot 2 = 256,762$ $1,00 \cdot 0,50 \cdot 2 = 1,000$	289,172 m2			0,00	20
249	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	289,172 m2			0,00	20
250	783	783626020	Nátery stolár. výrobkov HERBOL alebo ekvivalent $1,55 \cdot (0,10 + 0,12) \cdot 2 + (1,20 + 1,85 + 6,10 + 15,75 + 6,00 + 3,00) \cdot (0,07 + 0,12) \cdot 2 = 13,564$ $15,00 \cdot 2 + 8,80 \cdot (0,12 + 0,14) \cdot 2 + 68,00 \cdot (0,05 + 0,03) \cdot 2 = 45,456$	59,020 m2			0,00	20
251	783	783895025	Nátery vnút. omiet dvojnásobné umývateľné "d 1np" $(4,40 + 2,55 + 1,25 + 1,14 + 2,25 + 8,90 + 3,85 + 5,35 + 3,85 + 4,55 + 10,10 + 3,225) \cdot 2 \cdot 1,50 = 154,245$ "2-8np" $7 \cdot (8,90 + 4,40) \cdot 2 \cdot 1,50 = 279,300$	433,545 m2			0,00	20
			783 - Nátery spolu:	0,00			0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
252	784	7844448090	Malba 1 far. miest. do3,8m 1359,30+226,575+283,232+68,37+1160,303+1600,865+1174,21 5+247.12 = 6119.980 -"obklady+náter" (518,447+433,545) = -951,992	5 167,988	m2		0,00	20
784 - Malby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
253	921	210-01	Práškový hasiaci prístroj P6 -6kg M21 - 155 Elektromontáže spolu:	16,000	kus		0,00	20
				0,00			0,00	
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel								
254	941	410-1	Výťah SCHINDLER 3300 alebo ekvivalent - nosnosť 6 osôb 475kg.pocet zastávok 8.kompl.D+M M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel spolu:	1,000	kus		0,00	20
				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV - ul.Hrnčiarská, Bytový dom A3
 Objekt : SO 01 Bytový dom

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	456,25700	0,000	984,204
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	286,42783	0,000	2 804,095
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	856,62380	0,000	6 554,041
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	720,27534	0,000	4 090,724
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	734,02163	0,000	8 536,731
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,19928	0,000	1,195
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,66569	0,000	2 406,733
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	3 054,47056	0,000	25 377,723
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	1,59087	0,000	97,555
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,04308	0,000	1,170
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	10,20501	0,000	395,448
721 - Vnútna kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,03009	0,000	0,435
722 - Vnútny vodovod	0,00	0,00	0,00	0,15080	0,000	7,710
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	3,65990	0,000	220,444
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	6,27151	0,000	323,826
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	3,61586	0,000	571,866
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,08000	0,000	8,640
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	8,63479	0,000	685,820
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	2,13692	0,000	317,837
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	14,74821	0,000	587,179
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	10,28932	0,000	851,832
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	31,98999	0,000	939,620
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,37779	0,000	193,124
784 - Malby	0,00	0,00	0,00	3,51423	0,000	775,198
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	97,33837	0,000	5 977,704
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,835
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,835
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	3 151,80893	0,000	31 356,262

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STROPKOV - ul.Hrnčiarská, Bytový dom A3				Miesto: Stropkov	
Objekt : SO 01 Bytový dom				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.: 21032		Spracoval: Dňa: 20.07.2021	
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:	
				DIČ:	
0				0	
0				0	
0				0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7 Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18 Projektové práce 0,00
14			0,00 %	0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 0,00	
dátum:				22 DPH 20% z: 0,00 0,00	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 0,00	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Miesto: ul. Hrnčiarska, Stropkov

Rozpočet:

Objekt :SO 01 Bytový dom_ÚVK

JKSO :

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Odberateľ:

Dňa: 22.07.2021

Zmluva č.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A					B					C					D				
ZRN					Konštrukcie					IN - Individuálne náklady					NUS - náklady umiestnenia stavby				
Špecifikovaný materiál					Spolu ZRN					Práce nadčas					Zariadenie staveniska				
1	HSV:				0,00	6				0,00	11				0,00%				0,00
2	PSV:	0,00	0,00		0,00	7				0,00	12				0,00%				0,00
3	MCE:	0,00	0,00		0,00	8				0,00	13				0,00%				0,00
4	Iné:	0,00	0,00		0,00	9				0,00	14				0,00%				0,00
5	Súčet:	0,00	0,00		0,00	10				0,00	15								0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					ON - ostatné náklady					E				
dátum:					dátum:					16					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka:					podpis:					17					Inžinierska činnosť				
					pečiatka:					18					Projektové práce				
										19									
odberateľ, obstarávateľ										20					Súčet riadkov 16 až 19:				
dátum:					dátum:					21					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
pečiatka:					podpis:					22					DPH 20% z:				
					pečiatka:					23					DPH 0% z:				
										24					Súčet riadkov 21 až 23:				
										F					Odpočet - prípočet				

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt :SO 01 Bytový dom_ÚVK

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	58,179
733 - Rozvod potrubia	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	21,588
734 - Armatúry	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	12,974
735 - Vykurovacie telesá	0,00	0,00	0,00	1,98634	0,000	123,196
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1,98634	0,000	215,937
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	86,691
PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	86,691
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	1,98634	0,000	302,628

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt :SO 01 Bytový dom_ÚVK

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

1	MAT	2723A7703	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 15 018 alebo ekvivalent	1 550,000	m			0,00	0,00		
2	MAT	2723A7704	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 15 022 alebo ekvivalent	20,000	m			0,00	0,00		
3	MAT	2723A7706	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 15 028 alebo ekvivalent	130,000	m			0,00	0,00		
4	MAT	2723A7807	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 20 035 alebo ekvivalent	15,000	m			0,00	0,00		
5	MAT	2723A7808	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 20 042 alebo ekvivalent	9,000	m			0,00	0,00		
6	MAT	2723A7811	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.52 mm - IRHX 20 052 alebo ekvivalent	39,000	m			0,00	0,00		
7	713	713463411	Montáž tep. izol. potrubia a ohybov návlekovými izolačnými puzdrami	1 763,000	m		0,00		0,00		
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00000

733 - Rozvod potrubia

8	731	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	91,000	kus		0,00		0,00		
9	MAT	2863V0103	Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d16x2 - 200m kotúč	1 550,000	m			0,00	0,00		
10	MAT	2863V0105	Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d20x2,25 - 100m kotúč	20,000	m			0,00	0,00		
11	MAT	2863V0106	Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d25x2,50 - 50 kotúč	130,000	m			0,00	0,00		
12	MAT	2863V0124	Uponor MLCP rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d32x3 - 3m tyč	15,000	m			0,00	0,00		
13	MAT	2863V0125	Uponor MLCP alebo ekvivalent rúrka d40x4 - 3m tyč	9,000	m			0,00	0,00		
14	MAT	2863V0126	Uponor MLCP alebo ekvivalent rúrka d50x4,5 - 3m tyč	39,000	m			0,00	0,00		
15	MAT	2863V0507	Uponor PPSU alebo ekvivalent koleno MLC 90° d50-50	2,000	kus			0,00	0,00		
16	MAT	2863V0533	Uponor PPSU alebo ekvivalent T- kus MLC d25-25-25	18,000	kus			0,00	0,00		
17	MAT	2863V0549	Uponor PPSU alebo ekvivalent T- kus MLC d32-25-25	2,000	kus			0,00	0,00		
18	MAT	2863V0550	Uponor PPSU alebo ekvivalent T- kus MLC d32-25-32	4,000	kus			0,00	0,00		
19	MAT	2863V0574	Uponor PPSU alebo ekvivalent spojka MLC d32-32	4,000	kus			0,00	0,00		
20	MAT	2863V0575	Uponor PPSU alebo ekvivalent spojka MLC d40-40	2,000	kus			0,00	0,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
21	MAT	2863V0576	Uponor PPSU alebo ekvivalent spojka MLC d50-50	6,000	kus			0,00	0,00		
22	MAT	831G01742	Uponor Vario UP alebo ekvivalent skriňa rozdeľovača - zapustná UFH2 šírka 750 mm, biela farba	15,000	kus			0,00	0,00		
23	MAT	831G01743	Uponor Vario UP alebo ekvivalent skriňa rozdeľovača - zapustná UFH3 šírka 950 mm, biela farba	8,000	kus			0,00	0,00		
24	731	733190106	Vykurovací skúška, 2 pracovníci x 8hod	1,000	sada		0,00		0,00		
733 - Rozvod potrubia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
734 - Armatúry											
25	MAT	4221D0102	Ventil odvzdušňovací automatický IVAR.VARIA alebo ekvivalent 1/2"	2,000	kus			0,00	0,00		
26	MAT	5512D0501	Hlavica termostatická HERZ "MINI-H"- 1920038 alebo ekvivalent	91,000	kus			0,00	0,00		
27	MAT	5512D3453	Diel pripájací HERZ-3000, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612 alebo ekvivalent	91,000	kus			0,00	0,00		
28	MAT	5512D5126	Ventil spätný pružinový, teleso z mosadze, tes. NBR, DN50	2,000	kus			0,00	0,00		
29	MAT	831G01533	Uponor ventil guľový 1" vonk.závit x 1" vnút.závit s tesnením	46,000	sada			0,00	0,00		
30	MAT	831G01622	Uponor VARIO S Manifold FM 3x3/4" EURO alebo ekvivalent s prietokomerom	8,000	kus			0,00	0,00		
31	MAT	831G01623	Uponor VARIO S Manifold FM 4x3/4" EURO alebo ekvivalent s prietokomerom	7,000	kus			0,00	0,00		
32	MAT	831G01624	Uponor VARIO S Manifold FM 5x3/4" EURO alebo ekvivalent s prietokomerom	8,000	kus			0,00	0,00		
33	MAT	831G01674	Uponor šroubenie svorné MLC d16-3/4"FT, eurokonus	91,000	kus			0,00	0,00		
34	731	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	46,000	kus		0,00		0,00		
35	MAT	4223J1157	Kohút guľový s pákovým ovládačom DN 50 - 1230406	4,000	kus			0,00	0,00		
36	731	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	6,000	kus		0,00		0,00		
734 - Armatúry spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
735 - Vykurovacie telesá											
37	MAT	4849D02292	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x500 - 2036054013U alebo ekvivalent	4,000	kus			0,00	0,00	0,01214	0,04856
38	MAT	4849D02293	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x600 - 2036064013U alebo ekvivalent	8,000	kus			0,00	0,00	0,01457	0,11656
39	MAT	4849D02294	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x700 - 2036074013U alebo ekvivalent	14,000	kus			0,00	0,00	0,01700	0,23800
40	MAT	4849D02295	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x800 - 2036084013U alebo ekvivalent	8,000	kus			0,00	0,00	0,01943	0,15544
41	MAT	4849D02296	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x900 - 2036094013U alebo ekvivalent	14,000	kus			0,00	0,00	0,02186	0,30604
42	MAT	4849D02297	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x1000 - 2036104013U alebo ekvivalent	13,000	kus			0,00	0,00	0,02429	0,31577
43	MAT	4849D02299	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x1200 - 2036124013U alebo ekvivalent	2,000	kus			0,00	0,00	0,02915	0,05830
44	MAT	4849D02301	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 600x1400 - 2036144013U alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00	0,03400	0,03400
45	MAT	4849D02321	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 900x400 - 2039044013U alebo ekvivalent	6,000	kus			0,00	0,00	0,01518	0,09108
46	MAT	4849D02322	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 900x500 - 2039054013U alebo ekvivalent	2,000	kus			0,00	0,00	0,01898	0,03796
47	MAT	4849D02327	Radiátor panelový oceľový KORAD 20VK 900x1000 - 2039104013U alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00	0,03795	0,03795
48	MAT	4849D02895	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x800 - 2236082013 alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00	0,02523	0,02523
49	MAT	4849D02896	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x900 - 2236092013 alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00	0,02838	0,02838
50	MAT	4849D02897	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1000 - 2236102013 alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00	0,03154	0,03154
51	MAT	4849D02921	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x400 - 2239042013 alebo ekvivalent	3,000	kus			0,00	0,00	0,01971	0,05913
52	MAT	4849D02922	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x500 - 2239052013 alebo ekvivalent	2,000	kus			0,00	0,00	0,02464	0,04928
53	MAT	4849D02923	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x600 - 2239062013 alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00	0,02957	0,02957

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
54	MAT	4849D02925	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 900x800 - 2239082013 alebo ekvivalent	8,000	kus			0,00	0,00	0,03942	0,31536
55	731	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	91,000	kus		0,00		0,00		
56	731	735152541	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 700 mm	12,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00024
57	731	735152542	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-999 mm	38,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00076
58	731	735152543	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1399 mm	17,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00034
59	731	735152544	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1999 mm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00002
60	731	735152551	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky do 700 mm	14,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00028
61	731	735152552	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-999 mm	8,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00016
62	731	735152553	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1399 mm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00002
63	731	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	91,000	kus		0,00		0,00		
64	731	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	91,000	kus		0,00		0,00		
65	731	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	112,800	m2		0,00		0,00		
66	731	998735103	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	1,986	t		0,00		0,00		
67	MAT	553468530	Držiak KORAD alebo ekvivalent	91,000	kus			0,00	0,00	0,00007	0,00637
735 - Vykurovacie telesá spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,98634
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		1,98634
PRÁCE A DODÁVKY M											
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)											
68	270	807120012	Odmasťovanie potrubia 15	1 550,000	m		0,00		0,00		
69	270	807120013	Odmasťovanie potrubia 20	20,000	m		0,00		0,00		
70	270	807120014	Odmasťovanie potrubia 25	130,000	m		0,00		0,00		
71	270	807120015	Odmasťovanie potrubia 32	15,000	m		0,00		0,00		
72	270	807120016	Odmasťovanie potrubia 40	9,000	m		0,00		0,00		
73	270	807120017	Odmasťovanie potrubia 50	39,000	m		0,00		0,00		
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,98634

Suť v tonách		DPH	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu	%														

0,000

0,000

0,000

0,000

20		D	2723A7703	2723A7703	25.21.22	IRHX 15 018	2
20		D	2723A7704	2723A7704	25.21.22	IRHX 15 022	2
20		D	2723A7706	2723A7706	25.21.22	IRHX 15 028	2
20		D	2723A7807	2723A7807	25.21.22	IRHX 20 035	2
20		D	2723A7808	2723A7808	25.21.22	IRHX 20 042	2
20		D	2723A7811	2723A7811	25.21.22	IRHX 20 052	2
20		I	58,179 71346-3411	713463411	. .		A
0,000			58,179				

20		I	21,567 73311-3113	733113113	45.33.11		A
20		D	2863V0103	2863V0103	25.21.22	1059577	2
20		D	2863V0105	2863V0105	25.21.22	1059579	2
20		D	2863V0106	2863V0106	25.21.22	1059581	2
20		D	2863V0124	2863V0124	25.21.22	1060786	2
20		D	2863V0125	2863V0125	25.21.22	1013448	2
20		D	2863V0126	2863V0126	25.21.22	1021980	2
20		D	2863V0507	2863V0507	25.21.22	1046387	2
20		D	2863V0533	2863V0533	25.21.22	1022720	2
20		D	2863V0549	2863V0549	25.21.22	1022734	2
20		D	2863V0550	2863V0550	25.21.22	1022735	2
20		D	2863V0574	2863V0574	25.21.22	1022739	2
20		D	2863V0575	2863V0575	25.21.22	1046401	2

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				D		2863V0576	2863V0576	25.21.22	1046402	2				
		20				D		831G01742	831G01742	25.21.22	1045475	2				
		20				D		831G01743	831G01743	25.21.22	1045476	2				
	0,000	20				I	0,021		733190106	.		A				
							21,588									
		20				D		4221D0102	4221D0102	29.13.11	I00400660	2				
		20				D		5512D0501	5512D0501	29.13.20	1920038	2				
		20				D		5512D3453	5512D3453	29.13.13	1346612	2				
		20				D		5512D5126	5512D5126	29.13.13	1 2622 46	2				
		20				D		831G01533	831G01533	25.21.22	1059132	2				
		20				D		831G01622	831G01622	25.21.22	1086539	2				
		20				D		831G01623	831G01623	25.21.22	1086540	2				
		20				D		831G01624	831G01624	25.21.22	1086541	2				
		20				D		831G01674	831G01674	25.21.22	1058090	2				
		20				I	10,442	73420-9115	734209115	45.33.11		A				
		20				D		4223J1157	4223J1157	29.13.13	1230406	2				
	0,000	20				I	2,532	73420-9118	734209118	45.33.11		A				
							12,974									
		20				D		4849D02292	4849D02292	28.22.12	2036054013U	2				
		20				D		4849D02293	4849D02293	28.22.12	2036064013U	2				
		20				D		4849D02294	4849D02294	28.22.12	2036074013U	2				
		20				D		4849D02295	4849D02295	28.22.12	2036084013U	2				
		20				D		4849D02296	4849D02296	28.22.12	2036094013U	2				
		20				D		4849D02297	4849D02297	28.22.12	2036104013U	2				
		20				D		4849D02299	4849D02299	28.22.12	2036124013U	2				
		20				D		4849D02301	4849D02301	28.22.12	2036144013U	2				
		20				D		4849D02321	4849D02321	28.22.12	2039044013U	2				
		20				D		4849D02322	4849D02322	28.22.12	2039054013U	2				
		20				D		4849D02327	4849D02327	28.22.12	2039104013U	2				
		20				D		4849D02895	4849D02895	28.22.12	2236082013	2				
		20				D		4849D02896	4849D02896	28.22.12	2236092013	2				
		20				D		4849D02897	4849D02897	28.22.12	2236102013	2				
		20				D		4849D02921	4849D02921	28.22.12	2239042013	2				
		20				D		4849D02922	4849D02922	28.22.12	2239052013	2				
		20				D		4849D02923	4849D02923	28.22.12	2239062013	2				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				D		4849D02925	4849D02925	28.22.12	2239082013	2				
		20				I	24,388	73500-0912	735000912	45.33.11		A				
		20				I	4,800	73515-2541	735152541	. .		A				
		20				I	16,264	73515-2542	735152542	. .		A				
		20				I	7,752	73515-2543	735152543	. .		A				
		20				I	0,588	73515-2544	735152544	. .		A				
		20				I	6,104	73515-2551	735152551	. .		A				
		20				I	3,864	73515-2552	735152552	. .		A				
		20				I	0,530	73515-2553	735152553	. .		A				
		20				I	47,047	73515-8120	735158120	45.33.11		A				
		20				I	5,642	73519-1905	735191905	45.33.11		A				
		20				I	3,497	73519-1910	735191910	45.33.11		A				
		20				I	2,720	99873-5103	998735103	45.33.11		A				
		20				D		553468530	553468530	28.12.10		2				
	0,000							123,196								
	0,000							215,937								
		20				M	72,850	80712-0012	807120012	45.21.42		A				
		20				M	1,060	80712-0013	807120013	45.21.42		A				
		20				M	7,540	80712-0014	807120014	45.21.42		A				
		20				M	0,975	80712-0015	807120015	45.21.42		A				
		20				M	0,639	80712-0016	807120016	45.21.42		A				
		20				M	3,627	80712-0017	807120017	45.21.42		A				
	0,000							86,691								
	0,000							86,691								
	0,000							302,628								

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Stavba : Stropkov – ul. Hrnčiarska, bytový dom A3
Objekt : SO 01 Bytový dom
Diel : ELI - elektroinštalácia

REKAPITULÁCIA

	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Zemné práce (C46M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	
Celkom s DPH	0,00	

STAVBA: Stropkov – ul. Hrnčiarska, bytový dom A3

OBJEKT: SO 01 Bytový dom

DIEL: ELI - elektroinštalácia

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	35441	Vodic FeZn ø 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561		6 m		0,00
2	35441	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561		75 m		0,00
3	35441	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561		163 m		0,00
4	35441	Štítok označovací StSt na zvody		5 ks		0,00
5	35441	Tab. "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 3m"		5 ks		0,00
6	35441	Antikorozna páska 356 50		1 ks		0,00
7	35441	Podpera vedenia PV na hrebeň		82 ks		0,00
8	35441	Podpera vedenia PV 22		74 ks		0,00
9	35441	Podpera vedenia PP pre pasik do základu		225 ks		0,00
10	273742	Držiak vedenia DV s prichytkou do zateplenia cca 130mm		120 ks		0,00
11	35441	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)		2 ks		0,00
12	35441	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)		5 ks		0,00
13	35441	Svorka okapova SO		5 ks		0,00
14	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná		5 ks		0,00
15	450000	Svorka skúšobná T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádz. tyč		5 ks		0,00
16	35441	Svorka SJ 01 k zachytavacej tyči		3 ks		0,00
17	35441	Držiak tyče DJ 4H		3 ks		0,00
18	35441	Držiak tyče DJ 4D		3 ks		0,00
19	35441	Tyč JP 20 bez osadenia		3 ks		0,00
20	35441	Ochranná strieska OS		3 ks		0,00
21	3549090D	Hlavná prípojnica potenciál vyrovnania s krytom - technická miestnosť		1 ks		0,00
22	34561	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá UP 104x40x60 mm		8 ks		0,00
23	34541	Krabica KO100E pre UP		8 ks		0,00
24	3549040A	Bernard svorka		6 ks		0,00
25	3549040A	Pasik Cu		6 ks		0,00
26	921AN36	Svorka ZS4 na potrubie TÚV		88 ks		0,00
27	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5		197 m		0,00
28	34111	Kabel CYKY-O 3x1,5		75 m		0,00
29	34111	Kabel CYKY-O 4x1,5		75 m		0,00
30	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5		1500 m		0,00
31	34111	Kabel CYKY-J 3x2,5		990 m		0,00
32	34111	Kabel CYKY-J 5x1,5		143 m		0,00
33	34111	Kabel CYKY-J 5x2,5		304 m		0,00
34	34111	Vodic CY 4 z/ž		176 m		0,00
35	34111	Vodic CY 16 z/ž		35 m		0,00
36	34161	Vodič N2XH-R-O 6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1		264 m		0,00
37	34161	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1		26 m		0,00
38	34161	Kábel N2XH-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1		360 m		0,00
39	34161	Kábel N2XH-R-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1		1350 m		0,00
40	34161	Kabel bezhalogénový JXKE-R 1x2x0,5 - DT		230 m		0,00
41	34532	Spínač rad.1 jednopolovy IP20		64 ks		0,00
42	34532	Spínač rad.1 jednopolovy IP20 so signal. tlmivkou		22 ks		0,00
43	34532	Prepínač striedavý, IP20		30 ks		0,00
44	34532	Prepínač rad.7 krížový, IP20		22 ks		0,00
45	34532	Ovládač tlač. 1/0 zapínací, IP20 zvončekový		22 ks		0,00
46	34532	Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44		14 ks		0,00
47	34532	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44 - technická miestnosť		1 ks		0,00
48	921AN	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - požiar		2 ks		0,00
49	921AN	Snímač pohybu 360°		10 ks		0,00
50	345400T	Zásuvka 1-nás., IP20		401 ks		0,00
51	345420T	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky		43 ks		0,00

52	34551	Zásuvka 1-nás. nástenná IP44 - technická miestnosť	4 ks	0,00
53	374301T	Zásuvka televízna koncová	22 ks	0,00
54	374301T	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat.5e netienená	22 ks	0,00
55	345308T	Šporáková prípojka zapustená 400V, 16A, IP20	22 ks	0,00
56	34535	Dvojrámček	113 ks	0,00
57	34535	Trojrámček	14 ks	0,00
58	34535	Štvorrámček	22 ks	0,00
59	34575	Lišta el-inšt PVC vkladacia do 40x20, biela - technická miestnosť	4 ks	0,00
60	345651K	Rúrka el-inšt plastová bezhalogénová HFPP do 20 - DT, TF, ELI	1110 m	0,00
61	345651K	Rúrka el-inšt plastová bezhalogénová: HFPP 32/24 - Internet (schodisko)	35 m	0,00
62	345658I038	Chránička HDPE kábelová ohybná HDPE 100	4 m	0,00
63	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	2 m	0,00
64	34541	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	4 ks	0,00
65	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	696 ks	0,00
66	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná - domáci TF	16 ks	0,00
67	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	390 ks	0,00
68	34541	Škatuľa odbočná KT 250 s viečkom + slaboprúdová svorka	8 ks	0,00
69	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia suterénu - svetidlo	39 ks	0,00
70	3482M	Svetidlo žiarivkové líniové 1x35W, IP 20 + zdroj - 8.N.P.	1 ks	0,00
71	3482M	Svetidlo žiarivkové líniové 1x35W, IP 20 + zdroj - technická miestnosť	1 ks	0,00
72	3482M	Svetidlo LED 1x10W, IP 44 so snímačom PIR + zdroj E27	23 ks	0,00
73	3482M	Svetidlo LED 1x15W, IP 44 so snímačom PIR + zdroj E27	2 ks	0,00
74	3482M	Svetidlo LED 1x5W s vypínačom do kuch. linky, IP 20 + zdroj E27	22 ks	0,00
75	3482M	Svetidlo LED 1x5W s vypínačom kúpeľňové, IP 44 + zdroj E27	22 ks	0,00
76	3482M	Svetidlo LED 1x15W, IP 20 + zdroj E27 - A	24 ks	0,00
77	3482M	Svetidlo LED 1x10W, IP 44 + zdroj E27 - B	28 ks	0,00
78	3482M	Svetidlo LED 1x12W, IP 20 + zdroj E27 - C	7 ks	0,00
79	3482M	Svetidlo LED 1x10W, IP 20 + zdroj E27 - D	35 ks	0,00
80	3482M	Svetidlo LED núdzové 2W s piktogramom, IP20, 1 hod. + autotest	17 ks	0,00
81	921AN	Recyklačný polatok svetidla	182 ks	0,00
82	921AN	Protipožiarna pena medzi schodiskom a bytom	1 ks	0,00
83	921AN	Výtláčná pištoľ	1 ks	0,00
84	921AN	Elektricky zamok 4FN 877 01	2 ks	0,00
85	921AN	Domaci telefon Elegant - 2 bus	22 ks	0,00
86	921AN	Zdroj do rozvodnice RSS - 2 bus	1 ks	0,00
87	921AN	Modul elektrického vrátnika EV p.o. - 2 bus	2 ks	0,00
88	921AN	Modul tlačidlový TT pre 22 b.j. - 2 bus	2 ks	0,00
89	921AN	Škatuľa pod EV a TT p.o.	2 ks	0,00
90	921AN	Montážny rám pre EV a TT p.o.	2 ks	0,00
91	921AN	Strieška pod omietku	2 ks	0,00
92	3570	Rozvodnica RSS nástenná + výzbroj - viď v.č.7	1 ks	0,00
93	3570	Rozvodnica RB zapustená + výzbroj - viď v.č.8	8 ks	0,00
94	3570	Rozvodnica RB nástenná + výzbroj - viď v.č.8	14 ks	0,00
Spolu				0,00
Stratné z metr. materiálu			5 %	0,00
Podružný materiál			3 %	0,00
Celkom				0,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZOV	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010011S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 20mm	1110 m			0,00
2	210010004S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 32mm	35 m			0,00
3	210010109S	Lista PVC 40x20 p.u. s príslušenstvom	8 m			0,00
4	210010094S	Trubka ochranná z HDPE 100mm v.u.	4 m			0,00
5	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.	696 ks			0,00
6	210010314S	Krabica odbočná KO 250 bez zap.	8 ks			0,00
7	210010321S	Krabica KR 68 vr. zap.	16 ks			0,00

8	210010322S	Krabica KR 97 vr. zap.	390 ks	0,00
9	210010351S	Krubicova rozvodka 6455-11do 4mm2	4 ks	0,00
10	210010370S	Krabica do zateplenia MDZ	39 ks	0,00
11	210021017S	Zhotovenie kruhových otvorov v zatepleni do D 100mm	39 ks	0,00
12	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	464 ks	0,00
13	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	230 ks	0,00
14	210110001S	Spinac nastenny 1 polovy IP44	15 ks	0,00
15	210110041S	Spinac pod omietku 1 polovy	64 ks	0,00
16	210110045S	Spinac pod omietku striedavý	30 ks	0,00
17	210110046S	Spinac pod omietku krizovy	22 ks	0,00
18	210110047S	Spinac pod omiet. 1 polovy so sign. tlmiv.	22 ks	0,00
19	210110051S	Tlačtko zvončekové - radenie 1/0	22 ks	0,00
20	210110095S	Snímač pohybu PIR do stropu	10 ks	0,00
21	210110082S	Sporakova pripojka zapustena	22 ks	0,00
22	210111012S	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V prieb	401 ks	0,00
23	210111021S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.o.	43 ks	0,00
24	210111031S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.u.	3 ks	0,00
25	210140482S	Montaz jednotlacidla CENTRAL-STOP	2 ks	0,00
26	210193071S	Montaz zapustenej rozvodnice do 28 modulov, IP30	8 ks	0,00
27	210193081S	Montaz nástennej rozvodnice do 28 modulov, IP30	14 ks	0,00
28	210193082S	Montaz nástennej rozvodnice do 36 modulov, IP30	1 ks	0,00
29	210201500S	Sv. nudzove nástenné núdzový režim, IP20	17 ks	0,00
30	210201045S	Sv. stropné/nástenné lineárne 1x35W	1 ks	0,00
31	210201046S	Sv. stropné/nástenné lineárne 2x35W	1 ks	0,00
32	210201902S	Svietidlo IP20 do 2,0kg	88 ks	0,00
33	210201922S	Svietidlo IP44 do 2,0kg	47 ks	0,00
34	210220010S	Protikoróznny nater zemniaceho pasiku do 120mm2	1 m	0,00
35	210220020S	Vodic FeZn 30/4 v zemi	75 m	0,00
36	210220021S	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	6 m	0,00
37	210220800S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	163 m	0,00
38	210220030S	Svorka ekvipotencialna EPS3	9 ks	0,00
39	210220040S	Svorka na potrubie - Barnard s pasikom, svorka ZS4	94 ks	0,00
40	210220050S	Oznacovací a výstražný štítok zvodu	10 ks	0,00
41	210220103S	Podpera vedenia PV22	74 ks	0,00
42	210220102S	Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu	85 ks	0,00
43	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	120 ks	0,00
44	210220114S	Podpera vedenia pre pásovinu PP	225 ks	0,00
45	210220246S	Svorka okapová SO	5 ks	0,00
46	210220247S	Svorka skúšobná SZ	5 ks	0,00
47	210220252S	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	2 ks	0,00
48	210220253S	Svorka uzemňovacia SR 03	5 ks	0,00
49	210220260S	Zavádzacia tyč	5 ks	0,00
50	210220300S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu, N2XH-R 4-16 p.o.	475 m	0,00
51	210800220S	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	197 m	0,00
52	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	1575 m	0,00
53	210800232S	Kabel CYKY 4x1,5 p.o.	75 m	0,00
54	210800227S	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	990 m	0,00
55	210800238S	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	143 m	0,00
56	210800239S	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	304 m	0,00
57	210881015S	Kábel bezhalogénový JXKE-R 1x2x0,5 v.u.	230 m	0,00
58	210881075S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.o.	360 m	0,00
59	210881102S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x4 p.o.	1320 m	0,00
60	210881212S	Kábel bezhalogénový CHKE-V 2x1,5 p.o.	26 m	0,00
61	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chránicky	1145 m	0,00
62	220300001	Forma kabelova do 5x2	2 ks	0,00
63	220300002	Forma kabelova do 10x2	3 ks	0,00
64	220300003	Forma kabelova do 15x2	3 ks	0,00
65	220301201	Zasuvka TF pod omietku	22 ks	0,00

66	220320306	Montaz elektronicky ovladaneho zamku	2 ks	0,00
67	220320307	Montaz stanice elektrickeho vratneho	2 ks	0,00
68	220320323	Montaz TZN 3 do steny - 22 tlačítko	2 ks	0,00
69	220490041	Montáž domáceho telefónu	22 ks	0,00
70	220730001	Montaz TV zasuvky	22 ks	0,00
71	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	135 ks	0,00
72	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	52 ks	0,00
73	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm	8 ks	0,00
74	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	1110 ks	0,00
75	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z tehál a tvárnic do 30/30 mm	1870 m	0,00
76	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	20 hod	0,00
77	213290150	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	8 hod	0,00
78	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	24 hod	0,00
Spolu				0,00
PPV				2 %
Celkom				0,00

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZOV	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		2 m		0,00
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm		2 m		0,00
3	460520201	Zaistenie vstupneho otvoru do bytového domu pred vnik. vody		1 ks		0,00
4	460560164	Ručný zásyp ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		2 m		0,00
5	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4		1 m2		0,00
Spolu						0,00

POZNÁMKA:

Predmetom rozpočtu dielu TV, TF, Internetu je dodávka a montáž TV a TF zásuviek a trubiek. Ostatné komponenty technológie súvisiace s rozvodom a inštaláciou TV a TF sa upresnia na základe cenových ponúk poskytovateľov týchto služieb v riešenej lokalite.

ROZPOČET

STAVBA: STROPKOV - ul. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3

MIESTO: STROPKOV

ČASŤ: Vzduchotechnika

P.č.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zar.č. 1 – vetranie s rekuperáciou tepla izieb nájomných bytov					
	1.1		Lokálna rekuperačná jednotka obchodný názov a typ uvedie uchádzač vrátane infra ovládača El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 4W Exteriérová mriežka Teleskopické potrubie	ks	52		0,00	0,00
				ks	52		0,00	0,00
				kpl	52		0,00	0,00
			Zar.č. 2 – odvetranie sociálnych zariadení					
	2.1		Odsávací ventilátor obchodný názov a typ uvedie uchádzač s časovým dobehom Vortice Punto Filo MF 120/5" T LL El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 20W	ks	22		0,00	0,00
	2.2		Odsávací ventilátor s časovým dobehom Vortice Punto Filo MF 100/4" T LL alebo ekvivalent El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 14W	ks	14		0,00	0,00
	2.3		Výfuková strešná hlavica - Ø315mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	1		0,00	0,00
	2.4		Výfuková strešná hlavica - Ø250mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	1		0,00	0,00
	2.5		Výfuková strešná hlavica - Ø200mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	1		0,00	0,00
	2.20		VZT SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm	10		0,00	0,00
				bm	12		0,00	0,00
	2.30		VZT 4-hranné potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1000mm vrátane 30% tvaroviek	bm	80		0,00	0,00

P.č.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Do obvodu 800mm vrátane 30% tvaroviek	bm	26		0,00	0,00
			Tepelná izolácia VZT SPIRO potrubia - kaučuková samolepiaca s AL fóliou hr. 10mm	m2	100		0,00	0,00
			Zar.č. 3 – odsávanie kuchynských pár					
	3.1		Kuchynský odsávací digestor obchodný názov a typ uvedie uchádzač vrátane tukového filtra a osvetlenia Vmax: 300 m3/h El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 250W	ks	22		0,00	0,00
	3.2		Výfuková strešná hlavica - Ø315mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	3		0,00	0,00
	3.20		VZT SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek	bm	32		0,00	0,00
	3.30		VZT 4-hranné potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1000mm vrátane 30% tvaroviek	bm	80		0,00	0,00
			Montážny materiál	kpl	1		0,00	0,00
			Doprava	kpl	1		0,00	
			<u>REKAPITULÁCIA:</u>					
			DODÁVKA				0,00	
			MONTÁŽ					0,00
			CENA CELKOM (€ bez DPH)				0,00	
			DPH 20 %				0,00	
			CENA CELKOM (€ s DPH)				0,00	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Miesto: Stropkov,ul.Hrnčiarska

Rozpočet:

Objekt :SO 01 Bytový dom _ZTI

JKSO :

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Odberateľ:

Dňa: 22.07.2021

Zmluva č.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočtár, cenár						dodávateľ, zhotoviteľ		D	ON - ostatné náklady		
dátum:								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
pečiatka:						dátum:		17	Inžinierska činnosť		0,00
								18	Projektové práce		0,00
						podpis:		19			0,00
						pečiatka:		20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
odberateľ, obstarávateľ								E	Celkové náklady		
dátum:								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		0,00
pečiatka:								22	DPH 20% z:	0,00	0,00
								23	DPH 0% z:	0,00	0,00
								24	Súčet riadkov 21 až 23:		0,00
								F	Odpočet - prípočet		0

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt :SO 01 Bytový dom _ZTI

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	23,925
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,48941	0,000	231,678
722 - Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,47143	0,000	174,734
725 - Zariadenie predmety	0,00	0,00	0,00	1,04318	0,000	386,035
PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	0,00	0,00	2,00402	0,000	816,372
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	2,00402	0,000	816,372

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Objekt :SO 01 Bytový dom _ZTI

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

1	713	713463411	Montáž tep. izol. potrubia a ohybov návlekovými izolačnými puzdrami	725,000	m			0,00		0,00	
2	MAT	2723A3402	Izolácia hadicová K-FLEX ECO -pr.had.28 mm -EOHX 32 028 alebo ekvivalent	15,000	m			0,00		0,00	
3	MAT	2723A3403	Izolácia hadicová K-FLEX ECO -pr.had.35 mm -EOHX 32 035 alebo ekvivalent	25,000	m			0,00		0,00	
4	MAT	2723A3404	Izolácia hadicová K-FLEX ECO -pr.had.42 mm -EOHX 32 042 alebo ekvivalent	27,000	m			0,00		0,00	
5	MAT	2723A7653	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 018 alebo ekvivalent	60,000	m			0,00		0,00	
6	MAT	2723A7654	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 10 022 alebo ekvivalent	130,000	m			0,00		0,00	
7	MAT	2723A7656	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 10 028 alebo ekvivalent	65,000	m			0,00		0,00	
8	MAT	2723A7658	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 10 035 alebo ekvivalent	20,000	m			0,00		0,00	
9	MAT	2723A7659	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 10 042 alebo ekvivalent	60,000	m			0,00		0,00	
10	MAT	2723A7662	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.52 mm - IRHX 10 052 alebo ekvivalent	36,500	m			0,00		0,00	
11	MAT	2723A7802	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 20 018 alebo ekvivalent	60,000	m			0,00		0,00	
12	MAT	2723A7803	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 20 022 alebo ekvivalent	130,000	m			0,00		0,00	
13	MAT	2723A7805	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 20 028 alebo ekvivalent	50,000	m			0,00		0,00	
14	MAT	2723A7808	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 20 042 alebo ekvivalent	33,000	m			0,00		0,00	
15	MAT	2723A7811	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.52 mm - IRHX 20 052 alebo ekvivalent	12,500	m			0,00		0,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000

721 - Vnútnorná kanalizácia

16	721	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	29,000	m		0,00		0,00	0,00161	0,04669
17	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	21,000	m		0,00		0,00	0,00203	0,04263
18	721	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	55,000	m		0,00		0,00	0,00291	0,16005
19	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	128,000	m		0,00		0,00	0,00040	0,05120
20	721	721173401	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 systém KG	15,000	m		0,00		0,00	0,00138	0,02070
21	721	721173402	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 125 systém KG	25,000	m		0,00		0,00	0,00144	0,03600
22	721	721173403	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 150 systém KG	22,000	m		0,00		0,00	0,00304	0,06688
23	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	87,000	kus		0,00		0,00		
24	721	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus		0,00		0,00		
25	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	23,000	kus		0,00		0,00		
26	721	721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	1,000	kus		0,00		0,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
27	721	721211505	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	1,000	kus		0,00		0,00	0,00037	0,00037
28	721	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	1,000	kus		0,00		0,00		
29	721	721226111	Zápachová uzávierka vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	7,000	kus		0,00		0,00	0,00101	0,00707
30	721	721226111	Zápachová uzávierka vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	14,000	kus		0,00		0,00	0,00101	0,01414
31	721	721226121	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	7,000	kus		0,00		0,00	0,00075	0,00525
32	721	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	22,000	kus		0,00		0,00	0,00023	0,00506
33	721	721226412	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	22,000	kus		0,00		0,00	0,00027	0,00594
34	721	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	22,000	kus		0,00		0,00	0,00034	0,00748
35	MAT	2863N8541	Tvarovka kanalizačná čistiaca s uzáverom PVC-U 110 - 42 31 01	3,000	kus			0,00	0,00	0,00156	0,00468
36	MAT	2863N8542	Tvarovka kanalizačná čistiaca s uzáverom PVC-U 125 - 42 31 02	7,000	kus			0,00	0,00	0,00207	0,01449
37	MAT	286567320	Vetracia hlavica HTHL 807 DN 110	3,000	kus			0,00	0,00	0,00026	0,00078
38	721	998721103	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	0,469	t		0,00		0,00		
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,48941
722 - Vnútny vodovod											
39	721	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	5,000	m		0,00		0,00	0,00399	0,01995
40	721	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	5,000	m		0,00		0,00	0,00474	0,02370
41	721	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	12,000	m		0,00		0,00	0,00669	0,08028
42	MAT	2863V0102	Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d16x2 - 100m kotúč	120,000	m			0,00	0,00		
43	MAT	2863V0105	Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d20x2,25 - 100m kotúč	260,000	m			0,00	0,00		
44	MAT	2863V0106	Uponor MLC rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d25x2,50 - 50 kotúč	130,000	m			0,00	0,00		
45	MAT	2863V0124	Uponor MLCP rúrka Uni Pipe PLUS alebo ekvivalent d32x3 - 3m tyč	40,000	m			0,00	0,00		
46	MAT	2863V0125	Uponor MLCP alebo ekvivalent rúrka d40x4 - 3m tyč	120,000	m			0,00	0,00		
47	MAT	2863V0126	Uponor MLCP alebo ekvivalent rúrka d50x4,5 - 3m tyč	55,000	m			0,00	0,00		
48	MAT	2863V1002	Uponor nástenka MLC alebo ekvivalent d16-1/2" vnútorný závit	156,000	kus			0,00	0,00		
49	721	722222215	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 223 G 3/4	1,000	kus		0,00		0,00	0,00102	0,02370
50	721	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	1,000	kus		0,00		0,00	0,00007	0,08028
51	721	722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	1,000	kus		0,00		0,00	0,00218	0,00218
52	721	722232072	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185 °C 2x vonkajší závit	3,000	kus		0,00		0,00	0,00021	0,00063
53	721	722232074	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185 °C 2x vonkajší závit	48,000	kus		0,00		0,00	0,00049	0,02352
54	721	722232126	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO alebo ekvivalent vnútorný závit	4,000	kus		0,00		0,00	0,00119	0,00476
55	721	722232127	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO alebo ekvivalent vnútorný závit	3,000	kus		0,00		0,00	0,00186	0,00558
56	721	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	3,000	kus		0,00		0,00		
57	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	48,000	kus		0,00		0,00		
58	721	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	4,000	kus		0,00		0,00		
59	721	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	4,000	kus		0,00		0,00		
60	721	722241121	Armatúry požiarne, montáž hydrantu šachtového G 1	4,000	kus		0,00		0,00		
61	721	722263405	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 3/4	44,000	kus		0,00		0,00	0,00148	0,06512

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
62	MAT	388212240	Vodomer bytový na studenú úžitk. vodu QN 1,5 Sensus	22,000	kus			0,00	0,00	0,00042	0,00924
63	MAT	388212241	Vodomer bytový na teplú úžitk. vodu QN 1,5 Sensus	22,000	kus			0,00	0,00	0,00042	0,00924
64	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	725,000	m		0,00		0,00	0,00017	0,12325
65	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	725,000	m		0,00		0,00		
66	721	998722103	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	0,244	t		0,00		0,00		
722 - Vnútorný vodovod spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,47143
725 - Zariaďovacie predmety											
67	MAT	6423D9102	Predstenový systém pre závesné WC	22,000	kus			0,00	0,00		
68	721	725112021	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	22,000	súbor		0,00		0,00	0,00039	0,00858
69	721	725116111	Montáž záchodu do predstenového syst.	22,000	kus		0,00		0,00		
70	721	725211622	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sifón 550 mm	14,000	súbor		0,00		0,00	0,00107	0,01498
71	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	14,000	súbor		0,00		0,00	0,00008	0,00112
72	721	725222116	Vaňa bez armat. výtok. akrylátová so zápach.uzav 1700x700 mm	14,000	súbor		0,00		0,00	0,00112	0,01568
73	721	725229103	Montáž vane akrylátovej	14,000	súbor		0,00		0,00	0,00108	0,01512
74	MAT	449845131	Hadicový naviják NOHA alebo ekvivalent , model "3" na stenu typ A25/30 700x700285mm	4,000	kus			0,00	0,00	0,05700	0,22800
75	721	725241532	Vanička sprchová keramická švrtkruhová 900x900 mm	7,000	súbor		0,00		0,00	0,00048	0,00336
76	721	725244133	Montáž, zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	8,000	súbor		0,00		0,00	0,00035	0,00280
77	721	725312112	Montáž drezu automatického	22,000	súbor		0,00		0,00		
78	721	725312200	Drez jednoduchý z diturvitu štandardná kvalita	22,000	súbor		0,00		0,00	0,02618	0,57596
79	721	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor		0,00		0,00	0,00262	0,00262
80	MAT	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6 alebo ekvivalent, biela	1,000	kus			0,00	0,00	0,01400	0,01400
81	MAT	6427A9001	Mriežka ku výlevke MIRA alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00		
82	721	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	156,000	súbor		0,00		0,00	0,00004	0,00624
83	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	22,000	kus		0,00		0,00	0,00137	0,03014
84	721	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor		0,00		0,00	0,00112	0,00112
85	721	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	22,000	kus		0,00		0,00	0,00184	0,04048
86	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	22,000	kus		0,00		0,00		
87	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	22,000	kus		0,00		0,00		
88	721	725830200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	14,000	súbor		0,00		0,00	0,00212	0,02968
89	721	725831122	Montáž batérie vaňovej, nástennej s roztečou 150 mm	14,000	súbor		0,00		0,00	0,00005	0,00070
90	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	8,000	súbor		0,00		0,00	0,00312	0,02496
91	721	725841115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	8,000	kus		0,00		0,00	0,00004	0,00032
92	721	725849206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	8,000	kus		0,00		0,00	0,00002	0,00016
93	721	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	22,000	kus		0,00		0,00	0,00009	0,00198
94	721	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	22,000	kus		0,00		0,00	0,00009	0,00198
95	721	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	7,000	kus		0,00		0,00	0,00009	0,00063
96	721	725869211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	1,000	kus		0,00		0,00	0,00009	0,00009
97	721	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám 30/30	3,000	kus		0,00		0,00	0,00016	0,00048
98	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám 60/60	22,000	kus		0,00		0,00	0,00100	0,02200

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
99	721	725989101	Montáž dvierok	25,000	kus		0,00		0,00		
100	721	998725103	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	1,043	t		0,00		0,00		
			725 - Zariadenie predmety spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		1,04318
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		2,00402
			Za rozpočet celkom:	0,00			0,00	0,00	0,00		2,00402

Suť v tonách		DPH	Pozícia	Vyňatý	Vysoká sadzba	Typ	Nh	Kód položky	Kód položky	Klasifikácia	Katalógové	Typ	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu	%		z režimu stavba	DPH	položky		pre tlač		produkcie	číslo	ceny				

20			I	23,925	71346-3411	713463411	.	.				A				
20			D		2723A3402	2723A3402	25.13.30		EOHX 32 028			2				
20			D		2723A3403	2723A3403	25.13.30		EOHX 32 035			2				
20			D		2723A3404	2723A3404	25.13.30		EOHX 32 042			2				
20			D		2723A7653	2723A7653	25.21.22		IRHX 10 018			2				
20			D		2723A7654	2723A7654	25.21.22		IRHX 10 022			2				
20			D		2723A7656	2723A7656	25.21.22		IRHX 10 028			2				
20			D		2723A7658	2723A7658	25.21.22		IRHX 10 035			2				
20			D		2723A7659	2723A7659	25.21.22		IRHX 10 042			2				
20			D		2723A7662	2723A7662	25.21.22		IRHX 10 052			2				
20			D		2723A7802	2723A7802	25.21.22		IRHX 20 018			2				
20			D		2723A7803	2723A7803	25.21.22		IRHX 20 022			2				
20			D		2723A7805	2723A7805	25.21.22		IRHX 20 028			2				
20			D		2723A7808	2723A7808	25.21.22		IRHX 20 042			2				
20			D		2723A7811	2723A7811	25.21.22		IRHX 20 052			2				
0,000				23,925												

20			I	24,360	72117-1107	721171107	45.33.20					A				
20			I	17,682	72117-1109	721171109	45.33.20					A				
20			I	45,980	72117-1110	721171110	45.33.20					A				
20			I	80,512	72117-3205	721173205	45.33.20					A				
20			I	5,235	72117-3401	721173401	.	.				A				
20			I	9,200	72117-3402	721173402	.	.				A				
20			I	8,536	72117-3403	721173403	.	.				A				
20			I	15,138	72119-4105	721194105	45.33.20					A				
20			I	0,211	72119-4107	721194107	45.33.20					A				
20			I	5,957	72119-4109	721194109	45.33.20					A				
20			I	0,380	72121-1401	721211401	.	.				A				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				I	0,393	72121-1505	721211505	..		A				
		20				I	0,225	72121-1913	721211913	..		A				
		20				I	2,275	72122-6111	721226111	..		A				
		20				I	4,550	72122-6111	721226111	..		A				
		20				I	2,275	72122-6121	721226121	..		A				
		20				I	2,398	72122-6312	721226312	..		A				
		20				I	2,398	72122-6412	721226412	..		A				
		20				I	2,398	72122-6511	721226511	..		A				
		20				D		2863N8541	2863N8541	25.21.22	42 31 01	2				
		20				D		2863N8542	2863N8542	25.21.22	42 31 02	2				
		20				D		286567320	286567320	..		2				
		20				I	1,575	99872-1103	998721103	45.33.30		A				
	0,000							231,678								
		20				I	4,575	72213-0214	722130214	45.33.20		A				
		20				I	5,065	72213-0215	722130215	45.33.20		A				
		20				I	13,464	72213-0216	722130216	45.33.20		A				
		20				D		2863V0102	2863V0102	25.21.22	1059576	2				
		20				D		2863V0105	2863V0105	25.21.22	1059579	2				
		20				D		2863V0106	2863V0106	25.21.22	1059581	2				
		20				D		2863V0124	2863V0124	25.21.22	1060786	2				
		20				D		2863V0125	2863V0125	25.21.22	1013448	2				
		20				D		2863V0126	2863V0126	25.21.22	1021980	2				
		20				D		2863V1002	2863V1002	25.21.22	1015455	2				
		20				I	0,114	72222-2215	722222215	45.33.20		A				
		20				I	0,289	72222-9102	722229102	45.33.20		A				
		20				I	0,424	72223-1066	722231066	45.33.20		A				
		20				I	0,462	72223-2072	722232072	..		A				
		20				I	10,128	72223-2074	722232074	..		A				
		20				I	1,304	72223-2126	722232126	..		A				
		20				I	1,182	72223-2127	722232127	..		A				
		20				I	0,690	72223-9101	722239101	45.33.20		A				
		20				I	15,216	72223-9103	722239103	45.33.20		A				
		20				I	1,696	72223-9105	722239105	45.33.20		A				
		20				I	1,892	72223-9106	722239106	45.33.20		A				
		20				I	0,920	72224-1121	722241121	45.33.20		A				
		20				I	17,292	72226-3405	722263405	45.33.20		A				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				D		388212240	388212240	33.20.63		2				
		20				D		388212241	388212241	33.20.63		2				
		20				I	53,650	72229-0226	722290226	45.33.20		A				
		20				I	44,950	72229-0234	722290234	45.33.20		A				
		20				I	1,421	99872-2103	998722103	45.33.30		A				
	0,000							174,734								
		20				D		6423D9102	6423D9102	28.75.11	08031	2				
		20				I	24,200	72511-2021	725112021	. .		A				
		20				I	7,018	72511-6111	725116111	. .		A				
		20				I	16,800	72521-1622	725211622	. .		A				
		20				I	22,050	72521-9401	725219401	45.33.20		A				
		20				I	34,468	72522-2116	725222116	. .		A				
		20				I	35,154	72522-9103	725229103	45.33.20		A				
		20				D		449845131	449845131	29.24.24		2				
		20				I	17,780	72524-1532	725241532	. .		A				
		20				I	15,536	72524-4133	725244133	. .		A				
		20				I	55,000	72531-2112	725312112	. .		A				
		20				I	18,788	72531-2200	725312200	45.33.20		A				
		20				I	1,706	72533-9101	725339101	45.33.20		A				
		20				D		6427A0101	6427A0101	26.22.10	5104.6, biela	2				
		20				D		6427A9001	6427A9001	25.23.12	9504.9	2				
		20				I	36,660	72581-9201	725819201	45.33.20		A				
		20				I	15,070	72582-0700	725820700	45.33.20		A				
		20				I	0,414	72582-1200	725821200	45.33.20		A				
		20				I	15,070	72582-1400	725821400	45.33.20		A				
		20				I	15,070	72582-9601	725829601	45.33.20		A				
		20				I	15,070	72582-9802	725829802	45.33.20		A				
		20				I	8,078	72583-0200	725830200	45.33.20		A				
		20				I	2,604	72583-1122	725831122	. .		A				
		20				I	4,696	72584-0200	725840200	45.33.20		A				
		20				I	1,480	72584-1115	725841115	. .		A				
		20				I	1,472	72584-9206	725849206	45.33.20		A				
		20				I	6,028	72586-9101	725869101	45.33.20		A				
		20				I	6,138	72586-9204	725869204	45.33.20		A				
		20				I	4,298	72586-9210	725869210	45.33.20		A				
		20				I	0,433	72586-9211	725869211	45.33.20		A				
		20				I	0,063	72598-0121	725980121	45.33.20		A				
		20				I	0,462	72598-0123	725980123	45.33.20		A				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				I	2,800	72598-9101	725989101	45.33.20		A				
		20				I	1,629	99872-5103	998725103	45.33.30		A				
	0,000						386,035									
	0,000						816,372									
	0,000						816,372									

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV-UL. HRŇCIARSKA, BYTOVÝ DOM A3
Objekt : SO 02-SPEVNENÉ PLOCHY-PARKOVACIE MIESTA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu				
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	38,000	m2		0,00		0,00				
2	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	57,000	m		0,00		0,00				
3	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m "zo všetkých navrh. spevn. aj nespevných plôch aj po byt. domom"2110*0,15 = 316,500	316,500	m3		0,00		0,00				
4	001	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 876,6 = 876,600	876,600	m3		0,00		0,00				
5	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	876,600	m3		0,00		0,00				
6	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 0,5*0,35*7 = 1,225	1,225	m3		0,00		0,00				
7	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,225	m3		0,00		0,00				
8	272	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3 1,2*1,2*2 = 2,880	2,880	m3		0,00		0,00				
9	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,880	m3		0,00		0,00				
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 876,6++1,225+2,88+"prebytočná ornica"220,9 = 1101,605	1 101,605	m3		0,00		0,00				
11	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 "prebytočná ornica"316,5-956*0,1 = 220,900	220,900	m3		0,00		0,00				
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 101,605	m3		0,00		0,00				
13	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	75,000	m2		0,00		0,00				
14	231	180402113	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:2-1:1	170,000	m2		0,00		0,00				
15	231	180405111	Výplň otvorov vo veget. prefabr. kamenivom fr. 4-8 mm	419,000	m2		0,00		0,00				
16	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	75,000	m2		0,00		0,00				
17	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	419,000	m2		0,00		0,00				
18	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	75,000	m2		0,00		0,00				
19	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	170,000	m2		0,00		0,00				
20	001	182301121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	170,000	m2		0,00		0,00				
21	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	75,000	m2		0,00		0,00				
22	231	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	170,000	m2		0,00		0,00				
23	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná 245*1,05*0,03 = 7,718	7,718	kg			0,00	0,00				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00				
5 - KOMUNIKÁCIE													
24	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm 419*2 = 838,000	838,000	m2		0,00		0,00				
25	221	564801122	Zeolit hr. 30 mm	419,000	m2		0,00		0,00				
26	221	596914313	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. nad 300 m2	419,000	m2		0,00		0,00				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
27	011	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,880	m3		0,00		0,00				

1,2*1,2*2 = 2,880			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
28	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	2,000 kus	0,00		0,00
29	MAT	404420531	Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700	1,000 kus		0,00	0,00
30	MAT	404420801	Značka dopravná S-symbol osoby so zdravotným postihnutím	1,000 kus		0,00	0,00
31	MAT	404459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 1*3,5 = 3,500	3,500 m		0,00	0,00
32	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	1,000 m2	0,00		0,00
33	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	1,000 m2	0,00		0,00
34	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	1,000 m2	0,00		0,00
35	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	92,000 m	0,00		0,00
36	MAT	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50 92*2*1,01 = 185,840	185,840 ks		0,00	0,00
37	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	118,500 m	0,00		0,00
38	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 118,5*1,01 = 119,685	119,685 kus		0,00	0,00
39	MAT	59300100	Zatravniovacia dlažba 600*400*100 419*4,17*1,01 = 1764,702	1 764,702 ks		0,00	0,00
40	MAT	59300200	Značkovací kameň 80*80*80 červený	609,000 ks		0,00	0,00
41	272	919731112	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	7,000 m	0,00		0,00
42	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	18,000 m	0,00		0,00
43	272	979082213	Vodorovná doprava suty po suchu do 1 km 38*0,225 = 8,550	8,550 t	0,00		0,00
44	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km suty 9*8,55 = 76,950	76,950 t	0,00		0,00
45	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 57*0,145 = 8,265	8,265 t	0,00		0,00
46	221	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5 km	8,265 t	0,00		0,00
47	015	979088110	Poplatok za uloženie suty a vyb. hmôt na skladku 8,55+8,265 = 16,815	16,815 t	0,00		0,00
48	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	301,169 t	0,00		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00	0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				0,00	0,00	0,00	0,00

V module	Hlavička1	Mena	Hlav Obdobie
Rozpočet	Prehľad rozpočtových EUR		
Čerpanie	Súpis vykonaných prž EUR	za o	Mesiac 2011
VK	Prehľad kalkulovaných EUR		
VF	Súpis vykonaných prž EUR	za o	Mesiac 2011

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV-UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3
Objekt : SO 02-SPEVNENÉ PLOCHY-PARKOVACIE MIESTA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00			
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00			

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	Rekapitulácia rozpočtu v	EUR		
Čerpanie	Rekapitulácia splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	Rekapitulácia výrobnéj kalkulácie v	EUR		
VF	Rekapitulácia splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STROPKOV-UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3				Miesto:		Rozpočet:				
Objekt : SO 02-SPEVNENÉ PLOCHY-PARKOVACIE MIESTA				JKSO :		Spracoval: Ing. Kmec				
						Dňa: 20.07.2021		Zmluva č.:		
Odberteľ:						IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:		
Projektant:						IČO:		DIČ:		
#NEDOSTUPNÝ				#NEDOSTUPNÝ		#NEDOSTUPNÝ				
#NEDOSTUPNÝ				#NEDOSTUPNÝ		#NEDOSTUPNÝ				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky 0,00 % 0,00	
4	Iné:			0,00	9		0,00	14	0,00 % 0,00	
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			D	ON - ostatné náklady	
								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								17	Inžinierska činnosť	0,00
								18	Projektové práce	0,00
								19		0,00
								20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
								E	Celkové náklady	
								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	0,00
								22	DPH 20% z:	0,00
								23	DPH 0% z:	0,00
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	0,00
								F	Odpočet - prípočet	0

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	Krycí list rozpočtu v	EUR		
Čerpanie	Krycí list splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	Krycí list výrobnéj kalkulácie v	EUR		
VF	Krycí list splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV-UL. HRŇCIARSKA, BYTOVÝ DOM A3
Objekt : SO 03-SPEVNENÉ PLOCHY-KOMUNIKÁCIE

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu				
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	001	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	312,900	m3			0,00		0,00			
2	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	312,900	m3			0,00		0,00			
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,5*0,35*118 = 20,650$	20,650	m3			0,00		0,00			
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	20,650	m3			0,00		0,00			
5	272	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3 $1,2*1,2*2 = 2,880$	2,880	m3			0,00		0,00			
6	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,880	m3			0,00		0,00			
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $312,9+20,62+2,88 = 336,400$	336,400	m3			0,00		0,00			
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	336,400	m3			0,00		0,00			
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	358,000	m2			0,00		0,00			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - ZÁKLADY													
10	MAT	286112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	118,000	m				0,00	0,00			
11	272	212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	118,000	m			0,00		0,00			
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE													
12	221	564851113	Podklad zo štrkodrtie hr. 170 mm "frakcia 0-32"358 = 358,000	358,000	m2			0,00		0,00			
13	221	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	358,000	m2			0,00		0,00			
14	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	358,000	m2			0,00		0,00			
15	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	358,000	m2			0,00		0,00			
16	221	577145322	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 50 mm, š. nad 3 m	358,000	m2			0,00		0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
17	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho $1,2*1,2*2 = 2,880$	2,880	m3			0,00		0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
18	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	4,500	m			0,00		0,00			
19	MAT	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50 $4,5*2*1,01 = 9,090$	9,090	ks				0,00	0,00			
20	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	37,500	m			0,00		0,00			
21	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 $37,5*1,01 = 37,875$	37,875	kus				0,00	0,00			
22	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	7,000	m			0,00		0,00			

23	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	380,586 t	0,00		0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV-UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3
Objekt : SO 03-SPEVNENÉ PLOCHY-KOMUNIKÁCIE

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00			
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00			

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	Rekapitulácia rozpočtu v	EUR		
Čerpanie	Rekapitulácia splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	Rekapitulácia výrobnéj kalkulácie v	EUR		
VF	Rekapitulácia splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STROPKOV-UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3				Miesto:		Rozpočet:					
Objekt : SO 03-SPEVNENÉ PLOCHY-KOMUNIKÁCIE				JKSO :		Spracoval: Ing. Kmec					
						Dňa: 20.07.2021		Zmluva č.:			
Odberateľ:						IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:			
Projektant:						IČO:		DIČ:			
#NEDOSTUPNÝ				#NEDOSTUPNÝ		#NEDOSTUPNÝ					
#NEDOSTUPNÝ				#NEDOSTUPNÝ		#NEDOSTUPNÝ					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00		
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky 0,00 % 0,00		
4	Iné:			0,00	9		0,00	14	0,00 % 0,00		
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D ON - ostatné náklady			
dátum: _____ podpis: _____								16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
pečiatka: _____								17		Inžinierska činnosť	0,00
								18		Projektové práce	0,00
							19		0,00		
							20		Súčet riadkov 16 až 19: 0,00		
odberateľ, obstarávateľ								E Celkové náklady			
dátum: _____ podpis: _____								21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	0,00
pečiatka: _____								22		DPH 20% z:	0,00 0,00
								23		DPH 0% z:	0,00 0,00
								24		Súčet riadkov 21 až 23:	0,00
					F Odpočet - prípočet			0			

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	Krycí list rozpočtu v	EUR		
Čerpanie	Krycí list splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	Krycí list výrobnéj kalkulácie v	EUR		
VF	Krycí list splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV-UL. HRŇCIARSKA, BYTOVÝ DOM A3
Objekt : SO 04-SPEVNENÉ PLOCHY-CHODNÍKY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu				
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------	--	--	--	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 $171 \cdot 0,35 = 59,850$	59,850	m3		0,00		0,00				
2	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	59,850	m3		0,00		0,00				
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,3 \cdot 0,8 \cdot 1,5 \cdot 4 = 1,440$	1,440	m3		0,00		0,00				
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,440	m3		0,00		0,00				
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $59,85 + 1,44 = 61,290$	61,290	m3		0,00		0,00				
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	61,290	m3		0,00		0,00				
7	272	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	711,000	m2		0,00		0,00				
8	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	711,000	m2		0,00		0,00				
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	171,000	m2		0,00		0,00				
10	001	181301111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	711,000	m2		0,00		0,00				
11	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	711,000	m2		0,00		0,00				
12	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná $711 \cdot 1,05 \cdot 0,03 = 22,397$	22,397	kg			0,00	0,00				

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

2 - ZÁKLADY

13	011	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) $0,3 \cdot 0,8 \cdot 1,5 \cdot 4 = 1,440$	1,440	m3		0,00		0,00				
----	-----	-----------	--	-------	----	--	------	--	------	--	--	--	--

2 - ZÁKLADY spolu: **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14	MAT	592580023	Obrubník parkový 500*200*50 $96 \cdot 2 \cdot 1,01 = 193,920$	193,920	ks			0,00	0,00				
15	MAT	592960004	Dlažba 200*100*60 sivá $171 \cdot 1,01 = 172,710$	172,710	m2			0,00	0,00				
16	011	434121416	Osadenie plnomasívnych stupňov na schodnice drsných $24 \cdot 1,5 = 36,000$	36,000	m		0,00		0,00				
17	011	434311113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15 $19 \cdot 1,5 = 28,500$	28,500	m		0,00		0,00				
18	MAT	5929710088	Schodiskový stupeň 1000*350*150 mm $24 \cdot 1,01 = 24,240$	24,240	ks			0,00	0,00				
19	MAT	5929710089	Schodiskový stupeň 750*350*150 mm $24 \cdot 1,01 = 24,240$	24,240	ks			0,00	0,00				
20	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie $7 \cdot 1,5 + 2,55 \cdot 1,5 + 7 \cdot 0,2 \cdot 2 = 17,125$	17,125	m2		0,00		0,00				
21	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	17,125	m2		0,00		0,00				

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

5 - KOMUNIKÁCIE

22	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	171,000 m2	0,00		0,00
23	221	564851111	Podklad zo štrkodrtu hr. 15 cm	13,000 m2	0,00		0,00
			"frakcia 8-16"13 = 13,000				
24	221	567121125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm	13,000 m2	0,00		0,00
25	MAT	55300010	Dodávka ocele pre zábradlie	129,810 kg		0,00	0,00
			.				
26	221	596211132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 100-300 m2	171,000 m2	0,00		0,00
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
27	221	911231111	Osadenie a montáž cest. ocel. zábradlia s ocel. stĺpmi, s dvoma madlami	19,000 m	0,00		0,00
28	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	96,000 m	0,00		0,00
			.				
29	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	9,500 m	0,00		0,00
30	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	9,595 kus		0,00	0,00
			9,5*1,01 = 9,595				
31	011	990101112	Vysprávka štítovej steny garáže(omietka +náer)	15,000 m2	0,00		0,00
32	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	131,029 t	0,00		0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 20.07.2021

Stavba : STROPKOV-UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3
Objekt : SO 04-SPEVNENÉ PLOCHY-CHODNÍKY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00			
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00			

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	Rekapitulácia rozpočtu v	EUR		
Čerpanie	Rekapitulácia splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	Rekapitulácia výrobnéj kalkulácie v	EUR		
VF	Rekapitulácia splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STROPKOV-UL. HRNČIARSKA, BYTOVÝ DOM A3					Miesto:		Rozpočet:		
Objekt : SO 04-SPEVNENÉ PLOCHY-CHODNÍKY					JKSO :		Spracoval: Ing. Kmec		
							Dňa: 20.07.2021		Zmluva č.:
Odberteľ:							IČO:		DIČ:
Dodávateľ:							IČO:		DIČ:
Projektant:							IČO:		DIČ:
#NEDOSTUPNÝ					#NEDOSTUPNÝ			#NEDOSTUPNÝ	
#NEDOSTUPNÝ					#NEDOSTUPNÝ			#NEDOSTUPNÝ	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc	0,00	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14	0,00 % 0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			D ON - ostatné náklady	
								16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								E Celkové náklady	
								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 0,00 22 DPH 20% z: 0,00 0,00 23 DPH 20% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 0,00	
								F Odpočet - prípočet 0	

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	Krycí list rozpočtu v	EUR		
Čerpanie	Krycí list splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	Krycí list výrobnéj kalkulácie v	EUR		
VF	Krycí list splátky v	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Miesto: ul.Hrnčiarská

Rozpočet:

Objekt :SO 05 Vodovodná prípojka

JKSO :

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Odberateľ:

Dňa: 22.07.2021

Zmluva č.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A					B					C				
ZRN					IN - Individuálne náklady					NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00			
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00			
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00			
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00			
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D ON - ostatné náklady				
dátum:					dátum:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka:					podpis:					17 Inžinierska činnosť				
					pečiatka:					18 Projektové práce				
odberateľ, obstarávateľ										19				
dátum:										20 Súčet riadkov 16 až 19:				
pečiatka:										E Celkové náklady				
										21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
										22 DPH 20% z:				
										23 DPH 0% z:				
										24 Súčet riadkov 21 až 23:				
										F Odpočet - prípočet				

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Objekt :SO 05 Vodovodná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,05555	0,000	155,875
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	15,88247	0,000	10,181
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,07651	0,000	19,718
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00940	0,000	2,736
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	16,02393	0,000	188,510
722 - Vnútny vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	16,02393	0,000	188,510

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt :SO 05 Vodovodná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	53,760	m3		0,00		0,00		
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	53,760	m3		0,00		0,00		
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	89,600	m2		0,00		0,00	0,00062	0,05555
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	89,600	m2		0,00		0,00		
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,400	m3		0,00		0,00		
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,400	m3		0,00		0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,400	m3		0,00		0,00		
8	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	45,360	m3		0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,05555
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	8,400	m3		0,00		0,00	1,89077	15,88247
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		15,88247
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
10	MAT	4229A0126	Súprava zemná, DN 200, L = 1700 - 2904 - 85 11 26	1,000	súprava			0,00	0,00		
11	MAT	3194I2268	Pás navíťavací HAKU alebo ekvivalent - závitový výstup - D 200-1 1/2"	1,000	kus			0,00	0,00	0,00830	0,00830
12	MAT	2863A3406	Prechodka PE/ocel' USTRS 616 637 d/DN 63/50	1,000	kus			0,00	0,00	0,00215	0,00215
13	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	14,000	m		0,00		0,00	0,00005	0,00070
14	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	1,000	kus		0,00		0,00		
15	MAT	2863N2505	Šachta vodomerná plastová 900/1200, v.2150	1,000	kus			0,00	0,00		
16	MAT	4229I4020	Príklop Y4510-ventilový	1,000	kus			0,00	0,00	0,00800	0,00800
17	MAT	283230387	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	14,000	m			0,00	0,00	0,00021	0,00294
18	MAT	2861D0205	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 63 x 5,8 x 100m	14,000	m			0,00	0,00		
19	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	14,000	m		0,00		0,00		
20	271	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1,000	kus		0,00		0,00	0,00229	0,00229
21	271	891185321	Montáž spätných klapiek DN 32	1,000	kus		0,00		0,00	0,00073	0,00073
22	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	14,000	m		0,00		0,00		
23	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia	14,000	m		0,00		0,00		
24	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus		0,00		0,00	0,04810	0,04810

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
25	271	894421111	Osadenie šachiet do 4 t	1,000	kus		0,00		0,00	0,00330	0,00330
26	271	899739105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	14,000	m		0,00		0,00		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,07651
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
33	MAT	4361B0305	Filter čistiaci SMY 32 - 05.66.232	1,000	kus			0,00	0,00		
30	MAT	422123410	Ventil spätný Z15-117-716 DN 32	1,000	kus			0,00	0,00	0,00670	0,00670
31	MAT	4223A0903	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	2,000	kus			0,00	0,00	0,00041	0,00082
27	MAT	2863A3915	Prechodka MUN PE/mosadz 612 717 d 63, R 1 1/2"	2,000	kus			0,00	0,00	0,00094	0,00188
28	MAT	2863U1811	Redukcia IVAR.1581alebo ekvivalent G - 6/4"x1"	2,000	kus			0,00	0,00		
21	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	4,000	kus		0,00		0,00		
20	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	0,085	t		0,00		0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00940
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		16,02393
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
722 - Vnútorný vodovod spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY M											
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		16,02393

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				E	62,469	13220-1201	132201201	45.11.21		A				
		20				E	4,516	13220-1209	132201209	45.11.21		A				
		20				E	42,918	15110-1102	151101102	45.11.21		A				
		20				E	29,299	15110-1112	151101112	45.11.21		A				
		20				E	0,580	16220-1102	162201102	45.11.24		A				
		20				E	5,040	16710-1101	167101101	45.11.21		A				
		20				E	0,076	17120-1201	171201201	45.11.24		A				
		20				E	10,977	17410-1001	174101001	45.11.21		A				
	0,000						155,875									
		20				E	10,181	45157-3111	451573111	45.21.41		A				
	0,000						10,181									
		20				D		4229A0126	4229A0126	29.13.20	85 11 26	2				
		20				D		3194I2268	3194I2268	27.22.20	5250	2				
		20				D		2863A3406	2863A3406	25.21.22	616 637	2				
		20				M	0,280	80322-1010	803221010	45.21.41		A				
		20				M	0,076	80322-2000	803222000	45.21.41		A				
		20				D		2863N2505	2863N2505	25.21.22	45 00 12	2				
		20				D		4229I4020	4229I4020	29.13.20		2				
		20				D		283230387	283230387	25.21.30		2				
		20				D		2861D0205	2861D0205	25.21.22	3058904	2				
		20				E	0,336	87121-1121	871211121	45.21.41		A				
		20				E	0,504	87917-2199	879172199	45.21.41		A				
		20				E	0,580	89118-5321	891185321	45.21.41		A				
		20				E	0,616	89224-1111	892241111	45.21.41		A				
		20				E	4,060	89227-3111	892273111	45.21.41		A				
		20				E	10,570	89237-2111	892372111	45.21.41		A				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				E	2,080	89442-1111	894421111	45.21.41		A				
		20				E	0,616	89973-9105	899739105	45.21.41		A				
	0,000						19,718									
		20				D		4361B0305	4361B0305	29.24.12	05.66.232	2				
		20				D		422123410	422123410	29.13.11		2				
		20				D		4223A0903	4223A0903	29.13.11	GK 00 320 025	2				
		20				D		2863A3915	2863A3915	25.21.22	612 717	2				
		20				D		2863U1811	2863U1811	27.22.20	1581G000806	2				
		20				I	1,268	72223-9103	722239103	45.33.20		A				
		20				E	1,468	99827-6101	998276101	45.21.41		A				
	0,000						2,736									
	0,000						188,510									
	0,000						0,000									
	0,000						0,000									
	0,000						0,000									
	0,000						0,000									
	0,000						188,510									

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Miesto: ul.Hrnčiarska

Rozpočet:

Objekt : SO 06 Kanalizačná prípojka

JKSO :

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Odberateľ:

Dňa: 22.07.2021

Zmluva č.:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočtár, cenár						dodávateľ, zhotoviteľ		D	ON - ostatné náklady		
dátum:								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
pečiatka:						dátum:		17	Inžinierska činnosť		0,00
								18	Projektové práce		0,00
						podpis:		19			0,00
						pečiatka:		20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
odberateľ, obstarávateľ								E	Celkové náklady		
dátum:								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		0,00
pečiatka:								22	DPH 20% z:	0,00	0,00
								23	DPH 0% z:	0,00	0,00
								24	Súčet riadkov 21 až 23:		0,00
								F	Odpočet - prípočet		0

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Objekt : SO 06 Kanalizačná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,03657	0,000	118,058
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	15,25851	0,000	9,781
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,11899	0,000	4,684
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,13298	0,034	2,350
PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	0,00	0,00	15,54706	0,034	134,873
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	15,54706	0,034	134,873

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt : SO 06 Kanalizačná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	35,390	m3		0,00		0,00		
2	001	132202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	35,390	m3		0,00		0,00		
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	58,990	m2		0,00		0,00	0,00062	0,03657
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	58,990	m2		0,00		0,00		
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,070	m3		0,00		0,00		
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,070	m3		0,00		0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,070	m3		0,00		0,00		
8	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	27,320	m3		0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,03657
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	8,070	m3		0,00		0,00	1,89077	15,25851
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		15,25851
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
10	271	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus		0,00		0,00	0,06975	0,06975
11	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	12,240	m		0,00		0,00		
12	MAT	286108530	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x500	2,000	kus			0,00	0,00	0,00149	0,00298
13	MAT	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	2,000	kus			0,00	0,00	0,00270	0,00540
14	MAT	286108580	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x2000	6,000	kus			0,00	0,00	0,00525	0,03150
15	271	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	2,000	kus		0,00		0,00		
16	271	877324101	Montáž tvarovky, Awadock alebo ekvivalent KG-CP DN 160 dodatočné napojenie PVC/PP kanaliz. rúr na korugovanú rúru DN315-800	1,000	kus		0,00		0,00		
17	MAT	2865P1081	Spojka kanalizačná Awadock Classic alebo ekvivalent PVC/beton DN 150	1,000	kus			0,00	0,00		
18	MAT	2865P1091	Tesnenie K DN 150	1,000	kus			0,00	0,00		
19	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	2,000	kus		0,00		0,00	0,00468	0,00936
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,11899
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
20	013	971052331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 15 cm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00034	0,00034

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
21	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminátových v otvorenom výkope	1,000	t		0,00		0,00		
22	MAT	2863K8020	Dno šachtové DN 600, prítok/odtok DN160	1,000	kus			0,00	0,00	0,00764	0,00764
23	MAT	2863K8028	Dno šachtové DN 600RML, 3 prítoky 90°, prítoky/odtok DN160	1,000	kus			0,00	0,00		
24	MAT	2863K8104	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 1500	1,000	kus			0,00	0,00	0,01400	0,01400
25	MAT	2863K8105	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 2000	1,000	kus			0,00	0,00	0,02100	0,02100
26	MAT	2863K8144	Poklop teleskopický tr.D 400 okrúhly,	2,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,02000
27	MAT	2863K8161	Betónový podperný prstenec pre poklopy DN 625	2,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,02000
28	MAT	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	2,000	kus			0,00	0,00	0,00500	0,01000
29	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	2,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,02000
30	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	2,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,02000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,13298
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		15,54706
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		15,54706

Suť v tonách		DPH	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				E	41,123	13220-1201	132201201	45.11.21		A				
		20				E	17,306	13220-2509	132202509	45.11.21		A				
		20				E	28,256	15110-1102	151101102	45.11.21		A				
		20				E	19,290	15110-1112	151101112	45.11.21		A				
		20				E	0,557	16220-1102	162201102	45.11.24		A				
		20				E	4,842	16710-1101	167101101	45.11.21		A				
		20				E	0,073	17120-1201	171201201	45.11.24		A				
		20				E	6,611	17410-1001	174101001	45.11.21		A				
	0,000						118,058									
		20				E	9,781	45157-3111	451573111	45.21.41		A				
	0,000						9,781									
		20				E	1,531	83126-3195	831263195	45.21.41		A				
		20				E	0,808	87131-3121	871313121	45.21.41		A				
		20				D		286108530	286108530	25.21.22		2				
		20				D		286108550	286108550	25.21.22		2				
		20				D		286108580	286108580	25.21.22		2				
		20				E	0,600	87731-3122	877313122	45.21.41		A				
		20				E	0,553	87732-4101	877324101	.		A				
		20				D		2865P1081	2865P1081	25.21.22	Q-KGU150	2				
		20				D		2865P1091	2865P1091	25.21.22	Q-K150	2				
		20				E	1,192	89910-1111	899101111	45.21.41		A				
	0,000						4,684									
0,034	0,034	20				E	0,882	97105-2331	971052331	45.11.11		A				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				E	1,468	99827-6101	998276101	45.21.41		A				
		20				D		2863K8020	2863K8020	25.21.22	192095	2				
		20				D		2863K8028	2863K8028	25.21.22	192105	2				
		20				D		2863K8104	2863K8104	25.21.22	190086	2				
		20				D		2863K8105	2863K8105	25.21.22	190096	2				
		20				D		2863K8144	2863K8144	25.21.22	11751451001	2				
		20				D		2863K8161	2863K8161	25.21.22	190016	2				
		20				D		2863K8168	2863K8168	25.21.22	190246	2				
		20				D		2863K8169	2863K8169	25.21.22	190256	2				
		20				D		2863K8169	2863K8169	25.21.22	190256	2				
	0,034						2,350									
	0,034						134,873									
	0,034						134,873									

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Miesto: ul. Hrnčiarska

Rozpočet:

Objekt : SO 07 Dažd'ová kanalizácia

JKSO :

Spracoval: Ing. Lukáš Příhoda

Odberateľ:

Dňa: 22.07.2021

Zmluva č.:

lčO:

DIČ:

İÇ DPH:

Dodávateľ:

|ČO:

DÍČ:

İÇ DPH:

Projektant:

|ČO:

DÍČ:

İÇ DPH:

					0						0						0
					0						0						0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady					C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas		0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%		0,00				
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy		0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00				
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy		0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%		0,00				
4	Iné:			0,00	9			0,00	14		0,00%		0,00				
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D	ON - ostatné náklady						
dátum:					dátum:					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte					0,00	
pečiatka:					pečiatka:					17	Inžinierska činnosť					0,00	
										18	Projektové práce					0,00	
										19						0,00	
										20	Súčet riadkov 16 až 19:					0,00	
odberateľ, obstarávateľ										E	Celkové náklady						
dátum:										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					0,00	
pečiatka:										22	DPH 20% z:					0,00	
										23	DPH 0% z:					0,00	
										24	Súčet riadkov 21 až 23:					0,00	
										F	Odpočet - prípočet					0	

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda

JKSO :

Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Objekt : SO 07 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,14520	0,000	424,041
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	11,19336	0,000	7,175
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,27367	0,000	5,826
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	1,468
PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	0,00	0,00	11,61223	0,000	438,510
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	11,61223	0,000	438,510

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt : SO 07 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	140,520	m3		0,00		0,00		
2	001	132201292	Príplatok za hĺb. rýh š. do 2 m v teč. vode horn. 3 nad 100 m3	140,520	m3		0,00		0,00		
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	234,200	m2		0,00		0,00	0,00062	0,14520
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	234,200	m2		0,00		0,00		
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	31,930	m3		0,00		0,00		
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	31,930	m3		0,00		0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	31,930	m3		0,00		0,00		
8	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	108,590	m3		0,00		0,00		
9	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	31,930	m3		0,00		0,00		
10	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	31,930	m3		0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,14520
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	5,920	m3		0,00		0,00	1,89077	11,19336
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		11,19336
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
12	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	48,390	m		0,00		0,00		
13	271	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	2,000	kus		0,00		0,00		
14	MAT	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	3,000	kus			0,00	0,00	0,01081	0,03243
15	MAT	286505390	Prechod hrdlový PVC d 110/125mm	2,000	kus			0,00	0,00	0,00045	0,00090
16	MAT	286507080	Odbočky kanalizačné PVC d 125/125mm	2,000	kus			0,00	0,00	0,00085	0,00170
17	MAT	2865A0106	Rúra kanalizačná hladká PVC d 125x3,0x1000	10,000	kus			0,00	0,00		
18	MAT	2865A0109	Rúra kanalizačná hladká PVC d 125x3,0x5000	4,000	kus			0,00	0,00		
19	MAT	2865A0111	Rúra kanalizačná hladká PVC d 160x3,6x1000	4,000	kus			0,00	0,00		
20	271	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope	2,000	kus		0,00		0,00		
21	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	2,000	kus		0,00		0,00	0,00468	0,00936
22	MAT	2863K8020	Dno šachtové DN 600, prítok/odtok DN160 270°	1,000	kus			0,00	0,00	0,00764	0,00764

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
23	MAT	2863K8020	Dno šachtové DN 600, prítok/odtok DN160 270°	1,000	kus			0,00	0,00	0,00764	0,00764
24	MAT	2863K8103	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 1200	1,000	kus			0,00	0,00	0,02800	0,02800
25	MAT	2863K8104	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 1500	1,000	kus			0,00	0,00	0,01400	0,01400
26	MAT	2863K8145	Poklop teleskopický tr.D 400 G okrúhly,	2,000	kus			0,00	0,00	0,06100	0,12200
27	MAT	2863K8161	Betónový podperný prstenec pre poklapy DN 625	2,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,02000
28	MAT	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	2,000	kus			0,00	0,00	0,00500	0,01000
29	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	2,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,02000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,27367
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
30	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminátových v otvorenom výkope	0,273	t		0,00		0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		11,61223
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		11,61223

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				E	89,371	13220-1202	132201202	45.11.21		A				
		20				E	25,153	13220-1292	132201292	45.11.21		A				
		20				E	112,182	15110-1102	151101102	45.11.21		A				
		20				E	76,583	15110-1112	151101112	45.11.21		A				
		20				E	2,203	16220-1102	162201102	45.11.24		A				
		20				E	19,158	16710-1101	167101101	45.11.21		A				
		20				E	0,287	17120-1201	171201201	45.11.24		A				
		20				E	24,867	17410-1002	174101002	45.11.21		A				
		20				E	46,618	17510-1101	175101101	45.11.21		A				
		20				E	27,619	17510-1109	175101109	45.11.21		A				
	0,000						424,041									
		20				E	7,175	45157-3111	451573111	45.21.41		A				
	0,000						7,175									
		20				E	3,194	87131-3121	871313121	45.21.41		A				
		20				E	0,600	87731-3122	877313122	45.21.41		A				
		20				D		286111200	286111200	25.21.22		2				
		20				D		286505390	286505390	25.21.22	4024155	2				
		20				D		286507080	286507080	25.21.22	4014701	2				
		20				D		2865A0106	2865A0106	25.21.22	3076242	2				
		20				D		2865A0109	2865A0109	25.21.22	3076293	2				
		20				D		2865A0111	2865A0111	25.21.22	3024142	2				
		20				E	0,840	87737-3121	877373121	45.21.41		A				
		20				E	1,192	89910-1111	899101111	45.21.41		A				
		20				D		2863K8020	2863K8020	25.21.22	192095	2				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				D		2863K8020	2863K8020	25.21.22	192095	2				
		20				D		2863K8103	2863K8103	25.21.22	190076	2				
		20				D		2863K8104	2863K8104	25.21.22	190086	2				
		20				D		2863K8145	2863K8145	25.21.22	11751481001	2				
		20				D		2863K8161	2863K8161	25.21.22	190016	2				
		20				D		2863K8168	2863K8168	25.21.22	190246	2				
		20				D		2863K8169	2863K8169	25.21.22	190256	2				
	0,000							5,826								
		20				E	1,468	99827-6101	998276101	45.21.41		A				
	0,000							1,468								
	0,000							438,510								
	0,000							438,510								

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Krycí list rozpočtu v EUR

Rozpočet:

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda

Zmluva č.:

IČ DPH:

İÇ DPH:

0

0

D	ON - ostatné náklady
---	----------------------

16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
----	------------------------------------	------

17	Inžinierska činnosť	0,00
----	---------------------	------

18	Projektové práce	0 00
----	------------------	------

10	Projektove práce	0,00
10		0,00

19		0,00

20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
----	-------------------------	------

E	Celkové náklady
---	-----------------

21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	0,00
----	-------------------------------	------

22	DPH 20% z:	0,00	0,00
----	------------	------	------

23	DPH 0% 7:	0.00	0.00
----	-----------	------	------

20	Dr 11 0% Z.	0,00	0,00
21	Odúčtovanie 01 a 02		0,00

24	Sučet nádkov 21 až 23:	0,00
----	------------------------	------

F	Odpočet - pripočet	0
---	--------------------	---

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Lukáš Príhoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2021

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3
Objekt : SO 08 Teplovod

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,06677	0,000	514,191
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	30,17669	0,000	19,344
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	1,12708	0,000	246,416
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	1,468
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	31,37054	0,000	781,419
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	1,698
733 - Rozvod potrubia	0,00	0,00	0,00	0,00129	0,000	2,039
PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	0,00	0,00	0,00129	0,000	3,737
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	0,01525	0,000	6,100

Stavba : Stropkov: Bytový dom A3

Objekt : SO 08 Teplovod

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov			Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	222,574	m3			0,00	0,00		
2	001	132201292	Príplatok za hĺb. rýh š. do 2 m v teč. vode horn. 3 nad 100 m3	222,574	m3			0,00	0,00		
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	317,964	m2			0,00	0,00	0,00021	0,06677
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	317,964	m2			0,00	0,00		
5	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	66,520	m3			0,00	0,00		
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	66,520	m3			0,00	0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	66,520	m3			0,00	0,00		
8	001	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	156,054	m3			0,00	0,00		
9	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	66,520	m3			0,00	0,00		
10	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	66,520	m3			0,00	0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,06677
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	15,960	m3			0,00	0,00	1,89077	30,17669
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		30,17669
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
12	MAT	2863V2021	Uponor Thermo Pro Single 1xř40/175 mm, PN6 , Tmax=95°C alebo ekvivalent	80,000	m			0,00	0,00		
13	MAT	2863V2022	Uponor Thermo Pro Single 1xř50/175 mm, PN6 , Tmax=95°C alebo ekvivalent	240,000	m			0,00	0,00		
14	MAT	2863V2303	Uponor spojka prechodová S5.0, o40-3,7x11/4" vonkajší závit, PN6 alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00		
15	MAT	2863V2304	Uponor spojka prechodová S5.0, o50-4,6x11/4" vonkajší závit, PN6 alebo ekvivalent	1,000	kus			0,00	0,00		
16	MAT	2863V2343	Uponor Wipex spojka PN6 40x3,7-40x3,7 alebo ekvivalent	2,000	kus			0,00	0,00		
17	MAT	2863V2344	Uponor Wipex spojka PN6 50x4,6-50x4,6 alebo ekvivalent	6,000	kus			0,00	0,00		
18	MAT	2863V2392	Uponor alebo ekvivalent závitový nátrubok 1 1/4" závit vnútorný (vrátane O-krúžkov)	8,000	kus			0,00	0,00		
19	MAT	2863V2442	Uponor Wipex alebo ekvivalent nátrubok pre pevný bod 5/4" vnútorný/vonkajší závit	8,000	kus			0,00	0,00		
20	MAT	2863V2484	Uponor sada gum. konc. ř32+40+50/175 mm (Thermo Single (PRO), Aqua Single (PRO) alebo ekvivalent	4,000	sada			0,00	0,00		
21	MAT	145500560	Oblúk oceľový 45° Pipeco ohýbaný DN 80 priem.rúry d=88,9mm D= 160mm polomer ohybu R=18.6m	1,000	kus			0,00	0,00	0,12025	0,12025
22	MAT	145500600	Oblúk oceľový 45° Pipeco navarovací DN 100 priem.rúry d=114,3mm D= 200mm ramená L1.L2=0.6m	1,000	kus			0,00	0,00	0,01330	0,01330

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
23	MAT	145500630	Oblúk oceľový 45° Pipeco navarovací DN 200 priem.rúry d=219,1mm D=315mm ramená L1.L2=0.6m	2,000	kus			0,00	0,00	0,03140	0,06280
24	271	862180401	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 40 mm, hr.st.2.6mm, zákl. izolácia	80,000	m		0,00		0,00	0,00188	0,15040
25	271	862180501	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 50 mm, hr. st.2.9mm, izolácia	240,000	m		0,00		0,00	0,00245	0,58800
26	271	862180805	Montáž oblúkov, pevných bodov, redukcií, armatúr a kompenzátorov predizol. systému DN80, zákl. izolácia	1,000	kus		0,00		0,00	0,02277	0,02277
27	271	862181005	Montáž oblúkov, pevných bodov, redukcií, armatúr a kompenzátorov predizol. systému DN100, zákl. izolácia	1,000	kus		0,00		0,00	0,03146	0,03146
28	271	862182005	Montáž oblúkov, pevných bodov, redukcií, armatúr a kompenzátorov predizol. systému DN200, zákl. izolácia	2,000	kus		0,00		0,00	0,06905	0,13810
29	MAT	283230387	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou zelená-teplovody	305,000	m			0,00	0,00	0,00021	0,06405
30	271	899739105	Montáž výstražnej PVC fólie-zelená teplovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	305,000	m		0,00		0,00		
31	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	305,000	m		0,00		0,00	0,00005	0,01525
32	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	4,000	kus		0,00		0,00		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		1,12708
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
33	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1,127	t		0,00		0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		31,37054
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
721 - Vnútná kanalizácia											
34	721	721178212	Montáž spojky potrubia systému DN 40	2,000	kus		0,00		0,00		
35	721	721178213	Montáž spojky potrubia systému DN 50	6,000	kus		0,00		0,00		
721 - Vnútná kanalizácia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
733 - Rozvod potrubia											
36	731	733194916	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 44,5/2,6	1,000	kus		0,00		0,00	0,00030	0,00030
37	731	733194917	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 51/2,6	3,000	kus		0,00		0,00	0,00033	0,00099
733 - Rozvod potrubia spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00129
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00129
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		31,37183

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				E	141,557	13220-1202	132201202	45.11.21		A				
		20				E	39,841	13220-1292	132201292	45.11.21		A				
		20				E	75,040	15110-1101	151101101	45.11.21		A				
		20				E	22,257	15110-1111	151101111	45.11.21		A				
		20				E	4,590	16220-1102	162201102	45.11.24		A				
		20				E	39,912	16710-1101	167101101	45.11.21		A				
		20				E	0,599	17120-1201	171201201	45.11.24		A				
		20				E	35,736	17410-1002	174101002	45.11.21		A				
		20				E	97,119	17510-1101	175101101	45.11.21		A				
		20				E	57,540	17510-1109	175101109	45.11.21		A				
	0,000						514,191									
		20				E	19,344	45157-3111	451573111	45.21.41		A				
	0,000						19,344									
		20				D	2863V2021	2863V2021	25.21.22	1087379		2				
		20				D	2863V2022	2863V2022	25.21.22	1087384		2				
		20				D	2863V2303	2863V2303	25.21.22	1018330		2				
		20				D	2863V2304	2863V2304	25.21.22	1018331		2				
		20				D	2863V2343	2863V2343	25.21.22	1042980		2				
		20				D	2863V2344	2863V2344	25.21.22	1042984		2				
		20				D	2863V2392	2863V2392	25.21.22	1018356		2				
		20				D	2863V2442	2863V2442	25.21.22	1018303		2				
		20				D	2863V2484	2863V2484	25.21.22	1018313		2				
		20				D	145500560	145500560	. .			2				
		20				D	145500600	145500600	. .			2				

Suť v tonách		DPH %	Pozícia	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
Jednotková	Spolu															
		20				D		145500630	145500630	. .		2				
		20				E	60,000	86218-0401	862180401	. .		A				
		20				E	182,160	86218-0501	862180501	. .		A				
		20				E	0,692	86218-0805	862180805	. .		A				
		20				E	0,824	86218-1005	862181005	. .		A				
		20				E	2,740	86218-2005	862182005	. .		A				
		20				D		283230387	283230387	25.21.30		2				
		20				E	13,420	89973-9105	899739105	45.21.41		A				
		20				M	6,100	80322-1010	803221010	45.21.41		A				
		20				M	0,304	80322-2000	803222000	45.21.41		A				
	0,000							246,416								
		20				E	1,468	99827-6101	998276101	45.21.41		A				
	0,000							1,468								
	0,000							781,419								
		20				I	0,402	72117-8212	721178212	. .		A				
		20				I	1,296	72117-8213	721178213	. .		A				
	0,000							1,698								
		20				I	0,464	73319-4916	733194916	45.33.11		A				
		20				I	1,575	73319-4917	733194917	45.33.11		A				
	0,000							2,039								
	0,000							3,737								
	0,000							785,156								

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Množstvo	Index mn.
----------	-----------

Stavba : Stropkov – ul. Hrnčiarska, bytový dom A3
Objekt : SO 09.1 Odberné elektrické zariadenie
SO 09.2 NN prípojka

REKAPITULÁCIA		
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Zemné práce (C46M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	
Celkom s DPH	0,00	

STAVBA: Stropkov – ul. Hrnčiarska, bytový dom A3

OBJEKT: SO 09.1 Odberné elektrické zariadenie

SO 09.2 NN prípojka

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	35441	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561		15 m		0,00
3	34111	Kabel NAYY-J 4x70		22 m		0,00
4	34111	Kabel NAYY-J 4x150		2 m		0,00
5	34571	Chránička ohyvná HDPE 80		20 m		0,00
6	34571	Chránička ohyvná HDPE 110		2 m		0,00
7	34529	Poistka nožová PHN00 - 100A gG		3 ks		0,00
8	34581	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 alebo ekvivalent pre kábel 25-70		6 ks		0,00
		Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0047-L12 alebo ekvivalent pre kábel 70-150		1 ks		0,00
10	34582	Spojka kabelova SVCZ XM-15 pre kábel 4x150		1 ks		0,00
11	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm		22 m		0,00
12	921AN	Rozv. ER 2.0 DCWE2+FD2 8x 20A P0 70, HV125A+VC, 70, SPD/25 SCH		1 ks		0,00
13	921AN	Rozv. ER 2.0 DCWE2+FD2 8x 20A P0 2x 70/25 SCH		1 ks		0,00
14	921AN	Rozv. ER 2.0 DCWE2+FD2 8x 20A P0 70/25 SCH		1 ks		0,00
15	35711	Skriňa istiacia a rozpojovacia SR4 DIN 00 W 3/2 - štandard VSD a.s.		1 ks		0,00
	Spolu					0,00
	Stratné z metr. materiálu			5 %		0,00
	Podružný materiál			3 %		0,00
	Celkom					0,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010093S	Trubka ochranná z HDPE 80mm v.u.		20 m		0,00
2	210010094S	Trubka ochranná z HDPE 110mm v.u.		2 m		0,00
3	210100007S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 70		24 ks		0,00
4	210100010S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 150		4 ks		0,00
5	210101264	Spojka pre PVC kábel do 1 kV s plast. izoláciou 4x95-150mm2		1 ks		0,00
6	210120102S	Nozova patrona PH00 - 160A		3 ks		0,00
7	210193004S	Osadenie pilierovej skrine SR4		1 ks		0,00
8	210193008S	Osadenie pilierovej skrine RE		3 ks		0,00
9	210220020S	Vodic FeZn 30/4 v zemi		15 m		0,00
10	210902144S	Kabel NAYY 4x70 v.u.		22 m		0,00
11	210902147S	Kabel NAYY 4x150 v.u.		2 m		0,00
12	210950101	Oznacovací stitok na kábel		7 ks		0,00
13	210950202	Zatahovanie kábla do 2kg do chránicky		22 m		0,00
14	213290150	Drobné elektroinštalačné práce		5 hod		0,00
15	213291000	Spracovanie východiskovej revízie		6 hod		0,00
16	Cenník VSD	Náklady na dopravu		1 kpl		0,00
17	Cenník VSD	Manipulácia, zaistenie a odistenie zariadení NN		1 kpl		0,00
	Spolu					0,00
	PPV			2 %		0,00
	Celkom					0,00

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Ručý vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 súbeh s existujúcimi IS		22,00 m		0,00
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm		22,00 m		0,00
3	460560164	Ručný zásyp ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		22,00 m		0,00
4	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4		9,00 m2		0,00

--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stropkov - Ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3	JKSO		
Názov objektu	SO 10 - Verejné osvetlenie	EČO		
		Miesto		Stropkov
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stropkov			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Ing. František Leško			
Rozpočet číslo		Dňa		
		12.07.2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 6 193,66	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Stropkov - Ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3

Objekt: SO 10 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Stropkov

Zhotoviteľ:

Miesto: Stropov

Spracoval: Ing. František Leško

Dátum: 12. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	s16	KPE000000009	CYKY-J 3x6	m	72,000					0,000
2	s16	KPE000000110	CYKY - 3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 0.131kg/m	m	21,000					0,000
3	s16	KTR000000132	Chránička dvojplášťová - Kopoflex KF 09050 - 420N/20cm - červená	m	72,000					0,000
4	s16	EBL000000105	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	kg	68,000					0,000
5	s16	EBL000000045	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,61 m)	kg	3,000					0,000
6	s16	EBL000000267	Uzemňovacia svorka - SR 03 B - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg	ks	12,000					0,000
7	s16	KXX000000475	Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m	m	68,000					0,000
8	348	3484301340	Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník 1x30W, IP66	ks	4,000					0,024
9	s16	1102217019	Stožiar uličný, kužeľ s prírubou , l=6m, S-60PC/3 AUR 134/60	ks	3,000					0,000
10	s16	1113111557	Jednoramenný výložník WST/C/0,5 KSC 0,5/03	ks	2,000					0,000
11	s16	1113111558	Dvojramenný výložník 2WST/C/0,5 OKSC 0,5/03	ks	1,000					0,000
12	s16	13001150206	Základ pre oceľ. stĺpy 3-7m F-100/	ks	3,000					0,000
13	s16	1400000356	Rozvodnica ROSA 1-poistková, NTB-1	ks	3,000					0,000
14	s16	1400000379	Poistková vložka D01 gL 10A	ks	3,000					0,000
15	s16	140000000	Podružný materiál	ks	15,000					0,000

M

Práce a dodávky M

0,000

21-M

Elektromontáže

0,000

16	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000					0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--	--	--	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	921	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	72,000					0,000
18	921	210201810	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000					0,000
19	921	210201864	Montáž 6m stožiaru s prírubou pre uličné svetidlá	ks	3,000					0,000
20	921	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 5-12m	ks	3,000					0,000
21	921	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	3,000					0,000
22	921	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	3,000					0,000
23	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	68,000					0,000
24	921	210220030	Uzemnenie stožiaru verejného osvetlenia na jeho svorku	ks	3,000					0,000
25	921	210800182	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 2x4	m	78,000					0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

26	946	460050703	Výkop jamy pre pätku stožiaru verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,150					0,000
27	946	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	13,750					0,000
28	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	78,000					0,000
29	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	78,000					0,000
30	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	78,000					0,000
31	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	78,000					0,000
32	946	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	75,000					0,000
33	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	78,000					0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

34	HZS	HZS000214	Revízia elektrického zariadenia	hod	15,000					0,000
35	HZS	HZS000314	Práca vysokozdvížnou plošinou	hod	8,000					0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN10 Inžinierska činnosť

0,000

36	000	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	24,000					0,000
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--	--	--	-------

VRN14 Ostatné náklady stavby

0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	000	001400011	Projektová dokumentácia	eur	1,000					0,000

Celkom

0,024