



## POPIS BÚRACÍCH PRÁC

- 1D DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA : PARAPETOV OKIEN, HORNEJ HRANY (H.H.) FASÁDNEJ RÍMSY, ATIKY PLOCHÝCH STRIECH NA OBJEKTE č.3, č.6 A č.4 - LEN V MIESTACH BUDÚCEHO ZATEPLENIA
- 2D DEMONTÁŽ STARÝCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ Z FASÁDY : DREVENÉ OKNA - 16 ks, OCELOVÉ OKNA - 1 ks, OCELOVÉ ZASKLENÉ STENY - 2 ks, DREVENÉ DVERE - 1 ks, OCELOVÉ DVERE - 1 ks
- 3D PRI VŠETKÝCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH OKIEN A DVERÍ VYKONAŤ STRHNUTIE PÔVODNÝCH VONKAJŠÍCH OMIETOK Z OSTENÍ A NADPRAŽIA
- 4D OČISTENIE PLÔCH OBVODOVÉHO PLÁŠTA OD NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTIEV
- 5D ODSTRÁNENIE FASÁDNEHO NÁSTREKU Z OBVODOVÉHO PLÁŠTA : Z OBJEKTU č.3, Z VÝCHODNEJ STRANY OBJEKTU č.2 A ZO SEVERNEJ STRANY OBJEKTU č.1 AŽ NA ÚROVEŇ VONKAJŠEJ OMIETKY + OČISTENIE PLÔCH OBVODOVÉHO PLÁŠTA OD NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTIEV
- 6D STRHNUTIE VONKAJŠEJ OMIETKY Z OSTENÍ ZÁVETRIA PRED VSTUPMI AŽ NA ÚROVEŇ TEHLY A NA ŠIRKU : DVERNÉ KRÍDLO + 100 mm
- 7D STRHNUTIE VONKAJŠEJ OMIETKY ZO ŠAMBRÁN VRÁTANE ODSTRÁNENIA NESÚDRŽNÝCH, ZVETRANÝCH ČASTÍ Z ICH BETÓNOVÉHO POVRCHU
- 8D OSEKANIE KABRINCOVÉHO OBKLADU SOKLA V ROZSAHU 100 % AŽ NA ÚROVEŇ TEHLY
- 9D OČISTENIE PLÔCH STREŠNEJ RÍMSY OD NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTIEV + NA OBJEKTE č.1 ZO STRANY DVORA VYKONAŤ STRHNUTIE VONKAJŠEJ OMIETKY POZDĹŽ CELEJ STREŠ. RÍMSY V ROZSAHU 100 % AŽ NA ÚROVEŇ TEHLY, ODHAĐOVANÁ DĹŽKA 15.60 m
- 10D DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU Z OBJEKTU č.2 Z FASÁDY A STRECHY, NA CHODNÍKU LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN PONECHAŤ, NA STRECHE OBJEKTU č.1 ODKVAPOVÝ SYSTÉM PONECHAŤ
- 11D DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV (2 ks) Z FASÁDY NA OBJEKTE č.4, ÚPRAVA ODSADENIA A KOTVENIA
- 12D DEMONTÁŽ VETRACÍCH MREŽOK Z FASÁDY VRÁTANE RAMČEKA
- 13D DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ VONKAJŠÍCH OCELOVÝCH VÝLEZNÝCH REBRÍKOV (2 ks) NA PLOCHE STRECHY BUDOVY, ÚPRAVA ODSADENIA A KOTVENIA
- 14D DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ OCELOVÝCH MREŽÍ OKIEN (6 ks) A OCEĽ. MREŽÍ DVERÍ (2 ks), ÚPRAVA ROZMEROV A KOTVENIA + LOKÁLNE OČISTENIE OD HRDZE
- 15D OČISTENIE PLÔCH OCELOVÝCH DVERÍ DO REGULAČNEJ STANICE PLYNU A DO KOTOLNE OD HRDZE A STARÝCH NÁTEROV

## POPIS BÚRACÍCH PRÁC

- 16D ODSTRÁNENIE FASÁDNEHO NÁSTREKU Z OBVODOVÉHO PLÁŠTA KOMÍNA V ROZSAHU 100 % AŽ NA ÚROVEŇ VONKAJŠEJ OMIETKY + OČISTENIE PLÔCH OBVODOVÉHO PLÁŠTA KOMÍNA OD NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTIEV + ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH, ZVETRANÝCH ČASTÍ Z POVRCHU BETÓNOVEJ KRYCEJ STRIEŠKY KOMÍNA V ROZSAHU 30 %
- 17D VYBÚRANIE SKLOBETÓNOVEJ STENY
- 18D VYBÚRANIE ŽB. STRIEŠKY NAD VSTUPOM DO SKLADU (OBJEKT č.6) + VYSPRÁVKA VÁPENNOCEMENTOVOU MALTOU
- 19D DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ VŠETKÝCH VONKAJŠÍCH KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK Z FASÁDY, ÚPRAVA KOTVENIA
- 20D VYBÚRANIE JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV STRECHY Z VÝKLENKU NA ZÁPADNEJ FASÁDE OBJEKTU č.1 PO NOSNÝ STROPNÝ PANEL
- 21D ZHRNUTIE A SPÄTNÉ ROZPRESTRETIE ŠTRKOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA POPRI ZÁPADNEJ FASÁDE OBJEKTU č.1 A č.2 + ÚPRAVA PODKLADU
- 22D VÝKOP ZEMINY POPRI ZÁPADNEJ FASÁDE OBJEKTU č.1 A č.2, ŠÍRKA 600 mm, HĽBKA cca 600 mm
- 23D ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH, ZVETRANÝCH ČASTÍ Z POVRCHU BETÓNOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY PRED VSTUPOM DO KOTOLNE VRÁTANE SCHODISKA V ROZSAHU 50 %
- 24D ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH, ZVETRANÝCH ČASTÍ Z POVRCHU BETÓNOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA POPRI KOTOLNI V ROZSAHU 50 %
- 25D OČISTENIE JESTVUJÚCICH ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV OD VEGETÁCIE A MACHOV
- 26D VYBÚRANIE JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV PULTOVEJ STRECHY Z OBJEKTU č.2 PO NOSNÝ STROPNÝ PANEL + VYBÚRANIE ATIKOVÉHO MURIVA PO NOSNÝ STROPNÝ PANEL
- 27D VYBÚRANIE ČASTÍ KOMÍNOV (3 ks) Z PULTOVEJ STRECHY OBJEKTU č.2 AŽ PO NOSNÝ STROPNÝ PANEL
- 28D DEMONTÁŽ OCELOVÝCH POKLOPOV Z VÝLEZOV DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU V OBJEKTE č.1 A V OBJEKTE č.5
- 29D DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ZVODU (1 ks) Z PRIEČELNEJ FASÁDY NA OBJEKTE č.5
- 30D DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH VCHODOVÝCH DREVENÝCH DVERÍ S NADSVETLÍKOM (2 ks) ZO VSTUPOV DO HISTORICKEJ BUDOVY, DVERE PO DEMONTÁŽI BUDÚ SLUŽIŤ AKO PREDLOHA PRE VÝROBU NOVÝCH (NOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM BUDÚ REPLIKOU PÔVODNÝCH)
- 31D ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH VRSTIEV ZO STROPOV SUTERÉNU V ROZSAHU 20 %

## POPIS BÚRACÍCH PRÁC

- 32D OSEKANIE OMIETKY Z OBVODOVÝCH STIEN 1.PP NA PRIEČELNEJ FASÁDE Z INTERIÉROVEJ STRANY V ROZSAHU 100 %
- 33D DEMONTÁŽ DREVENÉHO PRAHU DVERÍ DO KANCELÁRIÍ NA 2.NP V OBJEKTE č.2 + V PRÍPADE POTREBY ÚPRAVA VÝŠKY DVERÍ ABY VZNIKLA ŠPÁRA 20 mm POD DVERAMI

## POZNÁMKY

- ROZMERY BOLI URČENÉ Z ČIASTOČNEJ PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A Z NAMERANÝCH PRÍPADNE PREDPOKLADANÝCH ÚDAJOV, JE MOŽNÁ ODCHÝLKA OD SKUTOČNÉHO STAVU
- DEMONTÁŽ ROZVODOV ELI Z FASÁDY V CELOM ROZSAHU + PREHODNOTIŤ SPÄTNÚ MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ELEKTROINŠTALÁCIÍ PO KONZULTÁCIÍ SO SPRÁVCOM BUDOVY, SPÄTNÚ MONTÁŽ REALIZOVAŤ POD ZATEPLENIE S ULOŽENÍM DO ELEKTROINŠTALAČNÝCH RÚROK
- BLESKOZVOD JE RIEŠENÝ V SAMOSTATNOM PROJEKTE ELI-BLZ
- VYČISTENIE POVRCHU PODSTREŠNÉHO PRIESTORU STRECHY NA OBJEKTE č.1 OD STAVEBNEJ SUTE, HRŮBKA DO 100 mm, ODHAĐOVANÁ PLOCHA 406,71 m<sup>2</sup>
- V PODSTREŠNOM PRIESTORE STRECHY NA OBJEKTE č.5 DEMONTOVAŤ POZOSTATKY POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKY + VYČISTENIE POVRCHU OD NEČISTÔT, ODHAĐOVANÁ PLOCHA 198,88 m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ EL. SVIETIDIEL (3 ks) ZO ZÁPADNEJ FASÁDY OBJEKTU č.2 (OSVETLENIE CHODNÍKA), NOVÉ EL. SVIETIDLA POZRI V SAMOSTATNOM PROJEKTE ELI
- DEMONTÁŽ PVC POTRUBIA NA ODVOD KONDENZÁTU Z KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK NA FASÁDE
- DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ KAMERY A ZVONČEKA Z FASÁDY PRED VSTUPOM DO MESTSKEJ POLÍCIE
- OCELOVÉ POTRUBIE NA ODVETRANIE PLYNU (2 ks) V PRÍPADE NEFUNKČNOSTI DEMONTOVAŤ Z FASÁDY KOTOLNE
- VNÚTORNÉ DISPOZÍCIE SÚ INFORMATÍVNE, NEZAHŔŇAJÚ PRÍPADNÉ REKONŠTRUKCIE VO VNÚTRI BUDOVY A NEMÔŽU SLUŽIŤ NA VÝPOČET PODLAHOVÝCH PLÔCH MIESTNOSTÍ

DOKUMENTÁCIA PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU č. 383/1997 Z.z. PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO ROZMNOŽOVAŤ HO MOŽNO LEN S JEHO SÚHLASOM

VYPRACOVAL: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	STAVBA: SABINOV – REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ	<b>STAVOPROJEKT</b> s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE	DÁTUM: 12/2017	FORMÁT: 3x4
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	ČASŤ: D – STAVEBNÁ	STUPEŇ: RP	ZAK. Č.: 17117
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	OBSAH: PÔDORYS STRECHY – JEST. STAV+BÚRACIE PRÁCE	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 05
		MIERKA: 1:100	