

OZN.	NÁZOV PRVKU	ŠÍRKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DĹŽKA (mm)	KUSY	bm	m3
VÝKAZ REZIVA PRE SKLADBU STRECHY S6							
T -	POMÚRNICA	160	140	34750	2	69,50	1,56
T -	KROKVA	120	200	6050	39	235,95	5,66
MNOŽSTVO HRANENÉHO REZIVA							7,22
LATOVANIE POD KRYTINU		100	35	34950	26	908,70	3,18
KONTRALATY		50	60	6075	39	236,93	0,71
ČELNÁ DOSKA (VRCHOLOVÉ LEMOVANIE)		20	250	34950	1	34,95	0,17
ODKVAPOVÁ DOSKA (ODKVAP. LEMOVANIE)		25	180	34750	1	34,75	0,16
MNOŽSTVO NEHRANENHO REZIVA							4,22
CELKOVÉ MNOŽSTVO REZIVA						m3	11,44
SKLON STRECHY						/°/	7°
PLOCHA STRECHY						m2	212,50
VÝKAZ REZIVA PRE SKLADBU STRECHY S5							
T -	HORNÝ PÁS	80	120	2550	5	12,75	0,12
T -	SPODNÝ PÁS	80	120	2160	5	10,80	0,10
T -	STĽPIK	50	120	670	10	6,70	0,04
T -	STĽPIK	50	120	420	10	4,20	0,03
MNOŽSTVO HRANENÉHO REZIVA							0,29
LATOVANIE POD KRYTINU		100	35	3400	12	40,80	0,14
KONTRALATY		50	60	2570	5	12,85	0,04
KAPOTÁŽ Z TATRANSKÉHO PROFILU NA PERODRÁŽKU - ŠTABLÓN A ODKVAP		100	20	-	-	1,22 m ²	0,02
MNOŽSTVO NEHRANENHO REZIVA							0,20
CELKOVÉ MNOŽSTVO REZIVA						m3	0,49
SKLON STRECHY						/°/	7°
PLOCHA STRECHY						m2	8,74
VÝKAZ REZIVA PRE ATIKU PLOCHEJ STRECHY OBJEKTU č.3							
T -	SPÁD. HRANOLČEK - SPÁD min. 5% (3°)	80	53 - 70	350	41	14,35	0,07
T -	OSB DOSKA III	560	20	40000	-	22,40 m ²	0,45
CELKOVÉ MNOŽSTVO REZIVA						m3	0,52
SKLON ATIKY						/°/	3°
PLOCHA ATIKY (NIE OPLECHOVANIA)						m2	22,40

VYPRACOVAL: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	STAVBA: SABINOV – REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE		
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	ČASŤ: D – STAVEBNÁ	DÁTUM: 12/2017	FORMÁT: –
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	DIEL: ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE	STUPEŇ: RP	ZAK. Č.: 17117
	OBSAH: VÝKAZ REZIVA	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 20
		MIERKA: –	