

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TEREN REKREACYJNO - PARKOWY W GRANICACH					
1	45112710-5	ZIELEŃ URZĄDZONA			
1	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt	m ²		
d.1	0502-01	kat.I-III 3776.0+1600.0+122.0	m ²	5498.000	
				RAZEM	5498.000
2	KNNR 1	Umocnienie terenu włókniną syntetyczną	m ²		
d.1	0410-01	1600.0	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
3	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0303-07	gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.	34.000	
		34		RAZEM	34.000
4	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą	szt.		
d.1	0324-04	dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	57.000	
		57		RAZEM	57.000
5	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie	szt.		
d.1	0303-05	kat. IV z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	443.000	
		443		RAZEM	443.000
6	KNR 2-21	Obsadzenie rabat bylinami, trawami i pnączami	szt		
d.1	0414-02 ana- logia	436	szt	436.000	
				RAZEM	436.000
7	KNR 2-21	Rozścielenie kory grubej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-02 ana- logia	1600*0.1	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- kim	m ³		
d.1	0218-02	3776.0*0.2+(1600.0+122.0)*0.1	m ³	927.400	
				RAZEM	927.400
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.1	0403-04	0.38	ha	0.380	
				RAZEM	0.380
10	KNR 2-11	Punktowa wymiana gruntu - otwory średnicy 150mm głębokości 1,5m wierco- ne, zasypane pospółką i zagęszczone	m		
d.1	1507-01 ana- logia	1.5*15	m	22.500	
				RAZEM	22.500
11	KNR 2-11	Dostawa i montaż kpl. instalacji automatycznego nawadniania terenu wypo- sażonej w zraszacz z dyszami i linie kroplujące.	kpl.		
d.1	0916-01 ana- logia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000