

PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA, M.1:50

OBJEKT SO 02

OBJEKT SO 01

VÝPIS PÓROBETÓNOVÝCH PREKLADOV :

PREKLADY NAD DVERAMI PRE PRIEÈKY HR.125 MM :
DVERE ŠÍRKY : 700, 800 - 125 x 124 x 1300 mm ....8 KS
DVERE ŠÍRKY : 900, 1000 - 125 x 124 x 1500 mm .... 6 KS
DVERE ŠÍRKY : 1100, 1200 - 125 x 124 x 1750 mm ....3 KS
DVERE ŠÍRKY : 1600 - 125 x 124 x 2250 mm .... 2 KS
OTVOR ŠÍRKY : 2200 (2xDVERE 800) - 125 x 124 x 2750 mm ... 1 KS

VÝPIS KERAMICKÝCH PREKLADOV :

PREKLADY NAD DVERAMI PRE PRIEÈKY HR.125 MM :
DVERE ŠÍRKY : 900, 1000 - 120 x 65 x 1250 mm .... 2 KS
PREKLADY NAD DVERAMI PRE PRIEÈKY HR.250 MM :
DVERE ŠÍRKY : 1100 - 120 x 65 x 1500 mm .... 3 KS

VÝPIS KER. PREKLADOV NAD MONT. DVIERKAMI :

DVIERKA ŠÍRKY : 600 - KP23,8 - 70 x 238 x 1000 mm .... 9 KS
DVIERKA ŠÍRKY : 400 - KP23,8 - 70 x 238 x 1500 mm .... 2 KS
PREKLADY PREREZA• NA POLIVICU
DVIERKA ŠÍRKY : 400 - 120 x 65 x 1250 mm .... 1 KS

UPOZORNENIE :

- STAVEBNÉ OTVORY PRE ROZVOD INŠTALÁCIÍ (E1, E2, ÚK, VZT, ZT) DO ROZMEROV 100/100 MM NIE SÚ ZNAÈENÉ VO VÝKR. ARCHITEKTÚRY, TIETO SA ZREALIZUJÚ V SÚLADE S PD ODB. PROFESIÍ
- TYPOVÉ, TVAROVÉ, MATERIÁLOVÉ, FAREBNÉ A DRUHOVÉ RIEŠENIE INTERIÉROVÉHO DOTVORENIA PRIESTOROV - BUDE DORIEŠENÉ POÈAS REALIZÁCIE STAVBY HAPom - V RÁMCI AUTORSKÉHO DOH¼ADU PROJEKTANTA
- PRECHODY MEDZI JEDNOTLIVÝMI POŽIARNYMI ÚSEKMI - SA MUSIA VYPENI• V SÚLADE S PD - ÈAS• SO 01 - E1a - POŽIARNA OCHRANA
- JESTVUJÚCE DVERE VÈÍTANE ZÁRUBNÍ, KTORÉ OSTÁVAJÚ SA NATRÚ V ROZSAHU A FARBE - VIÏ VÝPIS DVERÍ
- NAVRHOVANÝMI STAV. ÚPRAVAMI NESMÚ BY• NARUŠENÉ JESTV. ROZVODY IS A ENERGIÍ ZABEZPEÈUJÚCE PREVÁDZKY V BLOKU B, C LÔŽKOVÉHO MONOBLOKU SITUOVANÉ NA INÝCH PODLAŽIACH
- NAVRHOVANOU PRESTAVBOU PRIESTOROV SA RIEŠIA IBA STAV. ÚPRAVY BLOKOV B, C MONOBLOKU PRE POTREBY ODDELENIA OMIS - URGENT - V DOHODNUTOM ROZSAHU S INVESTOROM
- NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PODLÁH RIEŠIA ÚPRAVY NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV AŽ PO VYSPRAVENÍ HRUBÝCH PODLÁCH PO REALIZÁCII ROZVODOV - VODY, TÚV, KANALIZÁCIE A ÚK
- NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PODLÁH A ICH SKLADBY - RIEŠIA ÚPRAVY PODLÁH PO VYASANOVANÍ JESTV. NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV - V SÚLADE S VÝKRESMI BÚRACÍCH PRÁC
- SÚÈAS• OU STAV. ÚPRAV SÚ I NÁTERY JESTV. ROZVODOV IS - VODY, TÚV. KANALIZÁCIE A PLYNU
- V SÚLADE S STN - FAREBNÉ RIEŠENIE - A OZNAÈENIE MONTÁŽNYCH A KONTRÓLNYCH DVIEROK V SÁDR. PODH¼ADOCH A OBKLADOCH - V SÚLADE S PD JEDN. OBD. PROFESIÍ
- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE LÔŽKOVÉHO MONOBLOKU JE RIEŠENÉ SYSTÉMOM KRYTAL, KTORÉHO ROZVODY SÚ VÝŠKOVO ZREALIZOVANÉ SPODNOU HRANOU ROZVODU KRYTALU 50 MM OD ÚROVNE PODH¼ADU MONOLITICKEJ ŽEL. BET. STROPNEJ DOSKY + OMIETKA STROPOV
- REALIZÁTOR STAVBY MUSÍ UVEDENÚ SKUTOÈNOS• REŠPEKTOVA• A ZÁVESNÉ PRVKY - TIAHLA PODH¼ADOV A UCHYTENÍ NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ A ROZVODOV VZT, ATÏ - ZAPÚŠ• A• DO HÅBKY MAX 40 MM OD ÚROVNE PODH¼ADU MONOLIT. ŽEL. BET. DOSKY (V PRÍPADE POTREBY VÄÈŠEJ ÚNOSNOSTI ZVÝŠI• POÈET UCHYTENÍ)
- UCHYTENIE ZARIADENÍ VZT - RIEŠI• V SÚLADE S NÁVRHOM - VIÏ ÈAS• PD SO 01 E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
- UCHYTENIE NAVRHOVANÝCH STROPNÝCH OPERAÈNÝCH SVIETIDIEL A STROPNÝCH STATÍVOV OTOÈNÝCH SO SKLOPNÝM RAMENOM - SA DO MONOL. ŽEL. BET. STROPU POLOHOVO ZREALIZUJE V SÚLADE S PD ÈAS• SO 01 E7 - PS 03 ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA A SO 01 E6 - PS 02 VZDUCHOTECHNIKA A MaR
- V SÚLADE S NÁVRHOM ICH UCHYTENIA - VIÏ PD ÈAS• E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
- ABY SA ZABRÁNILO POŠKODENIU JESTVUJÚCEHO FUNKÈNÉHO VYKUROVANIA SA V RIEŠENÝCH PRIESTOROCH
- SITUOVANIE TRUBKOVÝCH ROZVODOV KRYTALU ZISTÍ DOPREDU - V ÈASE VYKUROVACEJ SEZÓNY
- TERMOKAMEROU - ZISTENÉ SKUTOÈNOSTI (SITUOVANIE ROZVODOV) - SA VYZNAÈÍ NA PODH¼AD ŽEL. BET. STROPNEJ DOSKY - V PRIESTOROCH, KDE SA NAVRHUJÚ ZARIADENIA ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNOLÓGIE A VZT - VÈÍTANE ICH ROZVODOV
- PRI REALIZÁCII ROZVODOV MED. PLYNOV - DODÁVATE¼STAV. ÈASTI MUSÍ DODRŽA• POŽIADAVKY SPRACOVATE¼A PD ÈAS• SO 01 - E8 - PS 04 - MEDICINÁLNE PLYNY
- SPRACOVATE¼PD - NEMÁ K DISPOZÍCII PÔVODNÚ PD LÔŽK. MONOBLOKU POD¼A, KTORÉHO BOLA STAVBA ZREALIZOVANÁ ANI NEMAL MOŽNOS• ZREALIZOVA• SONDY DO ZÁKLAD. KONŠTRUKCIÍ V ÈASE SPRACOVÁVANIA PD
- VZH¼ADOM NA UVEDENÉ NAVRHOVANÉ ZÁKL. KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÝCH OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH MURÍV SA NAVRHUJÚ AKO BY TAM ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NEBOLI
- ÚPRAVA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - HÅBKA - SA ZREALIZUJE V SÚLADE SO ZISTENÝMI SKUTOÈNOS• AMI POÈAS REALIZÁCIE STAVBY
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE POD OBVOD. MURIVÁ - V ÈASTI NAVRHOV. SLUŽIEB PACIENTOM SA NENAVRHUJÚ
- PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH ZÁKL. KONŠTRUKCIÍ SA ROZREŽÚ JESTV. PODLAHY PO JESTV. HYDROIZOLÁCIE PODLÁH V ROZSAHU VYZNAÈENOM VO VÝKRESE È. E1-1 A HRUBÁ PODLAHA V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ZÁKLAD. KONŠTRUKCIÍ
- NAVRHOVANÉ ROZVODY KANALIZÁCIE VÈÍTANE JEJ VYSPÁDOVANIA SA ZREALIZUJE V PODLAHÁCH PO JESTVUJÚCU HYDROIZOLÁCIU
- ÚPRAVY ROZVODOV KANALIZÁCIE VIÏ ÈAS• PD SO 01 E2 - ZDRAVOTECHNIKA
- REALIZÁCIA OTVOROV CEZ STROP A MEDZISTROP NA I. NADZ. PODL. PRE NAVRHOVANÉ POTRUBNÉ ROZVODY VZT SA MÔŽE ZREALIZOVA• AŽ PO PODCHYTENÍ KONŠTRUKCIE MEDZISTROPU, NÁSLEDNOM OBMUROVANÍ OTVORU V PRIESTORE MEDZISTROPU MURIVOM HR. 300 MM NA MALTU SO ZVÝŠENOU PEVNOS• OU A AŽ PO TOM JE MOŽNÉ ZREALIZOVA• VYASANOVANIE VYZNAÈENÝCH OTVOROV VO VLASTNOM STROPE
- OCE¼OVÉ ÈASTI A KONŠTRUKCIE PODCHYTENIA TÝCHTO OTVOROV SÚ RIEŠENÉ A VYKÁZANÉ V PD ÈAS• E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A OCE¼OVÉ KONŠTRUKCIE
- ZVISLÉ A VODOROVNÉ PRECHODY ROZVODOV ÚK, VODY, MED. PLYNOV, ATÏ . / MIMO VZT / MEDZI POŽ. ÚSEKMI TREBA ZREALIZOVA• V SÚLADE S PD - E1a-PO - PREMUROVANÍM ALEBO PREBETÓNOVANÍM, RESP. UTESNENÍM PROTIPOŽIARNÝMI VANKÚŠOVÝMI UPCHÁVKAMI, RESP. MUSIA BY• OPATRENÉ POŽIARNOU KLAPKOU EI60D+C+S.
- ZVISLÉ A VODOROVNÉ PRECHODY ROZVODOV VZT MEDZI POŽ. ÚSEKMI TREBA ZREALIZOVA• V SÚLADE S PD - E1a-PO - PO CELEJ DÅŽKE PRESTUPU/ PRECHODU CEZ SUSEDNÝ POŽ. ÚSEK /CHÚC/ MUSIA BY• POŽIARNE OBLOŽENÉ / IZOLOVANÉ NA ODOLNOS• EI 60minút /S/ NAPR. SYSTÉM KNAUF - FIRE STOP / EI60SQ /

POZNÁMKA :

- OBKLADY ZA UMÝVADLAMI A KUCH. DREZOM SA ZREALIZUJÚ POD¼A VYZNAÈENIA VO VÝKR. ARCHITEKTÚRY
- RIEŠENIE DILATÁCIÍ PODLÁH, NOSNÝCH STIEN, STROPOV A PRIEÈOK - SA ZREALIZUJÚ MOSADZ. DILATAÈNÝMI LIŠTAMI
- MATERIÁLOVÉ, PRVKOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE NAVRH. PRIESTOROV BUDE AKTUALIZOVANÉ HAP-om V SÚLADE S PONUKOU NA TRHU - V ÈASE REALIZÁCIE STAVBY
- PREDMETOM RIEŠENIA NA ÚROVNI I. NADZ. PODLAŽIA NA NOVÝCH FASÁDNYCH KONŠTRUKCIÁCH JE REALIZÁCIA VYROVNÁVACEJ VRSTVY HR. 50 MM - Z ÈADIÈOVEJ VATY.
- PREDMETOM RIEŠENIA JE IBA VÝMENA FASÁDNYCH OTVOROV (OKIEN A VSTUPNÝCH DVERÍ)
- IBA VO VYZNAÈENOM ROZSAHU VÈÍTANE SIE• OK, VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV
- V MIESTNOSTIACH, V KTORÝCH SA ZÁSADNE MENÍ CHARAKTER PREVÁDZKY (VYŽADUJÚCE SI ODVEDENIE VODY DO PODLAH. VPUSTÍ) JE POTREBNÉ ZREALIZOVA• OKREM VÝMENY NÁŠL. VRSTIEV I PRESPÁDOVANIE PODLÁH
- SÚÈAS• OU STAV. ÚPRAV SÚ I STAV. ÚPRAVY OBSIAHNUTÉ V PD - JEDNOTL. ODBOR. PROFESIÍ
- BETÓNOVÝ SOKEL V SPRCHÁCH - ŠÍRKY 100 MM SA NABETÓNUJE OD ÚROVNE HYDROIZOLÁCIE 100 MM NAD ÚROVEÒ PODLAHY
- ZVISLÉ JADRÁ ROZVODOV IS A ENERGIÍ + ROZVODNE IS - NÁTER OLEJOVÝ NA CELÚ VÝŠKU + STROP - FARBA BIELA

TABUĽKA MIESTNOSTÍ :

È.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²			ÚPRAVA PODL.	ÚPRAVA POV.	POZN.
2.54	VRCHNÁ SESTRA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.55	WC - MUŽI	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.56	ÈAKÁREÒ - DOSPELÍ	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.57	RECEPCIA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.58	TRIÁŽ	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.59	CHODBA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.60	VYŠETROVÒA (SADROVÒA)	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.61	VYŠETROVÒA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.62	VYŠETROVÒA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.63	VYŠETROVÒA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.64	CHODBA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.65	ZÁKROKOVÁ MIESTNOS•	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.66	SKLAD	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.67	UMYVÁREÒ	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.68	EXPEKTAÈNÉ LÔŽKA - 3L	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.69	HYGIENICKÝ BOX	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.70	MONITOROVANIE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.70a	BATERKY	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.71	EXPEKTAÈNÉ LÔŽKA - 3L	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.72	WC - ZAMESTNANCI	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.73	SKLAD	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.74	SKLAD	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.75	ZOSNULÝ	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.76	ROZVODÒA E1	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.77	VRCHNÁ SESTRA	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.78	LEKÁR	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.79	VZT	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.80	EXPEKTAÈNÉ LÔŽKO	12,40			P3	E1 + E2	ker.obk.v=1800mm za umývadlom
2.81	WC - PACIENTI		5,00		P1	D + D3	ker.ob.na celú výšku
2.82	FILTER			3,40	P3	E1	ker.obk.v=1800mm za umývadlom
2.83	WC - ZAMESTNANCI		1,80		P1	D3	ker.ob.na celú výšku
2.84	ÈISTIACA MIESTNOS•		9,45		P2	D1 + D4	ker.ob.na celú výšku
2.85	UPRATOVAÈKA		1,70		P2	D3	ker.ob.na celú výšku
2.86	KÚPELÒA		11,35		P2	D1 + D7	ker.ob.na celú výšku
2.87	SCHODISKO - ÚNIKOVÉ			12,05		A	
2.88	D. M. Z.	11,60			P3	B + B6	um.nát.na celú výš.
2.89	ÈAKÁREÒ DETÍ	9,75			P3	B + B6	um.nát.v=1500mm
2.90	WC - PACIENTI		1,85		P1	D3	ker.ob.na celú výšku
2.91	VYŠETROVÒA DETÍ	11,90			P4	C1 + C4	ker.obk.v=1800mm za umývadlom
2.92	ÈAKÁREÒ	192,75			P3	B + B8	um.nát.v=1500mm
2.93	SCHODISKO			17,00		B	um.nát.v=1500mm
	SPOLU :	569,90	60,35	138,95			

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPOV :

A - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - FARBA BIELA / STROP - FARBA BIELA
A6 - STENY- NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - FARBA BIELA / STROP - SÁDROKART. KAZET. PODH¼AD - FARBA BIELA
B -STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER V= 1500 MM / STROP - FARBA BIELA
B6 -STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER V= 1500 MM / STROP - SÁDROKART. KAZET. PODH¼AD - FARBA BIELA
B8 -STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER V= 1500 MM / STROP - SÁDROKART. PROTIPOŽ. PODH¼AD - FARBA BIELA
C - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - FARBA BIELA
C1 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
C3 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - FARBA BIELA
C4 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
C6 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - UMÝV. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. KAZET. PODH¼AD - FARBA BIELA
D - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - FARBA BIELA
D1 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
D3 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - FARBA BIELA
D4 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY - KER. OBKL. NA CELÚ VÝŠKU - ANTIBAKT. ŠKÁROVAÈKA / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - UMÝVAT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
E - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY + STIERKA - UMÝV. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - SÁDROKART. PODH¼ PLNÝ - UMÝVAT. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA
E1 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY + STIERKA - UMÝV. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - PODH¼AD KAZET. AKUSTICKÝ - ANTIBAKTERIÁLNY UMÝV.- FARBA BIELA
E2 - STENY - NAVRH. PRIEÈKY-VÁP.CEM.OM.ŠT.+VYSPRÁVKY + STIERKA - UMÝV. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ NA CELÚ VÝŠKU / STROP - UMÝVAT. ANTIBAKT. NÁTER MATNÝ - FARBA BIELA

FAREBNÉ RIEŠENIE STIEN :

FARBA STIEN TYRKYZOVÁ SVETLÁ - MIESTN. ÈÍSLO: - 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.65, 2.68, 2.71, 2.80, 2.91
FARBA STIEN MODRÁ SVETLÁ - MIESTN. ÈÍSLO: - 2.56 , 2.57, 2.28, 2.89
FARBA STIEN BIELA - OSTATNÉ MIESTNOSTI

NsP GALANTA

STAVEBNÉ ÚPRAVY :

PR.	OZNAÈ.	POÈ.	DRUH STAVEBNEJ ÚPRAVY	ROZMER	PARAPET
vzt	vzt1	1	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	400x200	
	vzt2	1	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	400x150	
	vzt3	2	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	260x260	
	vzt4	4	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	225x225	
	vzt5	1	PRIERAZ V MURIVE HR.100 MM	730x200	
	vzt6	2	PRIERAZ V MURIVE HR.300 MM	730x200	
	vzt7	4	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	415x200	
	vzt8	4	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	730x200	
	vzt9	1	PRIERAZ V MURIVE HR.140 MM	1420x200	
	vzt10	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	350x350	
	vzt11	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	650x450	
	vzt12	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	1845x200	
	vzt13	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	730x350	
	vzt14	1	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	600x450	
	vzt15	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	1000x200	
	vzt16	4	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	600x350	
	vzt17	2	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	260x260	
	vzt18	1	PRIERAZ V MURIVE HR.250 MM	1170x450	
	vzt19	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	2100x600	
	vzt20	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	1200x600	
	vzt21	1	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	200x200	
	vzt22	1	PRIERAZ V MURIVE HR.250 MM	200x200	
	vzt23	1	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	500x200	
	vzt24	1	PRIERAZ V MURIVE HR.165 MM	200x200	
	vzt25	1	PRIERAZ V MURIVE HR.125 MM	380x200	
	vzt26	1	PRIERAZ V MURIVE HR.300 MM	260x260	
	vzt27	1	PRIERAZ V MURIVE HR.300 MM	300x200	
	vzt28	1	PRIERAZ V MURIVE HR.300 MM	300x300	
	vzt29	1	PRIERAZ V MURIVE HR.300 MM	400x200	
	vzt30	1	PRIERAZ V MURIVE HR.250 MM	600x260	
	vzt31	1	PRIERAZ V MURIVE HR.100 MM	260x260	
	vzt32	1	PRIERAZ V MURIVE HR.150 MM	730x250	

PRESNÉ ROZMERY OTVOROV A VÝŠKOVÉ OSADENIE SA UPRESNÍ POÈAS REALIZÁCIE STAVBY V SÚLADE S PD SO 01 - E6 - PS 02 - VZDUCHOTECHNIKA A MaR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH :

P1 - KERAMICKÁ (GRESOVÁ) DLAŽBA - 400 x 400 x 8 - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P2 - KERAMICKÁ (GRESOVÁ) DLAŽBA - 400 x 400 x 8 - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P3 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P4 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - ANTISTATIKA - F. O. PIESKOVÁ ŽLTÁ
P5 - POVLAKOVÁ PODLAHOVINA NA BÁZE PLASTOV - ANTISTATIKA - F. O. SVETLÁ ZELENÁ
P6 - TERAZZOVÁ DLAŽBA (JESTV. ÈAS•)
P7 - TERAZZOVÁ DLAŽBA - VYSPRÁVKY
P8 - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ (PRE AUTÁ)
P9 - CEMENTOVÝ POTER
P10 - TERAZZOVÁ DLAŽBA - NOVÁ
P11 - DRÁTKOBETÓN
P12 - KAMENNÁ DLAŽBA - OPÄTOVNE POUŽITÁ DLAŽBA
P13 - KAMENNÁ DLAŽBA - NOVÁ



BÚR. PRÁCE VID.VÝKR.È. E - 3a

NÁVRH

PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	PEÈIATKA A PODPIS	SADA

+3,300

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	ZODP.PROJEKTANT	ING.ARCH.J.KVETÁN
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	DRUH PROJ.	ARCH.
VYPRACOVAL	M. MA¼OVÁ		
KONTROLOVAL	ING.ARCH.J.KVETÁN		
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA ● BLOK A, B, C, 2.NP - OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONÈENEJ STAVBY	DÁTUM	NOVEMBER 2016
		FORMÁT	20 A4
		È.ZÁKAZKY	255/2016
		STUPEÒ	PPRS
DRUH VÝKRESU	SO 02 BLOK A, C PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA	MIERKA	1:50
		ÈÍS.VÝKRESU	E 1 - 3

mediprojekt s.r.o.
projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby