LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- B|03 ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OBJEKTU SPOJOVACEJ CHODBY
  POSTUPOVAŤ ETAPOVITO A POD DOHĽADOM STATIKA
  ROZSAH: 100%
- B|17 VÝKOP RÝH PRE PODZEMNÉ ROZVODY ELEKTRO. ŠÍRKA RYHY min. 450 mm V PATE. L=50 m
  ZABEZPEČENIE VÝKOPU V ZMYSLE VYHL. č.147/2013 novel. 100/2015, STN 73 3050:1986 – *Zemné práce. Všeobecné ustanovenia*
- B|21 DEMONTÁŽ ROZVODOV VYKUROVANIA, VZDUCHOTECHNIKY, ELEKTROINŠTALÁCIE, ZDRAVOTECHNIKY
  PLYNU. VRÁTANE KONCOVÝCH ZARIADENÍ (VYKUR. TELESA, ROZVÁDZAČE, SVIETIDLA, SANITA)
  KOORDINOVAŤ S JEDNOTLIVÝM ČASŤAMI PD.
  ROZVODY UZAVRIEŤ,ODTLAKOVAŤ, VYPUSTIŤ MEDIA PRED DEMONTÁŽOU. ROZSAH: 100%
- B|23 DEMONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENIA A MOBILIÁRU MIESTNOSTÍ
  (TABUĽE, PLÁTNA, TECHNICKÉ ZARIADENIA VÝUČBY A PREVÁDZKY, ŠPORTOVÉ PRVKY, OCHRANNÉ PRVKY ŠPORTOVÍSK)
  KOORDINOVAŤ SO SPRÁVCOM OBJEKTU. ZARIADENIA URČENÉ NA LIKVIDÁCIU EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAŤ.
  ROZSAH: CELÝ OBJEKT
- B|24 ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY VRÁTANE PODKLADNEJ VRSTVY (LEPIDLO, LEP. MALTA)
  NESTABILNÝCH A PORUŠENÝCH VRSTIEV PODKLADU A TAKTIEŽ SOKLA. ROZSAH: 100% PLOCHY MIESTNOSTI
  PAMIATKOVO CHRÁNENÉ PRVKY DEMONTOVAŤ A RIEŠIŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV !
- B|25 DEMONTÁŽ A OBNOVA POMOCOU REPLIKY KAMENINOVEJ DLAŽBY VRÁTANE PODKLADNEJ VRSTVY (LEPIDLO, LEP. MALTA) NESTABILNÝCH A
  PORUŠENÝCH VRSTIEV PODKLADU SOKLA. PRVOK JE SÚČASŤOU PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 504
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 100% PLOCHY MIESTNOSTI
- B|26 DEMONTÁŽ A OBNOVA POMOCOU REPLIKY DREVENEJ VLYSOVEJ PODLAHY VRÁTANE NESTABILNÝCH,PORUŠENÝCH VRSTIEV PODKLADU A SOKLA.
  PRVOK JE SÚČASŤOU PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 320. POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 100% PLOCHY MIESTNOSTI
- B|29 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA S.V. MIESTNOSTI PRÍPADNE ROZMER OTVORU PODĽA KÓT BÚRANIA
  ROZSAH: 100% VEĽKOSTI PODĽA DANÉHO PODORYSU BURACÍCH PRÁC, KÓT BÚRANIA
- B|30 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE VÝŠKY H=1000 m.č. 0.26, H=2100 m.č. 1.08,109,2.06, 2.07, 2.21, 3.06, 3.07, 3.23
  H=2,500 m.č. 1.12,113, 1.14 H=2,125, 1,450 m.č. 1,41
  ROZSAH: 100% VEĽKOSTI PODĽA DANÉHO PODORYSU BURACÍCH PRÁC, KÓT BÚRANIA VRÁTANE DVERÍ V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI (VYBRANÉ PRIEČKY)
- B|31 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA VÝŠKU NIKY (2020,2300 mm) A ŠÍRKU NIKY PODĽA KÓT BÚRANIA, VRÁTANE
  DEMONTÁŽE DVERÍ S OCEĽOVOU ZÁRUBŇOU. ROZSAH: 100%
- B|32 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA VÝŠKU NIKY (2020,2300 mm) A ŠÍRKU NIKY PODĽA KÓT BÚRANIA, VRÁTANE
  DEMONTÁŽE DVERÍ SO STOLÁRSKOU ZÁRUBŇOU. ROZSAH: 100%
- B|33 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA S.V. MIESTNOSTI ALEBO DO VÝŠKY KONŠTRUKCIE PODĽA KÓT ZAMERANIA/BÚRANIA,
  VRÁTANE DEMONTÁŽE DVERÍ S OCEĽOVOU ZÁRUBŇOU. ROZSAH: 100%
- B|34 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA S.V. MIESTNOSTI ALEBO DO VÝŠKY KONŠTRUKCIE PODĽA KÓT ZAMERANIA/BÚRANIA,
  VRÁTANE DEMONTÁŽE DVERÍ SO STOLÁRSKOU ZÁRUBŇOU. ROZSAH: 100%
- B|35 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ ZVISLEJ, NENOSNEJ KONŠTRUKCIE NA ROZMER OTVORU ALEBO S.V. MIESTNOSTI VRÁTANE DEMONTÁŽE
  SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC. ROZSAH: 100%
- B|36 VYHOTOVENIE NOVÉHO OTVORU PODĽA KÓT BÚRANIA V MUROVANEJ KONŠTRUKCII VRÁTANE OSADENIA PREKLADU Z OCEĽOVÝCH PROFILOV
  (TYP VIĎ PD. ČASŤ STATIKA) ROZSAH: 100%
- B|37 ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEHO OTVORU PODĽA KÓT BÚRANIA V MUROVANEJ KONŠTRUKCII VRÁTANE OSADENIA PREKLADU Z OCEĽOVÝCH PROFILOV
  A DEMONTÁŽE DVERÍ S OCEĽOVOU ZÁRUBŇOU ALEBO DREVENÝCH OKIEN (TYP VIĎ PD. ČASŤ STATIKA) ROZSAH: 100%
- B|38 ODSTRÁNENIE MONTOVANEJ NENOSNEJ KONŠTRUKCIE SO SADROKART. OPLÁŠTENÍM NA S.V. MIESTNOSTI
  VRÁTANE DEMONTÁŽE DVERÍ S OCEĽOVOU ZÁRUBŇOU. ROZSAH: 100%
- B|41 VYHOTOVENIE NÍK Z EXTERIERU PRE UKOTVENIE KONŠTRUKCIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
  JUŽNA FASÁDA – DVOR – NIKA 470x255x250–270
  S.H. –3,850, –0,370; +4,030; +8,430; +12,770
  SPOLU: 10 ks
- B|43 DEMONTÁŽ A OBNOVA KAMENNEJ DLAŽBY BALKÓNA m.č. 2.14. DOČASNÁ OCHRANA PRED PRIENIKOM VODY DO KONŠTRUKCIE
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 206
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 100% PLOCHY BALKÓNA
- B|44 ODSTRÁNENIE NOVODOBEJ VÝMUROVKY NA ROZMER OTVORU PODĽA KÓT BURANIA. VLOŽENIE PREKLADU Z OCEĽ. PROFILOV PODĽA PD. STATIKA
  ROZSAH: 100% VEĽKOSTI PODĽA DANÉHO PÔDORYSU BURACÍCH PRÁC
- B|45 ODSTRÁNENIE MONTOVANEJ NENOSNEJ KONŠTRUKCIE SO SADROKART. OPLÁŠTENÍM NA S.V. MIESTNOSTI
  ROZSAH: 100%
- B|46 ODSTRÁNENIE MONTOVANEJ NENOSNEJ KONŠTRUKCIE Z DREVENÝCH PROFILOV S PLASTOVÝM OPLÁŠTENÍM NA S.V. MIESTNOSTI m.č. 3.09
  ROZSAH: 100%
- B|47 ODSTRÁNENIE PÓDIA NA UROVEŇ +8,800. DREVENÁ KONŠTRUKCIA S DREVENÝM OPLÁŠTENÍM A FINALNYM PVC OPLAŠTENÍM m.č. 3.08, 3.21
  ROZSAH: 100%
- B|52 DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVERÍ VRÁTANE OCEĽOVEJ TYPIZOVANEJ ZÁRUBNE
  ROZSAH: 100%
- B|53 DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVERÍ VRÁTANE DREVENEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNE
  ROZSAH: 100%
- B|54 DEMONTÁŽ A OBNOVA DREVENÝCH DVERÍ VRÁTANE DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE. PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA. POL. 304, 306
  ROZSAH: 100%
- B|55 DEMONTÁŽ A OBNOVA DREVENÝCH DVERÍ VRÁTANE DREVENEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNE SO ZACHOVANÍM A OBNOVENÍM
  MREŽÍ NADSVETLÍKA POL. 402
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA. POL. 301
  ROZSAH: 100%
- B|56 DEMONTÁŽ A OBNOVA ZASKLENNEJ STENY. PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA. POL. 302–303
  ROZSAH: 100%
- B|57 DEMONTÁŽ A VÝROBA REPLIK EXISTUJÚCICH DREVENÝCH OKIEN (DVERÍ m.č. 2.13) VRÁTANE VONKAJŠÍCH (FeZn PLECH) A
  VNÚTORNÝCH PARAPETOV (DREVENÉ). PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY. POL. 308–318
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 100%
- B|61 VYHOTOVENIE NIKY V MUROVANEJ KONŠTRUKCII PRE HYDRANT 570x570x210 S.H. 900 mm OD PODLAHY
- B|62 DEMONTÁŽ A OBNOVA DREVENÝCH DVERÍ V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI m.č. 1.53 BEZ SPATNEJ MONTÁŽE
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 306
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 100%
- B|63 DEMONTÁŽ DREVENÝCH INTERIEROVÝCH OKIEN S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM BEZ SPATNEJ MONTÁŽE
  ROZSAH: 100%
- B|64 DEMONTÁŽ A OBNOVA DREVENÉHO INTERIEROVÉHO OKNA
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 308
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 1 ks
- B|65 DEMONTÁŽ OCEĽOVEJ BRÁNY Z JOKLOVÝCH PROFILOV VRÁTANE RÁMU A KOTVENI (MREŽE) v m.č. 1.04
  ROZSAH: 1 ks
- B|66 DEMONTÁŽ OKNA VRÁTANE ODSTRÁNENIA PARAPETU DO UROVNE – 50 mm OD EXIST. PODLAHY
  ROZSAH: 100%
- B|67 DEMONTÁŽ VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE ODSTRÁNENIA ZALOMENÝCH OSTENÍ A PARAPETU DO
  UROVNE – 50 mm OD EXIST. PODLAHY. NEPOŠKODIŤ PREKLAD NAD OTVOROM !
  ROZSAH: 100%
- B|68 DEMONTÁŽ A OBNOVA DREVENEJ VITRÍNY
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 307
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 1 ks (m.č. 2.02)
- B|69 DEMONTÁŽ DREVENÉHO OBKLADU OKNA 1160x900 m.č. 3.09
  ROZSAH: 1 ks
- B|71 ODSTRÁNENIE NÁTERU STIEN – OLEJOVÁ FARBA. VÝŠKA: LEGENDA MIESTNOSTI, KÓTY
  ROZSAH: 100%
- B|72 ODSTRÁNENIE OBKLADU STIEN – KERAMICKÉ DLAŽDICE 150x150. VÝŠKA: LEGENDA MIESTNOSTI, KÓTY
  ROZSAH: 100%
- B|76 ODSTRÁNENIE OBKLADU STIEN VRÁTANE ROŠTU – DREVENÝ OBKLAD
  VÝŠKA: LEGENDA MIESTNOSTI, KÓTY
  ROZSAH: 100%
- B|80 DEMONTÁŽ A OBNOVA MREŽÍ KOMÍNOVÝCH PRIEDUCHOV A VETRACÍCH PRIEDUCHOV
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY. POL. 405, 406, 408
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV A KPÚ ŽILINA
  ROZSAH: 100%
- B|83 ODSTRÁNENIE MUROVANÉHO KOMÍNOVÉHO TELESA
  PRED ODSTRÁNENÍM OVERIŤ SYSTÉM UKONČENIA STROPNEJ KONŠTRUKCIE PRI KOMÍNE !
  ROZSAH: 100%
- B|84 ZACHOVANIE A OBNOVA POLKRUHOVÝCH NÍK. OCHRANIŤ PRED POŠKODENÍM.
  PRVOK PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 102
  ROZSAH: 10 ks
- B|85 ODSTRÁNENIE ZVETRALÝCH A VODOU POŠKODENÝCH VRSTIEV OMIETKY PO NOSNÝ PODKLAD STROPNEJ KONŠTRUKCIE
  (PREDPOKLAD KERAMICKÝ STROP)ZABEZPEČIŤ NEPOŠKODENIE TVAROVANIA LOMENÝCH RÁMOV NA CHODBÁCH,
  KLENIEB A TVAROVANIA STROPOV (PRVKY PAMIATKOVEJ HODNOTY)
  SYSTÉM SANAČNÝCH OMIETOK WTA POL. B, B1 PD. SANÁCIA
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 1.PP: 5% PLOCHY
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 1.NP: 8% PLOCHY
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 2.NP: 5% PLOCHY
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 3.NP: 15 % PLOCHY
- B|86 ODSTRÁNENIE VRSTIEV OMIETKY PO NOSNÚ STROPNÚ KONŠTRUKCIU (PREDPOKLAD KERAMICKÝ STROP):
  PRI ODSTRAŇOVANÍ NEPOŠKODIŤ PRVKY PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 101 A
  PRVKY PAMIATKOVEJ HODNOTY (ORANŽOVÉ ČIARY NA VÝKRESOCH)
  ROZSAH: 100% PLOCHY MIESTNOSTI
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 1.PP: 60% PLOCHY
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 1.NP: 45% PLOCHY
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 2.NP: 30% PLOCHY
  CELKOVÝ ROZSAH PRE 3.NP: 30% PLOCHY
- B|91 ZACHOVANIE, OPRAVA A OBNOVA PRVKOV SCHODISKA
  ZABEZPEČENIE OCHRANY EXISTUJÚCICH PRVKOV PAMIATKOVEJ OBNOVY SCHODISKA POČAS PRÁC
  POMOCOU DREVENÉHO OPLÁŠTENIA ZÁBRADLÍ A STUPŇOV SCHODISKA
  PRVKY PAMIATKOVEJ OBNOVY POL. 203, 204, 403, 404, 503
- B|124 DEMONTÁŽ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE v m.č. 3.24
  PRED DEMONTÁŽOU PRIZVAŤ STATIKA PRE OVERENIE NADVAZNOSTI NA INÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
  ROZSAH:1 ks

LEGENDA PRVKOV PAMIATKOVEJ OBNOVY

MUROVANÉ, OMIETKOVÉ A KERAMICKÉ PRVKY

- 101 PLASTICKÁ OMIETKOVÁ A ŠTUKOVÁ DEKORÁCIA
  ZACHOVAŤ, OPRAVIŤ, CHÝBAJÚCE DETAILY DOPLNIŤ
- 102 POLKRUHOVÉ VÝKLENKY V STENÁCH
  ZACHOVAŤ, OMETNÚŤ
- 103 KOMÍNOVÉ TELESÁ S HLAVAMI
  REKONŠTRUOVAŤ A VYTIAHNÚŤ NAD ROVINU STRECHY, OMETNÚŤ
- 104 ULIČNÝ OHRADOVÝ A OPORNÝ MÚR, MURIVO KAPLNKY
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA,
- 105 DVOROVÝ OHRADOVÝ MÚR TEHLOVÝ
  REMESELNÁ OBNOVA, NEOMETAŤ

KAMENNÉ PRVKY

- 201 HLAVNÝ VSTUPNÝ PORTÁL S BALKÓNOM A OSTENIAMI PRIEAHLÝCH OTVOROV
  REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA, NATREŤ
- 202 KAMENNÉ PRVKY ATIKY
  REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA, NATREŤ
- 203 SCHODISKOVÉ STUPNE
  VYSPRAVIŤ A REŠTAUROVAŤ
- 204 ZÁBRADLIE SCHODISKA
  REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA
- 205 SEDES S PITNOU FONTÁNKOU
  REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA
- 206 DLAŽBA BALKÓNA
  REMESELNÁ OBNOVA
- 207 ARCHITEKTONICKÁ PLASTIKA
  REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA

DREVENÉ PRVKY

- 301 HLAVNÉ VSTUPNÉ DVERE
  ZACHOVAŤ, NATREŤ
- 302 DELIACE STENY S DVERAMI
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 303 DELIACE STENY S DVERAMI
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 304 DVOJKRÍDLOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA,NATREŤ
- 305 JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENÉ
  REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA
- 306 JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 307 VSTAVANÁ SKRIŇA
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 308 DVOJKRÍDLOVÉ OKNO S KLAPAČKOU
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 309 OKNO S PROFILOVANÝM PRIEČNIKOM
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 310 DVOJKRÍDLOVÉ OKNO
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 311 ZROJKRÍDLOVÉ OKNO S PRIEČNIKOM
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 312 PRAVOUHLÉ OKNO S PRIEČNIKOM
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 313 BALKÓNOVÉ DVERE, ČELNÁ FASÁDA
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 314 OKNO SO SKOSENÝM ZÁKLENKOM
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 315 DVOJKRÍDLOVÉ OKNO S TROJHOLNÍKOVÝM ZÁKLENKOM
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 316 DVOJKRÍDLOVÉ VERTIKÁLNE OKNO
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 317 OKNO ČELENÉHO ŠTÍTOVÉ
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 318 OKNO ŠTÍTU SEVERNEJ A JUŽNEJ FASÁDY
  NOVÁ VÝPLŇ S ČLENENÍM
- 319 VÝPLŇ ZDRUŽENÉHO OSVETĽOVACIEHO OTVORU SEVERNEJ FASÁDY
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 320 DREVENÉ PODLAHY
  REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 321 FRAGMENTY POVODNÝCH VÝPLNÍ
  REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ
- 322 DREVENÉ DEKORATÍVNE PRVKY KROVU
  REMESELNÁ OBNOVA

KOVOVÉ PRVKY

- 401 KOVOVÁ MREŽA OHRADNÉHO MÚRIKA PARČÍKA
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 402 MREŽA SVETLÍKA VSTUPU
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 403 ZÁBRADLIE BOČNÉHO SCHODISKA
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 404 MREŽA OSVETĽOVACIEHO OTVORU SCHODISKA
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 405 MRIEŽKA VETRACIEHO OTVORU
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 406 VÝPLŇ OTVOROV KOMÍNOVÝCH PRIEDUCHOV
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 407 PLECHOVÁ VÝPLŇ VSTUPU PODKROVIA
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 408 PLETIVO PRIEDUCHOV KOMÍNOVÝCH TELIES
  SANOVAŤ, NATREŤ
- 409 KLAMPIARSKE DETAILY DEKORATÍVNE STREŠNÉ PRVKY
  UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA, NATREŤ

KERAMICKÉ PRVKY

- 501 KERAMICKÁ KACHĽOVÁ PEC SO SPORÁKOM
  REMESELNÁ OBNOVA
- 502 KERAMICKÁ KACHĽOVÁ PEC
  REMESELNÁ OBNOVA
- 503 KERAMICKÝ OBKLAD SOKLA BOČNÉHO SCHODISKA
  REMESELNÁ OBNOVA
- 504 KAMENNÁ DLAŽBA
  REMESELNÁ OBNOVA
- 505 DLAŽBA PODKROVIA
  REMESELNÁ OBNOVA

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENA	STROP	SOKEL	POZNÁMKA
3.01	SCHODISKO	70.62 m2	KAMENNÝ OBKLAD	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	KERAMICKÝ	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.02	CHODBA	318.19 m2	KAMENNÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	KERAMICKÝ	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.03	VÝŤAHA	3.80 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
3.04	CHODBA	4.10 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
3.05	WC PREDSIEŇ	4.79 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
3.06	WC MUŽI	15.37 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1800 mm
3.07	WC MUŽI	8.95 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1800 mm
3.08	POSLUCHÁREŇ	114.74 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.09	MIESTNOSŤ	19.40 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	
3.10	UČEBŇA	33.47 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.11	UČEBŇA	40.44 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.12	UČEBŇA	53.51 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.13	UČEBŇA	51.58 m2	KOBEREC	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PLASTOVÝ PROFIL	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.14	UČEBŇA	20.33 m2	KOBEREC	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PLASTOVÝ PROFIL	
3.15	UČEBŇA	73.80 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.16	UČEBŇA	54.74 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.17	UČEBŇA	3.59 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	
3.18	KANCELÁRIA	18.61 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	
3.19	KANCELÁRIA	14.43 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	
3.20	UČEBŇA	61.22 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.21	UČEBŇA	80.17 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.22	WC PREDSIEŇ	6.26 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
3.23	WC ŽENY	11.76 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		KERAMICKÝ OBKLAD H=1500 mm
3.24	SKLAD	4.12 m2	KAMENNÁ DLAŽBA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.		
3.25	UČEBŇA	70.90 m2	PVC PODLAHA	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	PVC	OLEJ. NÁTER STIEN H=1500mm
3.26	SCHODISKO	18.80 m2	KAMENNÝ OBKLAD	PÔVODNÁ OM.	PÔVODNÁ OM.	KERAMICKÝ	
CELKOVÁ PLOCHA		1177.45 m2					

LEGENDA MATERIÁLOV A OZNAČENÍ

- SÚČASNÉ KONŠTRUKCIE
  PODKLAD ZAMERANIE, Ing. Arch Z.GRÚŇOVA PhD., 2013
  DOPLNENÉ AJ Z HIST. VÝSKUMU Doc. PhDr M. KVASNICOVA, PhD., 2014
- NOVŠIE STAVEBNÉ ÚPRAVY A KONŠTRUKCIE PODĽA ZAMERANIA
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE VŠEOBECNE
  PRI OKNÁCH V OBVODOVOM PLÁŠTI – DEMONTÁŽ
- EXISTUJÚCA NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA – BÚRANIE
- BÚRANIE EXISTUJÚCICH PODKLADOV
- SÚČASNÝ EL. ROZVÁDZAČ
- ROZVOD PLYNU – DEMONTÁŽ POL B|21
- VÝKOP RÝH Š. 600,300 mm PRE ROZVODY KANALIZÁCIE, ELEKTRO B|16
- +9,974 VÝŠKOVÁ KÓTA – ZAMERANIE
- +8,800 VÝŠKOVÁ KÓTA – POŽADOVANÁ ÚROVEŇ BÚRANIA
- 2010 / 2725 KÓTA BÚRANIA PRVKU
- 2010 / 2725 KÓTY ZAMERANIA OBJEKTU
- PRVOK PAMIATKOVO CHRANENÝ – NEPOŠKODIŤ POČAS PRAC
  POSTUPOVAŤ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY
  A ROZHODNUTIA KPÚ ŽILINA
  ČÍSLO PRVKU PAMIATKOVEJ OBNOVY
  HORNÁ ŠIPKA – PRVOK NA VERTIKÁLNEJ KONŠTRUKCII
  DOLNÁ ŠIPKA – PRVOK NA HORIZONTÁLNEJ KONŠTRUKCII

POZNÁMKA

- PODKLAD TVORÍ ZAMERANIE:Ing. Arch Z.GRÚŇOVA PhD., 2013, DOPLNENÉ AJ Z HIST. VÝSKUMU Doc. PhDr M. KVASNICOVA, PhD., 2014
- BURANÉ KONŠTRUKCIE ODVÁŽAŤ Z MIESTA BURANIA MIMO OBJEKT, NESÚSTREDOVAŤ SUŤ A BURANÉ PRVKY V MIESTNOSTIACH – RIZIKO POŠKODENIA STROPNÝCH KONŠTRUKCII !! – SÚSTREDENÉ ZAŤAŽENIE
- STAVEBNÝ ODPAD NESUSTREDOVAŤ V BLÍZKOSTI A TRASE UNIKOVÝCH CIEST, DOLEŽITÝCH TECHNOLOGICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, POŽIARNYCH ZARIADENÍ A HLAVNÝCH VENTILOV MEDII
- KONŠTRUKCIE A PRVKY POČAS BURANIA A SYPANIA VZNIKNUTÉHO ODPADU DO ZBERNEJ NÁDOBY KROPIŤ VODOU PRE MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI, ODPADOVÚ NÁDOBU PRIKRYŤ PLACHTOU
- POČAS PRÁC DODRŽIAVAŤ PODMIENKY A PREDPISY BOZP, NOSNÉ KONŠTRUKCIE A OSTATNÉ ČASTI STABILIZOVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK STATIKA
- PRI DEMONTÁŽI PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A POSTUPY
- VZNIKNUTÝ STAVEBNÝ ODPAD SEPAROVAŤ A ODVÁŽAŤ V ZAKRYTÝCH KONTAJNEROCH
- NEBEZPEČNÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY SMIE LIKVIDOVAŤ LEN OPRÁVNENÁ SPOLOČNOSŤ S PRÁVOPLATNÝM POVOLENÍM
- POČAS PRÁC DODRŽAŤ PREDPISY V ZMYSLE BOZP
- PRED ZAČATÍM PRÁC ZABEZPEČIŤ DOČASNÝ PRESUN CHRÁNENÝCH DRUHOV VTÁKOV VYSKYTUJÚCICH SA V ŠTRBINÁCH, INTERIÉRI, STRECHE OBJEKTU – KOORDINOVAŤ SO SPRÁVCOM, PROJEKTANTOM A OCHRANOU PRÍRODY SPRÁVA NP MALÁ FATRA
- VÝKOPOVÉ PRÁCE VYKONÁVAŤ V ZMYSLE STN 73 3050:1986 – *Zemné práce. Všeobecné ustanovenia*
- POČAS PRÁC DODRŽIAVAŤ POŽIADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI.
- PRED ZAČIATKOM REALIZACIE JE POTREBNÉ VYKONAŤ ZAMERANIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A ZARIADENÍ NA PREDMETNÝCH PARCELÁCH A V OKOLÍ STAVBY S VYZNAČENÍM ICH TRASOVANIA !
- PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ USTANOVENIA VYHLÁŠKY Č. 147/2013 novel. 100/2015
- PRI VÝKOPOCH HLBŠÍCH AKO 1,3m OD HRANY PRACOVNEJ PLOCHY (PP) POUŽIŤ VŽDY ZABEZPEČENIE STABILITY STIEN VÝKOPU PROTI ZOSUNUTIU V ZMYSLE VYHLÁŠKY Č. 147/2013 príloha Č. 2
- VÝKOPY POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY VYHOTOVOVAŤ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 364/2004.
- PRVKY PAMIATKOVEJ OBNOVY DEMONTOVAŤ PODĽA POKYNOV REŠTAURÁTORA A PRACOVNÍKOV KPÚ ŽILINA, POSTUPOVAŤ AJ PODĽA PROJEKTU PAMIATKOVEJ OBNOVY – VÝKAZ PRVKOV
- NEDEMONTOVATEĽNÉ PRVKY PAMIATKOV