



## **Opis wykonania robót remontowo-budowlanych**

Inwestor: **Nadleśnictwo Zamrzenica, 89-510 Bysław**

Przedmiot opracowania: **Wykonanie ogrodzenia Leśniczówki Brzozowo**

Lokalizacja: **Brzozowo, działka nr 21167/3**

Zawartość załącznika:

1. strona tytułowa,
2. opis usytuowania obiektu/elementów,
3. opis techniczny wraz z określeniem rodzaju, zakresu robót budowlanych.

**Tuchola, 27.08.2021 r.**

### **1. Podstawa opracowania**

- Zlecenie umowa z Inwestorem,
- Bezpośrednie ustalenia z Nadleśniczym,
- Mapa z lokalizacją leśnictwa.

### **2. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową zlokalizowanego na działce nr 21167/3.

### **3. Opis ogólny**

Elementy objęte opracowaniem:

- Wykonanie ogrodzenia,
- Wykonanie bramy wjazdowej.

### **4. Zakres robót**

- a) Rozbiórka ogrodzenia drewnianego na słupkach drewnianych
- b) Ścinanie i karczowanie zagajników
- c) Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 metra
- d) Brama wjazdowa o wysokości 1,5 metra i szerokości 4 metry

### **Uwagi końcowe**

1. Wskazana powyżej lokalizacja stanowi tylko przybliżoną lokalizację. Dokładne usytuowanie należy ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.
2. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.
4. Materiały wykorzystane do budowy-remontu powinny być wysokiej jakości. Dokładną kolorystykę, rodzaj i parametry należy każdorazowo ustalić z Inwestorem.

**Opracował:**