


# SEZNAM MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA $m^2$ | PODLAHA SOKL | STĚNY | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| ČÁST ‚E' – 1.NP | | | | | |
| E1.01 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 179,82 | PVC<br>BĚLNINOVÝ SOKL | | |
| E1.02 | UČEBNA | 64,35 | PVC<br>SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD<br>U UMYVADLA | |
| | | | | | |
| E1.08 | KABINET FYZIKY | 40,95 | PVC<br>SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD<br>U UMYVADLA | |
| E1.09 | PŘEDSÍŇ WC – CHLAPCI | 14,56 | KERAMICKÁ DLAŽBA<br>KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V= 1500 mm | |
| E1.10 | WC – CHLAPCI | 14,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA<br>KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V= 2000 mm | |
| E1.11 | PŘEDSÍŇ WC – DÍVKY | 6,75 | KERAMICKÁ DLAŽBA<br>KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V= 1500 mm | |
| E1.12 | WC – DÍVKY | 19,13 | KERAMICKÁ DLAŽBA<br>KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V= 2000 mm | |
| E1.13 | KABINET ČESKÉHO JAZYKA | 21,51 | PVC<br>SOKLÍK PVC | | |
| E1.14 | WC – HANDICAP. | 5,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA<br>– | KERAMICKÝ OBKLAD<br>V= 2000 mm | |




±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval: Ing. Vaněček | Projektant: Ing. Vaněček | Kreslil: R. Hanáček | |
| Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod | | | Okres: Uherské Hradiště |
| Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | | | |
| Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy<br>Na Výsluní 2047, Uherský Brod | | | |
| Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ<br>D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU<br>SO 01 ZDŠ – část ‚E' | | | |
| D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA | | | |
| Obsah: PŮDORYS 1.NP – část ‚E' | | | |

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

| | |
|---|---|
| Zakázka č.: | – |
| Datum : | 01/2017 |
| Stupeň : | RP |
| Formát : | 2 x A4 |
| Měřítko : | 1: 50 |
| Archivní č.: | |

D.1.4.3.05