PŮDORYS ZÁKLADŮ – část ‚E',‚D',‚B2'

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ ZÁKLADY, BETON C25/30-XC2
- NOVÉ ZÁKLADY, BETON C25/30-XC2

POZNÁMKA

- PROVEDENÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH RAMP Z BETONU C25/30-XC2
  VÝZTUŽ ZE SÍTÍ KARI SZ 6/6 - 150/150 mm (65 kg/m3), VÝZTUŽ 10 505 (R) - 10 kg/m3
- ZÁKLADY, VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z ŽELEZOBETONU C25/30-XC2, VYZTUŽENÉ OCELÍ 10 505 (R) - 75 kg/m3
  VNITŘNÍ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY A DESKA Z BETONU C25/30 - XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R) - 55 kg/m3



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček		Ing. Zdeněk Vaněček mob. 604 232041 e-mail: z.vanecek@seznam.cz Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště	
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod		
Stavba:	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Zakázka č.: –
			Datum: 01/2017
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚E'		Stupeň: RP
			Formát: 8 x A4
			Měřítko: 1: 50
			Archivní č.:
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah:	PŮDORYS ZÁKLADŮ – část ‚E'		D.1.1.E08

A1/8A4 (594x841)