CELKOVÝ PŮDORYS 2.NP – část "F"

M 1:150



SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA SOKL	STĚNY
ČÁST ‚F' – 2.NP				
F2.01	SCHODIŠTĚ	38,40	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.02	HALA	157,80	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.03	UMÝVÁRNA	21,85	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.04	PŘEDSÍŇ	5,99	KERAMICKÁ DLAŽBA -	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm
F2.05	WC	11,48	KERAMICKÁ DLAŽBA -	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm
F2.06	PŘEDSÍŇ	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA -	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm
F2.07	WC	11,52	KERAMICKÁ DLAŽBA -	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm
F2.08	KABINET	17,50	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.09	KABINET	18,40	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.10	BALKON	9,15	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.11	BALKON	57,60	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.12	ROZVODNA VZDUCHU	13,05	CEMENTOVÝ POTĚR OCELÍ HLAZENÝ	
F2.13	VÝDEJ JÍDEL	47,32	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	ČÁST. KERAM. OBKLAD V= 1500 mm
F2.14	VÝTAH	1,08		
F2.15	JÍDELNA	212,32	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.16	JÍDELNA	218,68	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.17	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	26,93	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	ČÁST. KERAM. OBKLAD V= 1500 mm
F2.18	VÝDEJ JÍDEL	37,29	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	ČÁST. KERAM. OBKLAD V= 1500 mm
F2.19	CHODBA + SCHODIŠTĚ	28,13	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F2.20	DENNÍ MÍSTNOST	18,09	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ PŮDORYSY A ŘEZ, v.č. D.1.1.F04-F08

SCHÉMA



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Ing. Zdeněk Vaněček, mob. 604 232041, e-mail: z.vanecek@seznam.cz, Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod	
Stavba:	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Zakázka č.: –
		Datum: 01/2017
		Stupeň: RP
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚F'	Formát: 6 x A4
		Měřítko: 1:150
		Archivní č.:
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah:	CELKOVÝ PŮDORYS 2.NP – část "F"	D.1.1.F03