PŮDORYS ZÁKLADŮ - část ‚F'

M 1:50



SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA SOKL	STĚNY	POZNÁMKA
ČÁST ‚F' - 1.PP					
F0.01	CHODBA	85,65			
F0.02	CHODBA	10,58			
F0.03	SCHODIŠTĚ	11,00			
F0.04	EL. VÝTAH	28,28			
F0.05	BRAMBORY	2,16			
F0.06	STROJOVNA VÝTAHU	5,70			
F0.07	SKLAD OVOCE	11,75			
F0.08	HRUBÁ PŘÍPRAVA	17,50			
F0.09	ZELENINA	10,80			
F0.10	ŠATNA ŽENY	15,73			
F0.11	UMÝVÁRNA ŽENY	8,09			
F0.12	SPRCHA	1,53			
F0.13	WC	1,32			
F0.14	WC	1,72			
F0.15	ŠATNA MUŽI	8,35			
F0.16	SPRCHA	0,72			
F0.17	WC	1,50			
F0.18	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	32,34			
F0.19	ELEKTRORozVODNA	23,89			

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE, STÁV. ZDIVO

NOVÉ KONSTRUKCE

- PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm, BETON C12/15-XC2
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 mm, BETON C25/30-XC1

POZNÁMKA

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 mm, Z BETONU C25/30 - XC1, VYZTUŽENÉHO KARI SÍTÍ VÝZTUŽ ZE SÍTÍ KARI SZ 6/6 - 150/150 mm (65 kg/m3), VÝZTUŽ 10 505 (R) - 10 kg/m3
- PODBETONOVÁNÍ Z PROSTÉHO BETONU C12/15 - XC2

+0,450 HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADŮ

+0,200 SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADŮ

+0,150 HORNÍ ÚROVEŇ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Ing. Zdeněk Vaněček tel.: 604 232041 e-mail: z.vanecek@seznam.cz Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště	
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		
Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Zakázka č.: –
		Datum: 01/2017
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚F'		Stupeň: RP
		Formát: 8 x A4
		Měřítko: 1: 50
		Archivní č.:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADŮ – část "F"		D.1.1.F05

A1/8A4 (594x841)