# CELKOVÝ PŮDORYS 1.PP – část ‚E'+,D'

M 1:150




## SEZNAM MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA SOKL | STĚNY |
|---|---|---|---|---|
| ČÁST ‚E' – 1.PP | | | | |
| E0.01 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 181,12 | PVC BĚLINOVÝ SOKL | |
| E0.02 | UČEBNA | 64,35 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.03 | UČEBNA | 62,69 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.04 | UČEBNA | 64,35 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.05 | UČEBNA | 65,37 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.06 | UČEBNA BIOLOGIE | 86,10 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.07 | KABINET BIOLOGIE | 30,51 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.08 | UČEBNA CHEMIE | 74,47 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| E0.09 | KABINET CHEMIE | 19,17 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm |
| E0.10 | PŘEDSÍŇ WC – CHLAPCI | 6,34 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm |
| E0.11 | WC – CHLAPCI | 20,15 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm |
| E0.12 | PŘEDSÍŇ WC – DÍVKY | 13,45 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm |
| E0.13 | WC – DÍVKY | 15,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm |
| E0.14 | KABINET MATEMATIKY | 21,51 | PVC SOKLÍK PVC | |
| E0.15 | WC – HANDICAP. | 4,32 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm |
| | | | | |
| SPOJOVACÍ KRČEK ‚B2' – 1.PP | | | | |
| B0.01 | CHODBA – KRČKU B2 | 32,54 | TERACOVÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | |
| B0.02 | VSTUP | 6,49 | TERACOVÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | |
| B0.03 | VSTUP, CHODBA | 14,91 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM PVC LIŠTA | |
| B0.04 | VÝTAH | 3,88 | PROTIOKLIDOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR + SOKL | |
| | | | | |

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA SOKL | STĚNY |
|---|---|---|---|---|
| ČÁST ‚D' – 1.PP | | | | |
| D0.01 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 51,87 | PVC BĚLINOVÝ SOKL | |
| D0.01a | CHODBA | 16,01 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM PVC LIŠTA | |
| D0.02 | ŠKOLNÍ INVERTÁŘ | 64,04 | PVC SOKL Z PVC | |
| D0.03 | CHODBA | 28,40 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| D0.04 | ŠATNA | 20,86 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| D0.05 | ŠATNA | 20,84 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| D0.06 | UKLÍZEČKY | 34,88 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| D0.07 | DÍLNA TRUHLÁŘE | 83,62 | PVC SOKL Z PVC | |
| D0.08 | KABINET – SKLAD | 21,84 | PVC SOKL Z PVC | KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA |
| D0.09 | STROJOVNA | 21,51 | PVC SOKL Z PVC | |
| D0.10 | STROJOVNA | 18,83 | PVC SOKL Z PVC | |
| D0.11 | KABINET – SKLAD | 18,49 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD LINKY |
| D0.12 | DÍLNA ZÁMEČNÍKA | 72,26 | PVC SOKL Z PVC | |
| D0.13 | DÍLNA ŠKOLNÍKA | 34,71 | PVC SOKL Z PVC | |
| D0.14 | PŘEDSÍŇ WC – CHLAPCI | 8,26 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD |
| D0.15 | WC – CHLAPCI + ÚKLID | 9,04 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD |
| D0.16 | PŘEDSÍŇ WC – DÍVKY | 5,86 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD |
| D0.17 | WC – DÍVKY | 10,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL | KERAMICKÝ OBKLAD |
| | | | | |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 300 mm
- DOZDĚNÍ OTVORŮ ZDIVEM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL. 300 mm
- PŘÍČKY TL. 100 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, VÝŠKY 2100 mm
- ZDIVO TL. 100, 150 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZATEPLENÍ POLYSTYRÉNEM, TL. 100 mm

## POZNÁMKA

- STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ PŮDORYSY A ŘEZ v.č. D.1.1.E05 - E13

## SCHÉMA




±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval: Ing. Vaněček | Projektant: Ing. Vaněček | | |
| Místo stavby: | Na Výsluní 2047, Uherský Brod | Okres: Uherské Hradiště | |
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | | |
| Stavba: | ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy<br>Na Výsluní 2047, Uherský Brod | | |
| Část PD: | D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ<br>D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU<br>SO 01 ZŠ – část ‚E'+,D' | | |
| | D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| Obsah: | CELKOVÝ PŮDORYS 1.PP – část ‚E'+,D' | | |


Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod


| | |
|---|---|
| Zakázka č.: | – |
| Datum: | 01/2017 |
| Stupeň: | RP |
| Formát: | 4 x A4 |
| Měřítko: | 1:150 |
| Archivní č.: | |

D.1.1.E02