PŮDORYS 2.NP – část ‚F'

M 1:50



SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA SOKL	STĚNY	POZNÁMKA
ČÁST ‚F' – 2.NP					
F2.01	SCHODIŠTĚ	38,40	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.02	HALA	157,80	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.03	UMÝVÁRNA	21,85	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.04	PŘEDSÍŇ	5,99	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
F2.05	WC	11,48	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
F2.06	PŘEDSÍŇ	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
F2.07	WC	11,52	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
F2.08	KABINET	17,50	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.09	KABINET	18,40	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.10	BALKON	9,15	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.11	BALKON	57,60	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.12	ROZVODNA VZDUCHU	13,05	CEMENTOVÝ POTĚR OCELI HLAŽENÝ		
F2.13	VÝDEJ JÍDEL	47,32	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	ČÁST KERAM. OBKLAD V= 1500 mm	
F2.14	VÝTAH	1,08			
F2.15	JÍDELNA	212,32	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.16	JÍDELNA	218,68	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.17	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	26,93	PVC BĚLINOVÝ SOKL	ČÁST KERAM. OBKLAD V= 1500 mm	
F2.18	VÝDEJ JÍDEL	37,29	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	ČÁST KERAM. OBKLAD V= 1500 mm	
F2.19	CHODBA + SCHODIŠTĚ	28,13	PVC BĚLINOVÝ SOKL		
F2.20	DENNÍ MÍSTNOST	18,09	PVC BĚLINOVÝ SOKL		

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček		
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres:	Uherské Hradiště
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		
Stavba	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod		
Část PD	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚F'		
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah:	PŮDORYS 1.NP – část "F"		

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@azznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

Zakázka č.:	–
Datum:	01/2017
Stupeň:	RP
Formát:	8 x A4
Měřítko:	1: 50
Archivní č.:	

D.1.1.F07

A2.1/6A4 (420x841)