Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 33986/2016 V Uherském Hradišti, dne 30. 1. 2017
Spisová značka: KHSZL/33986/2016/5.5/HDM/UH/JIŘ-05
Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:
Jana Jiříková, *tel.: 572 430 725, e-mail: jana.jirikova@khszlin.cz*
Jarmila Synčáková, *tel.: 572 430 731, e-mail: jarmila.syncakova@khszlin.cz*
Michaela Pačinková, DiS., *tel.: 572 430 722, e-mail: michaela.pacinkova@khszlin.cz*

Ing. Zdeněk Vaněček
IČ: 65321375
Dolní Valy 511
688 01 Uherský Brod

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci stavby „ZŠ Na Výsluní – Bezbariérové řešení celé školy, Na Výsluní 2047, Uh. Brod" pro stavební řízení.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 21. 12. 2016 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost pana Ing. Zdeňka Vaněčka, IČ: 65321375, se sídlem: Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod zastupujícího na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016 investora stavby Město Uherský Brod, IČ: 00291463, se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **„ZŠ Na Výsluní – Bezbariérové řešení celé školy, Na Výsluní 2047, Uh. Brod"** pro stavební řízení. Dne 16. 1. 2017 byla pod č.j. KHSZL 01117/2017 projektová dokumentace částečně doplněna. Na základě písemné Výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vedené pod č.j. KHSZL 001502/2017 ze dne 19. 1. 2017 byla podaná žádost dne 24. 1. 2017 pod č.j. KHSZL 01903/2017 dodatečně doplněna.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila předloženou projektovou dokumentaci stavby **„ZŠ Na Výsluní – Bezbariérové řešení celé školy, Na Výsluní 2047, Uh. Brod"** umístěné na pozemku p. č. st. 2812, v k. ú. Uherský Brod, pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací stavby **„ZŠ Na Výsluní – Bezbariérové řešení celé školy, Na Výsluní 2047, Uh. Brod "** pro stavební řízení

se souhlasí.

V souladu s § 77 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na takto stanovené podmínky:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v chráněném vnitřním prostoru základní školy k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 11 odst. 4 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tak, aby nedocházelo v chráněném venkovním prostoru okolních staveb k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B shora citovaného vládního nařízení. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

2. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval pan Ing. Zdeněk Vaněček, IČ: 65321375, se sídlem: Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1201912). Investorem stavby je Město Uherský Brod, IČ: 00291463, se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, které je současně majitelem pozemků dotčených stavbou, dále zřizovatelem základní školy (předmětné stavby) právnické osoby Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČ: 70932310, se sídlem: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod (dále jen „základní škola").

Základní škola je školou úplnou, kterou navštěvují žáci 1. až 9. ročníku. Základní škola je objekt pavilónového typu, který byl postaven v roce 1976. Skládá se z 5 pavilonů - budov (A, C, D, E, F) spojených jednopodlažními krčky (B1, B2). V době vzniku školy nebylo realizováno bezbariérové řešení základní školy. Osoba se sníženou schopností pohybu a orientace se tedy ve stávajícím objektu základní školy může pohybovat svépomocí pouze v 1.NP pavilonů A, C, D a E.

Předložená projektová dokumentace (datum: 1/2017, stupeň RP) řeší v rámci stavebních úprav bezbariérový pohyb po celé budově školy, tj. dojde k vybudování dvou osobních výtahů, svislé plošiny v tělocvičně, vstupních a spojovacích ramp u vstupů do pavilonů, rozšíření výplní otvorů a dále k rekonstrukci stávajících hygienických zařízení v jednotlivých pavilonech tak, aby v každém podlaží bylo jedno hygienické zařízení nebo koupelna pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Dle předložené projektové dokumentace se v základní škole počítá s kapacitou 420 žáků.

Před stavebními úpravami dojde k bouracím pracím (např. vybourání části původního chodníku, demontáž vstupních a vnitřních dveří, dále demontáž zařizovacích předmětů a vybourání stávajících příček včetně obkladů a původní podlahy na hygienických zařízeních atd.).

V části A1 pavilonu A bude pro bezbariérový přístup vybudována venkovní rampa. Na místě umývárny bot a hygienického zařízení bude vybudován prostor pro sklad a dobíjení vozíku s navazujícím skladem. Původní chodba bude rozšířena do prostoru skladu školních pomůcek.
V části A2 pavilonu A bude na místo původních venkovních vstupních schodů vybudována rampa, vstupní prostor bude rozšířen. V prosklených stěnách vstupní haly budou vyměněny dvojkřídlové dveře tak, aby v nově osazených dveřích byl dodržen průchod 900 mm. Prostory původních hygienických zařízení pro muže a ženy budou nově provedeny se začleněním sociálního zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nové dispoziční řešení 1.NP v části pavilonu A2 základní školy
Vstup (míst. č. A 1.01 o ploše 17,27 m^2), zádveří (míst. č. A 1.02 o ploše 17,17 m^2), vstupní hala (míst. č. A 1.03 o ploše 98,33 m^2), předsíň WC – dívky (míst. č. A 1.05 o ploše 6,49 m^2 , vybavení v počtu: 2x umyvadlo), WC dívky (míst. č. A 1.06 o ploše 5,94 m^2, vybavení v počtu: 2x WC splachovací záchodová mísa), WC - personál ženy (míst. č. A 1.106a o ploše 3,0 m^2, vybavení v počtu: WC splachovací záchodová mísa, v předsíni umyvadlo), úklid (míst. č. A 1.07 o ploše 2,83 m^2, výlevka), WC a sprcha handicap (míst. č. A 1.08 o ploše 5,40 m^2, vybavení v počtu: umyvadlo, WC a sprcha), předsíň WC - chlapci (míst. č. A 1.09 o ploše 5,14 m^2, vybavení v počtu: 3x umyvadlo), WC - chlapci (míst. č.A 1.10 o ploše 6,87 m^2, vybavení v počtu: 1xWC splachovací záchodová mísa, 2x pisoár), WC - personál muži (míst. č. A 1.10a o ploše 2,24 m^2 , vybavení v počtu: WC, pisoár, v předsíni umyvadlo), chodba (míst.č. A 1.25 o ploše 23,24 m^2), vstup (míst. č. A 1.26 o ploše 7,97 m^2), parkování a dobíjení vozíků (míst. č. A 1.27 o ploše 13,81 m^2), sklad (míst.č. A 1.28 o ploše 3,25 m^2).

Ve spojovacím krčku B1 bude provedena rampa překonávající výškový rozdíl mezi pavilony A a F a chodba v krčku B1 (míst. č. B 1.01 o ploše 28,62 m^2).

Ve spojovacím krčku B2 v 1.PP bude provedena úprava vstupu a chodby (míst. č. B 0.03 o ploše 14,91 m^2) a vybudován výtah (míst. č. B 0.04 o ploše 3,88 m^2). **V 1.NP** bude vybudován výtah (míst.č. B 1.03 o ploše 3,88 m^2). **Ve 2.NP** bude provedena chodba (míst. č. B 2.01 o ploše 13,12 m^2) a vybudován výtah (míst. č. B 2.02 o ploše 3,8 m^2).

V části pavilonu C bude provedena u vstupu venkovní rampa. Pro zpřístupnění jednotlivých podlaží bude umístěn výtah osazený do zděné výtahové šachty.

Výtahová šachta
Základové pasy pod nově budovanou rampou budou provedeny z betonu C15/20 a vyztuženy betonářskou výztuží na hutněném podsypu z drceného kameniva. Základovou konstrukci pro výtah tvoří železobetonová vana. V místě stropů a železobetonového věnce bude výtahová šachta kotvena ke stávající budově. Šachta bude zateplena fasádním polystyrenem, vnitřní omítky budou provedeny jako vápenocementové. Odvětrání je větrací mřížkou 300 x 300 mm, umístěnou pod stropem. Výtah nebude umístěn v bezprostřední blízkosti učeben.

V části pavilonu D bude v 1.PP a 2.NP provedena chodba pro vytvoření přístupu k novému výtahu a propojení budovy D s budovou E, tj. v 1.PP chodba (míst. č. D 0.01a o ploše 16,01 m^2) , ve 2.NP chodba (míst. č. D 2.13 o ploše 12,57 m^2), bezbariérový přístup do jazykové učebny (míst. č. D 2.14 o ploše 54,70 m^2), bezbariérový přístup do skladu pomůcek (míst. č. D 2.15 o ploše 13,1 m^2).

V části pavilonu E + D budou provedeny základové pasy pod nově budovanou rampou, které budou provedeny z betonu C15/20 a vyztuženy betonářskou výztuží na hutněném štěrkopískovém podsypu.

V části pavilonu E budou provedeny stavební úpravy stávajících hygienických zřízení ve všech třech podlažích tak, aby byly nově začleněny kabiny WC popř. WC se sprchou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nové dispoziční řešení v 1.PP části pavilonu E základní školy
Předsíň WC - chlapci (míst. č. E 0.10 o ploše 6,34 m^2, vybavení v počtu: 4x umyvadlo), WC chlapci (míst. č. E 0.11 o ploše 20,15 m^2, vybavení v počtu: 3x pisoár, 2x splachovací záchodová mísa, prostor s výlevkou), WC – handicap (míst. č. E 0.15 o ploše 4,32 m^2, vybavení v počtu: umyvadlo, WC), hygienické zařízení pro dívky zůstává stávající: předsíň WC – dívky (míst. č. E 0.12 o ploše 13,45 m^2, vybavení v počtu: 4x umyvadlo), WC - dívky (míst. č. E 0.13 o ploše 15,50 m^2, vybavení v počtu: 5x WC splachovací záchodová mísa, výlevka).

Nové dispoziční řešení v 1.NP části pavilonu E základní školy
Předsíň WC - dívky (míst. č. E 1.11 o ploše 6,75 m^2, vybavení v počtu: 4x umyvadlo), WC – dívky (míst. č. E 1.12 o ploše 19,13 m^2, vybavení v počtu: 3x WC splachovací záchodová mísa, hygienická kabina pro dívky – umyvadlo, WC, bidet), úprava předsíně WC – chlapci (míst. č. E 1.09 o ploše 14,56 m^2), WC – handicap (míst. č. E 1.14 o ploše 5,90 m^2 , vybavení: umyvadlo, WC).
Pro pořádek se poznamenává, že v základní škole jsou ještě 2 stávající hygienické kabiny pro dívky.

Nové dispoziční řešení ve 2.NP části pavilonu E základní školy
Předsíň WC – chlapci (míst. č. E 2.12 o ploše 6,34 m^2, vybavení v počtu: 4x umyvadlo), WC - chlapci (míst. č. E 2.13 o ploše 20,15 m^2, vybavení v počtu: 3x pisoár, 2x splachovací záchodová mísa, prostor s výlevkou), hygienické zařízení pro dívky, zůstává stávající: předsíň WC - dívky (míst. č. E 2.14 o ploše 13,45 m^2, vybavení v počtu: 4x umyvadlo), WC dívky + úklid (míst. č. E 2.15 o ploše 15,5 m^2, vybavení v počtu: 5x WC splachovací záchodová mísa, prostor s výlevkou), WC - handicap (míst. č. E 2.17 o ploše 4,32 m^2, vybavení: umyvadlo, WC).

V části pavilonu F je umístěna tělocvična se zázemím a šatnami, kuchyně s jídelnou a kotelna. Část pavilonu F je propojena krčkem B1 s částí pavilonu A. Bude zde provedena pouze úprava umýváren u tělocvičny tak, aby bylo začleněno WC, popř. WC se sprchou, pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Do stávajícího otvoru ve stropní konstrukci v tělocvičně bude umístěna svislá plošina, osazená do prosklené šachty s ocelovou nosnou konstrukcí.

Nové dispoziční řešení části 1.NP v části pavilonu F základní školy
Chodba + schodiště (míst. č. F 1.01o ploše 40,80 m^2), hala tělocvičny + umístění vertikální zvedací plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v prosklené šachtě s ocelovou konstrukcí, nosnost 315 kg (míst. č. F 1.02 o ploše 85,75 m^2), šatna pro dívky (míst. č. F 1.03 o ploše 20,40 m^2), umývárna (míst. č.F 1.04a o ploše 6,80 m^2, vybavení v počtu: 2x umyvadlo), sprchy (míst. č. F 1.04b o ploše 4.8 m^2, vybavení v počtu: 4x sprcha), úklid (míst. č. F 1.04c o ploše 1,85 m^2, vybavení: výlevka), WC - handicap (míst. č. F 1.05 o ploše 3,99 m^2, vybavení: umyvadlo, WC), šatna pro dívky (míst. č. F 1.06 o ploše 17,15 m^2), šatna pro chlapce (míst. č. F 1.09 o ploše 17,15 m^2), umývárna (míst. č. F 1.10a o ploše 6,60 m^2, vybavení: 2x umyvadlo), sprchy (míst.č. F 1.10b o ploše 4,48 m^2, vybavení: 4x sprcha), šatna pro chlapce (míst. č. F 1.11 o ploše 17,50 m^2), WC a sprcha – handicap (míst. č. F 1.12 o ploše 5,68 m^2, vybavení: umyvadlo, WC, sprcha), vstup (míst. č. F 1.13 o ploše 25,20 m^2), úklid (míst. č. F 1.23b o ploše 1,6 m^2, vybavení: výlevka).

Všechna umyvadla na mytí rukou na hygienických zařízeních žáků budou opatřena přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a vybavena tekutým mýdlem v dávkovači a zásobníkem na papírové ručníky na jedno použití. Podlaha bude kryta keramickou dlažbou. Stěny budou do výše min. 1,5 m kryty keramickým obkladem. Sprchy a umývárny budou opatřeny přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, podlaha bude kryta keramickou dlažbou. Stěny budou kryty keramickým obkladem do výše 2 m.
Na podlažích, kterých se týká rekonstrukce hygienických zařízení, tj. 1.NP části pavilonu A2, 1.PP, 1.NP a 2.NP části pavilonu E a 1.NP části pavilonu F je k dispozici vyčleněný prostor s výlevkou vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a omyvatelnými stěnami do výše min. 1,5 m.

Osvětlení - dle předložené dokumentace budou na rekonstruovaných hygienických zařízení v 1.NP části pavilonu A2, v 1.PP, 1.NP a 2.NP části pavilonu E a v 1.NP části pavilonu F použita elektrická přisazená zářivková, s intenzitou osvětlení min 200 lx a rovnoměrností 0,4.

Větrání – část hygienických zařízení bude větráno přirozeně okny. Okna jsou otevíratelná a dosažitelná z podlahy. Hygienická zařízení, která nemají zajištěno přirozené větrání (tj. A:1.08, 1.07, 1.05, 1.06; E:2.12, 2.17, 1.14, 1.11, 0.10, 0,15; F:1.05, 1.12) a úklidová místnost č. 1.07 budou větrány nárazově, nuceným podtlakovým systémem. Pod stropem bude umístěn odsávací potrubní ventilátor. Na sací stranu ventilátoru bude napojeno odsávací kruhové potrubí, rozvedené pod stropem místností. Na potrubí budou zabudovány odsávací mřížky. Přes mřížky bude vzduch z větraných místností odsáván. Z ventilátoru bude odsátý vzduch vyfukován do potrubní trasy vedené na fasádu budovy, kde bude přes protidešťovou žaluzii odváděn do volné atmosféry.
Doplnění odsátého vzduchu bude zajištěno podtlakem přes dveřní mřížky z okolních prostorů. Ovládání ventilátoru bude řešeno přes časově spínané hodiny.
Výpočet přiváděného vzduchu dle zařizovacích předmětů ZTI:
1.NP části pavilonu A2 (míst. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08) = 2x umyvadlo + 2x WC, výlevka + umyvadlo + WC + sprcha = 2x30 + 2x50 + 30 + 30 + 50 +150 = 420 m^3/hod;
1.PP část pavilonu E (míst. č. 0.10, 0.15) = 4x umyvadlo + umyvadlo + WC = 4x 30 + 30 + 50 = 200 m^3/hod;
1.NP část pavilonu E (míst. č. 1.11, 1.14) = 4x umyvadlo + umyvadlo + WC = 4x 30 + 30 + 50 = 200 m^3/hod;
2.NP část pavilonu E (míst. č. 2.12, 2.17) = 4x umyvadlo + umyvadlo + WC = 4x 30 + 30 + 50 = 200 m^3/hod;
1.NP část pavilonu F (míst. č. 1.05, 1.12) = umyvadlo + WC + umyvadlo + WC + sprcha = 30 +50 + 30 + 50 + 150 = 310 m^3/hod.

Vytápění – vytápění v objektu základní školy je stávající - ústřední, teplovodní z centrální plynové kotelny. Systém ústředního vytápění jednotlivých pavilonů je stávající dvoutrubný s páteřním vedením v kanálech pod 1.NP. Teplota topné vody topné větve bude řízena ekvitermně podle venkovních povětrnostních podmínek a aktuálních požadavků topné větve ze zdroje úpravou výstupní topné vody. Rozvody pro vytápění k otopným tělesům jsou provedeny z ocelového závitového potrubí svařovaného. Nově budou provedeny jen přípojky k přemístěným topným tělesům ze stejného materiálu rozvodu jako stávající. Vytápění rekonstruovaných hygienických zařízení bude splňovat celoroční přípustné parametry mikroklimatických podmínek.

Zásobování vodou – zásobování pitnou vodou základní školy je zajištěno z veřejného vodovodu. Vnitřní rozvody vody v rámci rekonstrukce hygienických zařízení budou nově provedeny od napojení na páteřní rozvody v kanále v podlaze 1.NP po jednotlivá odběrná místa zařizovacích předmětů. V místě napojení na stávající páteřní vedení bude provedena výměna patních uzávěrů a vypouštěcích kohoutů. Ohřev teplé vody v areálu školy je řešen z centrálního zdroje tepla, rozvod teplé vody je řešen s nucenou cirkulací teplé vody. Teplota vody u umyvadel na stávajících hygienických zařízeních je regulována tak, aby nepřekročila teplotu 45°C a umyvadla na rekonstruovaných hygienických zařízení budou napojena na stávající rozvod teplé vody.

Kanalizace – objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Stávající kanalizační systém je v areálu základní školy jednotný. Na vhodných místech jsou navrženy kanalizační stoupačky, do kterých budou svedeny splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů v rekonstruovaných hygienických zařízení, umýváren a sprch výše jmenovaných pavilonů.

Provedeny budou úpravy zpevněných ploch základní školy v místě vybudování ramp a dvě nová parkovací místa pro imobilní, která budou opatřena značením.

Dle specifikace odpadů vzniklých při realizaci stavby, uvedených v Souhrnné technické zprávě předložené projektové dokumentace, se nepředpokládá výskyt materiálů s azbestovými vlákny.

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 11 odst. 4 a § 12 odst. 9 a přílohy č. 3, část B) shora citovaného vládního nařízení).

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba byla posuzována podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE se sídlem ve Zlíně 3

Jana Jiříková
odborný referent
oddělení hygieny dětí a mladistvých

Počet listů: 3

Rozdělovník:
1x adresát (+ projektová dokumentace, osobní předání)
1x KHS ZK, odbor HDM
1x KHS ZK, odbor HP
1x KHS ZK, odbor HOK