CELKOVÝ PŮDORYS 1.NP – část "F"

M 1:150



SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA SOKL	STĚNY
ČÁST „F" – 1.NP				
F1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	40,80	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.02	HALA TĚLOCVIČNY	85,75	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.03	ŠATNA	20,40	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.04a	UMÝVÁRNA	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm
F1.04b	SPRCHY	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm
F1.04c	WC	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm
F1.05	WC - HANDICAP.	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm
F1.06	ŠATNA	17,15	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.07	LÉKAŘ	19,25	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.08	ROZVOD VODY	13,50	CEMENTOVÝ POTĚR OCELÍ HLAZENY	
F1.09	ŠATNA	17,15	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.10a	UMÝVÁRNA	6,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm
F1.10b	SPRCHY	4,48	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm
F1.11	ŠATNA	17,50	PVC BĚLNINOVÝ SOKL	
F1.12	WC A SPRCHA - HANDICAP.	5,68	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm
F1.13	VSTUP	25,50	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.14	NÁŘAĎOVNA	19,40	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.15	GYMNASTICKÝ SÁL	147,70	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.16	VSTUP	26,50	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.17	TĚLOCVIČNA	527,50	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.18	NÁŘAĎOVNA	83,20	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.19	MÍČE	10,40	DUBOVÉ VLÝSKY –	
F1.20	KOMPRESORY	10,40	CEMENTOVÝ POTĚR OCELÍ HLAZENY	
F1.21	PŘÍJEM	23,15	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	ČÁST. OBKLAD V=1500
F1.22	KANCELÁŘ	12,10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.23a	PŘEDSÍŇ	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.23b	ÚKLID	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	ČÁST. OBKLAD V=1500
F1.23c	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.24	VÝTAH	2,16		
F1.25	KOMPRESOROVNA	11,30	CEMENTOVÝ POTĚR OCELÍ HLAZENY	
F1.26	OBALY	10,95	CEMENTOVÝ POTĚR OCELÍ HLAZENY	

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA SOKL	STĚNY
ČÁST „F" – 1.NP				
F1.27a	CHODBA	58,00	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.27b	SCHODIŠTĚ	58,00	PODESTA – KERAM. DL STUPNĚ – PVC	
F1.28	INVENTÁŘ	16,90	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.29	POTRAVINY	19,35	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.30	HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA	17,20	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.31	ČISTÁ PŘÍPRAVA	19,05	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800
F1.32	ČISTÁ PŘÍPRAVA	17,20	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800
F1.33	KUCHYŇ	105,10	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800
F1.34	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	18,30	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800
F1.35	ELEKTRICKÝ VÝTAH	10,80		
F1.36	KUCHAŘ	5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.37	DENNÍ SKLAD	17,65	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.38	MOUKA	9,35	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.39	KONZERVY	9,35	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.40	PŘEDCHLADÍRNA	15,00	KERAMICKÁ DLAŽBA –	OBKLAD TUNELIA STĚNY
F1.41	CHLADÍRNA TUKY	4,15	KERAMICKÁ DLAŽBA –	OBKLAD TUNELIA STĚNY
F1.42	CHLADÍRNA	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA –	OBKLAD TUNELIA STĚNY
F1.43	CHLADÍRNA	7,30	KERAMICKÁ DLAŽBA –	OBKLAD TUNELIA STĚNY
F1.44	MRAZÍRNA	2,35	KERAMICKÁ DLAŽBA –	OBKLAD TUNELIA STĚNY
F1.45a	PŘEDSÍŇ	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V=1350
F1.45b	WC	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.46	SCHODIŠTĚ	6,30	PODESTA – KERAM. DL STUPNĚ – PVC	
F1.47	ODPADKY	13,50	CEMENTOVÝ POTĚR –	CEMENTOVÁ OMÍTKA PALENÁ, V=1800
F1.48	SKLAD	12,30	CEMENTOVÝ POTĚR –	
F1.49a	ŠATNA	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.49b	SPRCHA	0,80	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V=2100
F1.49c	WC	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
F1.50	KOTELNA	118,63	TERACOVÁ DLAŽBA –	CEMENTOVÁ OMÍTKA PALENÁ, V=1800
F1.51	EL. ROZVODNA	9,24	CEMENTOVÝ POTĚR –	
F1.52	REGULAČNÍ STANICE	8,77	CEMENTOVÝ POTĚR –	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY TL. 150 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, VÝŠKY 2100 mm
- ZDIVO TL. 100, 150 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

POZNÁMKA

- STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ PŮDORYSY A ŘEZ, v.č. D.1.1.F04-F08

SCHÉMA



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Ing. Zdeněk Vaněček, mob. 604 232641, e-mail: z.vanecek@seznam.cz, Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště	
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		
Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy, Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Zakázka č.: –
		Datum: 01/2017
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ; D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU; SO 01 ZŠ – část „F"		Stupeň: RP
		Formát: 7 x A4
		Měřítko: 1:150
		Archivní č.:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah: CELKOVÝ PŮDORYS 1.NP – část "F"		D.1.1.F02