PŮDORYS 1.PP – část ‚E',,D',,B2' – stávající stav

M 1:50



SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA SOKL	STĚNY	POZNÁMKA
ČÁST ‚E' – 1.PP					
E0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	181,12	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
E0.02	UČEBNA	64,35	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.03	UČEBNA	62,69	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.04	UČEBNA	64,35	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.05	UČEBNA	65,37	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.06	UČEBNA BIOLOGIE	86,10	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.07	KABINET BIOLOGIE	30,51	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.08	UČEBNA CHEMIE	74,47	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.09	KABINET CHEMIE	19,17	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
E0.10	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	16,81	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.11	WC - CHLAPCI	14,58	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.12	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY	13,45	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.13	WC - DÍVKY	15,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.14	KABINET MATEMATIKY	21,51	PVC SOKLÍK PVC		
SPOJOVACÍ KRČEK ‚B2' – 1.PP					
B0.01	CHODBA - KRČKU B2	32,54	TERACOVÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL		
B0.02	VSTUP	19,50	TERACOVÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL		
ČÁST ‚D' – 1.PP					
D0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	52,59	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
D0.02	ŠKOLNÍ INVENTÁŘ	81,06	PVC SOKL Z PVC		
D0.03	CHODBA	28,40	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D0.04	ŠATNA	20,86	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D0.05	ŠATNA	20,84	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D0.06	UKLÍZEČKY	34,88	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D0.07	DÍLNA TRUHLÁŘE	83,62	PVC SOKL Z PVC		
D0.08	KABINET - SKLAD	21,84	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D0.09	STROJOVNA	21,51	PVC SOKL Z PVC		
D0.10	STROJOVNA	18,83	PVC SOKL Z PVC		
D0.11	KABINET - SKLAD	18,49	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD LINKY	
D0.12	DÍLNA ZÁMEČNÍKA	72,26	PVC SOKL Z PVC		
D0.13	DÍLNA ŠKOLNÍKA	34,71	PVC SOKL Z PVC		
D0.14	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	8,26	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D0.15	WC - CHLAPCI + ÚKLID	9,04	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D0.16	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY	5,86	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D0.17	WC - DÍVKY	10,58	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Ing. Zdeněk Vaněček, mob: 604 232041, e-mail: z.vanecek@aztham.cz, Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod — Okres: Uherské Hradiště	
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod	
Stavba:	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Zakázka č.: –
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚E'	Datum: 01/2017 Stupeň: RP Formát: 8 x A4 Měřítko: 1: 50 Archivní č.:
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah:	PŮDORYS 1.PP – část ‚E' – stávající stav	D.1.1.E05

A1/8A4 (594x841)