ŘEZ B–B'

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA

NOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm
- DOZDĚNÍ OTVORŮ ZDIVEM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm
- PŘÍČKY TL. 100 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, VÝŠKY 2100 mm
- ZDIVO TL. 100, 150 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZATEPLENÍ POLYSTYRÉNEM TL. 100 mm
- ZÁKLADY Z BETONU C25/30 - XC2
- ZÁKLADY VÝTAHU, ŽELEZOBETON C25/30 - XC2
  ŽELEZOBETON C25/30 - XC1
- PODBETONOVÁNÍ PROSTÝM BETONEM, C12/15
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP

POZNÁMKA

- PROVEDENÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH RAMP Z BETONU C25/30-XC2
  VÝZTUŽ ZE SÍTÍ KARI SZ 6/6 - 150/150 mm (65 kg/m3), VÝZTUŽ 10 505 (R) - 10 kg/m3
- ZÁKLADY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z ŽELEZOBETONU C25/30-XC2, VYZTUŽENÉ OCELÍ 10 505 (R) - 75 kg/m3
- ŽELEZOBETONOVÉ DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z BETONU C25/30 - XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R) - 55 kg/m3
  ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY Z BETONU C25/30 - XC1, DO BETONOVÝCH TVAROVEK
- ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE Z BETONU C25/30 - XC1 , VÝZTUŽ 10 505 (R) - 75 kg/m3



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček		Ing. Zdeněk Vaněček mob. 604 232041 e-mail: z.vanecek@azzman.cz Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Okres: Uherské Hradiště	
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod			Zakázka č.: –
			Datum: 01/2017
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚E'			Stupeň: RP
			Formát: 6 x A4
			Měřítko: 1: 50
			Archivní č.:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obsah: ŘEZ B–B' – část E			D.1.1.E13

A2.1/6A4 (420x841)