

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA SOKL	STĚNY	POZNÁMKA
ČÁST ‚F' – 1.NP					
F1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	40,80	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.02	HALA TĚLOCVIČNY	85,75	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.03	ŠATNA	20,40	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.04a	UMÝVÁRNA	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
F1.04b	SPRCHY	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
F1.04c	WC	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
F1.05	WC - HANDICAP.	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
F1.06	ŠATNA	17,15	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.07	LÉKAŘ	19,25	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.08	ROZVOD VODY	13,50	CEMENTOVÝ POTĚR OCELÍ HLAZENÝ		
F1.09	ŠATNA	17,15	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.10a	UMÝVÁRNA	6,60	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
F1.10b	SPRCHY	4,48	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
F1.11	ŠATNA	17,50	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
F1.12	WC A SPRCHA - HANDICAP.	5,68	KERAMICKÁ DLAŽBA –	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
F1.13	VSTUP	25,50	DUBOVÉ VLÝSKY –		
F1.14	NÁŘAĎOVNA	19,40	DUBOVÉ VLÝSKY –		
F1.15	GYMNASTICKÝ SÁL	147,70	DUBOVÉ VLÝSKY –		
F1.16	VSTUP	26,50	DUBOVÉ VLÝSKY –		



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Kreslil: R. Hanáček	Ing. Zdeněk Vaněček, mob: 604 232041, e-mail: z.vanecek@seznam.cz, Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Okres: Uherské Hradiště	
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			
Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy, Na Výsluní 2047, Uherský Brod			Zakázka č.: –
			Datum: 01/2017
			Stupeň: RP
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU, SO 01 ZDŠ – část ‚F'			Formát: 6 x A4
			Měřítko: 1: 50
			Archivní č.:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obsah: PŮDORYS 1.NP – část "F"			D.1.4.3.07