PŮDORYS STŘECHY – část ‚E',‚D',‚B2'

M 1:50



POZNÁMKA

SKLADBA STŘECHY (S1)

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC, TL. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- POLYSTYRÉN EPS 100, TL. 200 mm
- PAROZÁBRANA
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU, TL. 40- 150 mm
- STROPNÍ PANEL PZD 2390x290x140 mm

SKLADBA STŘECHY (S2)

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC, TL. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- POLYSTYRÉN EPS 100, TL. 200 mm
- PAROZÁBRANA
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU, TL. 40- 150 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, TL. 100 mm
  DO VSŽ PLECHU V= 50 mm, TL. 0,8 mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- SDK PODHLED



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Ing. Zdeněk Vaněček, mob. 604 232041, e-mail: z.vanecek@seznam.cz, Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres: Uherské Hradiště
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod	
Stavba:	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Zakázka č.: –
		Datum: 01/2017
		Stupeň: RP
		Formát: 3 x A4
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚E'	Měřítko: 1: 50
		Archivní č.:
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY – část ‚E'	D.1.1.E12

A3.2/3A4, 297x594