

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA SOKL	STĚNY	POZNÁMKA
ČÁST ‚E' – 1.PP					
E0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	181,12	PVC BĚLNINOVÝ SOKL		
E0.02	UČEBNA	64,35	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
E0.09	KABINET CHEMIE	19,17	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm	
E0.10	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	6,34	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.11	WC - CHLAPCI	20,15	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.12	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY	13,45	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.13	WC - DÍVKY	15,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	
E0.14	KABINET MATEMATIKY	21,51	PVC SOKLÍK PVC		
E0.15	WC - HANDICAP.	4,32	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 mm	



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček	Kreslil: R. Hanáček	
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Okres: Uherské Hradiště	
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod			
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZDŠ – část ‚E'			
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA			
Obsah: PŮDORYS 1.PP – část ‚E'			

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

Zakázka č.:	–
Datum :	01/2017
Stupeň :	RP
Formát :	2 x A4
Měřítko :	1: 50
Archivní č.:	

D.1.4.3.04