SCHEMA VÝZTUŽE RAMPY "A2"

M 1:25

ŘEZ B–B

M 1:25



ŘEZ A–A

M 1:25



PŮDORYS RAMPY

M 1:25



PŘEDPOKLÁDANÉ MAX.MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI BUDE MAX. 20,0 KG R(10505)/ 1M3 BETONU

PŘEDPOKLÁDANÉ MAX.MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI BUDE MAX. 50,0 KG KARI/ 1M3 BETONU

POZNÁMKA

1/ PŘED BETONÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ OSADIT VŠECHNY ZABUDOVANÉ PRVKY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

BETON C25/30 – XC2 dle ČSN EN 206
OCEL 10505 (R), KARI

KRYTÍ 35mm
VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍM ROZMĚREM

±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Zábranová	Projektant: Ing. Vaněček		
Místo stavby:	Na Výsluní 2047, Uherský Brod	Okres:	Uherské Hradiště
Investor:	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		
Stavba:	ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod		
Část PD:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část „A"		
	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah:	SCHÉMA VÝZTUŽE RAMPY – ČÁST "A2"		

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

Zakázka č.:	–
Datum:	01/2017
Stupeň:	RP
Formát:	6 x A4
Měřítko:	1: 25
Archivní č.:	

D.1.2.011

A2.1/6A4 (420x841)