ŘEZ A–A' – část ‚F'

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA

NOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY TL. 100 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, VÝŠKY 2100 mm
- ZDIVO TL. 100, 150 mm Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 mm, Z BETONU C25/30 – XC1
- PODKLADNÍ BETON, C12/15
- HUTNĚNÝ PODSYP, DRCENÉ KAMENIVO

POZNÁMKA

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY ZVEDACÍ PLOŠINY, Z BETONU C25/30-XC1, VYZTUŽENÉ SÍTÍ 2 x KARI SZ 6/6 – 100/100 mm – 55 KG/m3 A OCELÍ 10 505 (R) – 10 kg/m3.
- PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm, Z BETONU C12/15, XC2



±0,000=280,35 m.n.m B.p.v

Vypracoval: Ing. Vaněček	Projektant: Ing. Vaněček		
Místo stavby: Na Výsluní 2047, Uherský Brod		Okres: Uherské Hradiště	
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			
Stavba: ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy Na Výsluní 2047, Uherský Brod			
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 ZŠ – část ‚F'			
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obsah: ŘEZ A–A' – část "F"			

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

Zakázka č.:	–
Datum :	01/2017
Stupeň :	RP
Formát :	8 x A4
Měřítko :	1: 50
Archivní č.:	

D.1.1.F08

A2/4A4, 420x594