

BÚRACIE PRÁCE:

- DEMONTÁŽ OCELOVEJ MREŽE 4,8x1,5m ... 1 ks
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA PO OBVODE BUDOVY OD -0,500 až +1,080 DO +1,150 až +1,600
- VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO ODKVAP. CHODNIKA š. 500mm, CELK. DĹŽKA 92 bm
- DEMONTÁŽ + MONTÁŽ (PO ZATEPLENÍ FASÁDY) NEREZOVÉHO KOMÍNA A PLASTOVÉHO ODVETRAVACIEHO POTRUBIA VEDENÉHO PO FASÁDE, NADSTAVENIE KOMÍNA/POTRUBIA V DĹŽKE min. 150mm V MIESTE PRECHODU CEZ FASÁDU
- DEMONTÁŽ A MONTÁŽ (PO ZATEPLENÍ FASÁDY) ODVETRAVACIEHO PLYNOVÉHO POTRUBIA VEDENÉHO PO FASÁDE cca 12 m

