

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Prestavba - severná tribúna - ASR						
Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie						
Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený						
Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený						
Prestavba - severná tribúna - ELI						
Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drh Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 20.12.2018			
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018						
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6			
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene j haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				24,2400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,2500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				9,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,9400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>34,9800</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,4600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,2200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				17,1700	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
MALBY				0,2000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>18,0600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>53,0400</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	311272120	Murivo nosné z tvárníc YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500 alebo ekvivalent	m3	24,279			23,028	
11/A 1	317165201	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 200 mm, dĺžky 1290 mm	ks	5,000			0,352	
11/A 1	342272121	Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 alebo ekvivalent	m2	4,350			0,518	
S/S70	5953170213	Dodávka : YTONG alebo ekvivalent - Nosný preklad rozmer š.200mm dl.1290 mm	ks	5,000			0,340	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>24,240</b>	<b>0,000</b>
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,109			0,244	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,420			0,004	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,420				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,250</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	232,112			9,354	
11/A 1	631313611	Betónová zálievka z prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,021			0,046	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	5,000			0,088	

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5533192701	Dodávka : Zárubňa oceľová 1000/1970	ks	1,000				
R/RE	612421647	Cementový špric stien vnútorný	m2	232,112				
R/RE	612421648	Stierka stien s výstužnou sieťkou brúsená do hladka	m2	232,112				
S/S50	5533198700	Dodávka : Zárubňa oceľová CGU 900/1970	ks	4,000			0,058	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>9,550</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	594,650			0,910	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	594,650			0,030	
13/B 1	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	4,060				
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,467				
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,203				
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,467				
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,335				
13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,467				
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,940</b>	<b>0,000</b>
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	87,013				
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>34,980</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce PSV</b>						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,441				
R/RE	711111006	M+D Izolačný náter dvojnásobný SANIFLEX SCHONBURG alebo ekvivalent	m2	440,589				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>DREVOSTAVBY</b>						
763	763135003	M+D Sádrokartónový podhľad kazetový 600/600 aj s nosnou konštrukciou	ks	516,320				
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,590				
		DREVOSTAVBY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>						
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	5,000				
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,089				
R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970	ks	4,000				
R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 1000/1970	ks	1,000				
R/RE	766694125	M+D Parapetná doska na báze dreva povrchová úprava obloženie fóliou 220/20	m	14,400				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
767/A 3	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním	m2	83,482			0,012	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,665				
R/RE	553000023	Dodávka : Drôtená deliaca priečka z pletivových panelov	m2	83,482				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	553000024	Dodávka : Dvere jednokrídlové 700/1970 do priečky deliacej drôtenej z pletivových panelov	ks	6,000				
R/RE	767133020	M+D Sanitárna stena deliaca do WC, komplet aj s dverami a deliace do spŕch s umyvatelným povrchom komplet všetky prvky a spojovací mat.	m2	77,280				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,010	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771575108	Montáž podláh z dlaždíc GRES ukladanie do tmelu	m2	87,370			0,463	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,245				
R/RE	597772004	Dodávka : Gresová dlažba protišmyková ukladaná do tmelu	m2	89,117				
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,460	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ						
775/A 2	776591000	Položenie povlakových podláh špeciálnych gumových z pásov	m2	507,280			0,223	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,983				
R/RE	2841291520	Dodávka : Peniažková guma čierna COBADOT alebo ekvivalent š.1200 mm výšky 3 mm	m2	522,498				
		PODLAHY POVLAKOVÉ					0,220	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781441012	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek GRES veľkoplošné ukladané do tmelu	m2	440,589			17,170	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	43,758				
R/RE	597781005	Dodávka : Vnútorný obklad stien z GRESU veľkoplošný lepený tmelom	m2	449,401				
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					17,170	0,000
		NÁTERY						



Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,000			0,001	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,000			0,000	
783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,000			0,000	
		<b>NÁTERY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>MALBY</b>						
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal alebo ekvivalent jednofarebné dvojnás.neotierateľné výšky do 3,80 m	m2	1 096,053			0,197	
		<b>MALBY</b>					<b>0,200</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>					<b>18,060</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>						
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
R/R 0	924100015	VZT - vid' podrobný rozpočet	kpl	1,000				
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					<b>0,000</b>	0,000
		<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>53,040</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</b> Miesto:									
<b>Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie</b>									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018						
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b>	VRN					<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu v EUR		
						<b>F</b>			
Odberateľ						26 Dodávateľ			

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2,5500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				3,5800	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>6,2000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,2900	0,0000
DREVOSTAVBY				5,3000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>5,5900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>11,7900</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	346244355	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárníc YTONG alebo ekvivalent a malty, hrúbky 100 mm	m2	30,000			2,549	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>2,550</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	4,000			0,070	
R/RE	625251472	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	580,000				
R/RE	632440134	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	580,000				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>0,070</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	580,000			3,584	
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>3,580</b>	<b>0,000</b>
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,956				
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>6,200</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce PSV</b>						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711114030	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent vodorovná	m2	22,500			0,095	
711/A 1	711114035	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent zvislá	m2	37,500			0,194	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					<b>0,290</b>	<b>0,000</b>
		<b>DREVOSTAVBY</b>						
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,710				
763/A 2	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela alebo ekvivalent	m2	580,000			5,303	
		DREVOSTAVBY					<b>5,300</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>						
766/A 1	766661512	Montáž plastových dverí	ks	5,000				
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,389				
R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné jednokridlové 900/1970, biele plastové s plastovou výplňou vrátane zárubne	ks	4,000				
R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné jednokridlové 1000/1970, biele plastové výplň sklo, vrátane zárubne	ks	1,000				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000				
R/RE	553000023	Dodávka : Drôtená deliaca priečka z pletivových panelov	m2	62,300				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	553000024	Dodávka : Dvere jednokrídlové 700/1970 do priečky deliacej drôtenej z pletivových panelov	ks	6,000				
R/RE	767133020	M+D Sanitárna stena deliaca do WC, komplet aj s dverami a deliace do spŕch s umyvateľným povrchom komplet všetky prvky a spojovací mat.	m2	60,000				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		Práce PSV					5,590	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>11,790</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</b>					Miesto:	
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený						
						Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš				Dňa	20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s.			IČO: 36039225			
			DIČ:			
Dodávateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN
11	Zariadenie staveniska	%	z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	%	z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	%	z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					<b>F</b>	
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0900	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,1500	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0500	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,3000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,3000</b>	<b>0,0000</b>



Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	974042585	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 200 mm, -0,11000t	m	20,000				
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,200				
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,000				
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,200				
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,200				
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,000				
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2,200				
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482301	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	40,000			0,001	
713/A 4	713482302	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	50,000			0,002	

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	26,000			0,001	
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	30,000			0,001	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400				
R/RE	283310007900	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 18x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	40,800				
R/RE	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	51,000				
R/RE	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	26,520				
R/RE	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	30,600				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721171308	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4, 3 ležaté v zemi	m	20,000			0,030	
721/A 1	721171408	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	22,000			0,045	
721/A 1	721171503	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 50/3 odpadné prípojné	m	18,000			0,008	
721/A 1	721171506	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 75/3 odpadné prípojné	m	6,000			0,004	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	23,000				
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000				
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	66,000				
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,092				
R/RE	286630024400	Podlahový vpust HL300-3020, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, prítok DN 40/50, izolačná príruha, nadstavec s možnosťou nalepenia dlažby 132x132 mm, PE	ks	5,000				
R/RE	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	5,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,090	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722150203	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	6,000			0,026	
721/A 2	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 16x2 mm v kotúčoch	m	40,000			0,020	
721/A 2	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 20x2 mm v kotúčoch	m	50,000			0,025	
721/A 2	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d16x2,25mm	m	40,000			0,006	
721/A 2	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d20x2,5mm	m	50,000			0,010	
721/A 2	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d26x3,0mm	m	21,000			0,007	
721/A 2	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d32x3,0mm	m	30,000			0,013	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	52,000			0,014	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	141,000			0,025	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	141,000			0,001	
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750				
R/RE	198730043200	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 16 mm - 1/2, l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	52,000				
R/RE	449110000200	Požiarňa prúdnica priama D 25 so spojkou Al, dĺžka 190 mm, PP	ks	3,000				
R/RE	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	3,000				
R/RE	722220121.1	Oprava vývodov pre pisoár D+M vodovod a kanalizácia	ks	8,000				
R/RE	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000				
R/RE	722250055	Montáž požiarnej hadice D 25	m	90,000				
R/RE	722250110	Montáž požiarnej prúdnice D 25	ks	3,000				
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,150	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000			0,012	
721/A 5	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	12,000			0,004	
721/A 5	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	10,000			0,022	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	12,000			0,000	
721/A 5	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	38,000			0,011	
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	10,000			0,001	
721/A 5	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	15,000			0,000	
721/A 5	725849230	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	15,000			0,001	
721/A 5	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	10,000			0,002	
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000			0,000	
721/A 5	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	12,000			0,000	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,347				
R/RE	551410000700	Ventil odpadový umývadlový DN 40, hĺbky 15 mm, s retiazkou a zátkou	ks	10,000				
R/RE	5514500032.10	Sprchová batéria podomietková, KLUDI BOZZ č. 38826N sp.diel alebo ekvivalent	ks	15,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5514500032.20	Batéria KLUDI, kryt č. 389250576 alebo ekvivalent	ks	15,000				
R/RE	551620005900	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2 x 1 1/4, priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	10,000				
R/RE	551620011000	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	12,000				
R/RE	551720001000	Automatický splachovač pisoárov SLP 19RZ, 230V AC, radarový splachovač s integrovaným zdrojom na montážnej lište, keramický pisoár Golem, SANELA alebo ekvivalent	ks	12,000				
R/RE	55179000130.1	Sprchová ružica nastaviteľná	ks	15,000				
R/RE	552280007800	Sitko nerezové do pisoáru Golem, SANELA alebo ekvivalent	ks	12,000				
R/RE	642310000200	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela alebo ekvivalent	ks	12,000				
R/RE	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA alebo ekvivalent	ks	12,000				
R/RE	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	12,000				
R/RE	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	10,000				
R/RE	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	15,000				
R/RE	72584920.1	Montáž nastaviteľnej sprchovej ružice	ks	15,000				
P/PE	137850	Umyvadlo ker biele Zita 1335.0 alebo ekvivalent	kus	10,000				
P/PE	3A1101	Misa kombi univerzálna - séria MAIORA alebo ekvivalent	kus	6,000				
P/PE	410100	Ventil rohový s prípojkou T2332 3/8	kus	38,000				
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,050	0,000
		Práce PSV					0,300	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,300</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018						
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225							
DIČ:									
Dodávateľ:		IČO:							
DIČ:									
Projektant:		IČO:							
DIČ:									
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0500	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,1300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,1300</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	974031145	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	72,000				
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,878				
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,878				
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,390				
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,878				
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,780				
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,878				
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>					0,000	0,000
		<b>Práce PSV</b>						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	246,000				
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400				



Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	195,840				
R/RE	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	55,080				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
731/A 3	733167021	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	192,000			0,044	
731/A 3	733167022	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	53,000			0,017	
731/A 3	733167023	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	30,000			0,014	
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	275,000				
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500				
731/B 3	733160801	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	155,000				
R/RE	198730019600	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 16 - R 1/2, červený bronz, REHAU alebo ekvivalent	ks	48,000				
R/RE	733167157	Montáž plastlinikového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 16	ks	48,000				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					0,080	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
731/A 4	734209115	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1	kus	10,000			0,000	
731/A 4	734291113	Kohút plniaci a vypúšťací G1/2	kus	5,000			0,002	
731/A 4	998734103	Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m	t	0,060				
R/RE	734PC.1	Skrutkovanie uzatváratelné priame DN15	kus	5,000				
R/RE	734PC.2	Termostatická hlavica typ B	kus	5,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1/2	kus	10,000				
P/PE	734PC	Radiátorový ventil priamy Herz TS-90V alebo ekvivalent DN 15	kus	5,000				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
731/A 5	735158120	Tlakova skúška telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	5,000				
731/A 5	735159523	Montáž panelových telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	24,000			0,048	
731/A 5	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 6 m	t	0,360				
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	19,000			0,002	
731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilov s termostat ovladanim	kus	10,000				
R/RE	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE alebo ekvivalent	ks	1,000				
R/RE	7351532PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/600 alebo ekvivalent	kus	2,000				
R/RE	7351532PC.1	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/800 alebo ekvivalent	kus	1,000				
R/RE	7351532PC.2	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/900 alebo ekvivalent	kus	1,000				
R/RE	PC	Uchytenie radiátorov	sada	24,000				
P/PE	1	Vykurovacia skúška	hod	36,000				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					0,050	0,000
		Práce PSV					0,130	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,130</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr					Miesto:		
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa		20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s.				IČO: 36039225			
DIČ:							
Dodávateľ:				IČO:			
DIČ:							
Projektant:				IČO:			
DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	%	z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	%	
12	Územie so sťaž. podmie	%	z [H+P]	17	Horské oblasti	%	
13	Prevádzkové vplyvy	%	z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava	%	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921	210120601	Montáž odpojovacích poistiek 3-pól, 10kV, ručný pohon	kus	1,000				
921	210201081	Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP54-66	kus	70,000				
921	213290152	Montáž zdroja ZAS	hod	4,000				
921	213290153	Montáž senzora APIS	hod	14,000				
921/M21	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	690,000				
921/M21	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	534,000				
921/M21	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	29,000				
921/M21	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm <sup>2</sup> , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	197,000				
921/M21	210010521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit	kus	29,000				
921/M21	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	kus	197,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	21,000				
921/M21	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	18,000				
921/M21	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	8,000				
921/M21	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	54,000				
921/M21	210120103	Montáž vložky poistkovej, nožová PC	kus	3,000				
921/M21	210200040	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené stropné	kus	16,000				
921/M21	210200058	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	7,000				
921/M21	210200059	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	48,000				
922/M22	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	kus	1 100,000				
R/RE	213290163	Montáž snímača pohybu	hod	7,000				
R/RE	AN36597	Senzor APIS 4K1 alebo ekvivalent	kus	14,000				
P/PE	2M00246	Svetidlo stropné a nástenné I2D BRO38 WH 2D4pin 1x38W, IP54 alebo ekvivalent	kus	24,000				
P/PE	350A801	Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	21,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	18,000				
P/PE	374A801	Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	8,000				
P/PE	3E0163	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 / 23W W IP 54 alebo ekvivalent	kus	7,000				
P/PE	3M00051	Svietidlo žiarivkové A2367PM FL 2x36W, IP66 alebo ekvivalent	kus	70,000				
P/PE	420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela alebo ekvivalent	kus	54,000				
P/PE	5656O03	Odpínač lištový 3-pól pre poistky 1 - 11223 : FD1-33/LM, 3-pól ovládanie	kus	1,000				
P/PE	5702O35	Poistková vložka nožová PHNA1 : 40456 - 200A gG	kus	3,000				
P/PE	5O0220	Žiarivka lineárna L 36W/827 25X1 LF	kus	140,000				
P/PE	608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná, šedá	kus	29,000				
P/PE	620D600	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny	kus	197,000				
P/PE	710I002	Lišta el-inšt PVC minižľab 032583 : MIK 16/16, biely	m	690,000				
P/PE	710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely	m	244,000				
P/PE	710I006	Lišta el-inšt PVC minižľab 035587 : MIK 16/40, biely	m	290,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	8S00368	Svietidlo núdzové MULTISIGNAL 18W.1 NM-M / 1h IP20 alebo ekvivalent	kus	16,000				
P/PE	8S0779	Svietidlo TONDO 25/G 55740 1 x 18W IP 44 tr. ochr. II alebo ekvivalent	kus	15,000				
P/PE	8S08001	Svietidlo FOLIO 57745, 1 x 23W, IP 44 alebo ekvivalent	kus	9,000				
P/PE	8S0881	Snímač pohybu BUSCH-WACHTER MASTER 220 alebo ekvivalent	kus	7,000				
P/PE	AN36006	Hmoždinka HL 8 + skrutka	kus	1 100,000				
P/PE	AN36596	Zdroj ZAS 50/12 alebo ekvivalent	kus	4,000				
921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000				
921	213280061	Podružný materiál	%	3,000				
921	213280062	Zaobstarávacia prírážka	%	10,000				
921	213280064	Prirážka na dopravu	%	3,600				
921	213280065	Prirážka na presun	%	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>					0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0900	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0900</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/M21	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup> - pisoáre	m	14,000				
921/M21	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup> - časť B1	m	110,000				
R/R 0	Pol71a	Revízia	kus	1,000				
R/RE	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm <sup>2</sup> - pisoáre	m	120,000				
R/RE	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm <sup>2</sup> - časť B1	m	110,000				
R/RE	210881174	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5 - pisoáre	m	240,000				
R/RE	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - časť B1	m	305,000				
R/RE	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 - časť B1	m	265,000				
R/RE	210881219	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x6 - časť B1	m	110,000				
R/RE	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - pisoáre	m	120,000				
R/RE	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - časť B1	m	110,000				
R/RE	3410350930	1-CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - pisoáre	m	240,000				
R/RE	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	305,000				
R/RE	3410350931	1-CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	265,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3410350933	1-CHKE-R 3x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	110,000				
S/S30	3450631300	Svorka spojovacia - pisoáre	kus	14,000			0,011	
S/S30	3450631300	Svorka spojovacia - časť B1	kus	110,000			0,083	
921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000				
921	213280061	Podružný materiál	%	3,000				
921	213280062	Zaobstarávacía prírážka	%	10,000				
921	213280064	Prirážka na dopravu	%	1,000				
921	213280065	Prirážka na presun	%	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,090	0,000
		<b>Montážne práce</b>					0,090	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,090</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018						
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				