



1 4 ø R 12-DĹŽKA CELKOV=cca 137,1x4x1,05=576,0 m
VYSTUŽ STRNÁŤ NA MIESTE POUL'A, POTREBY, STYKOVAT' S PRESAHOM min. 500 mm
(5 % DĹŽKY JE ZAPOČÍTANÝCH NA STYKOVANIE)

3 2 ø R 12/3000-2x3=6 ks
Položiť k VENCOVEJ VYSTUŽI V MIESTE SCHODISKÁ

OZN.	POL.	ø	DĹŽKA [mm]	ks	DĹŽKA CELKOV [m]	
					ø 6	ø 12
	1	R 12	PREM.			576,00
	2	R 12	3000	6		18,00
	3	R 6	1050	571	599,55	
V31, P31						
					DĹŽKA CELKOV [m]	594,00
					HĽADNOSŤ [kg.m-1]	0,222
					HĽADNOSŤ CELKOV [kg]	527,0

BETÓN C 20/25
OCEĽ 10 505 (R)

VYPRACOVIL:	STAVEB. SABINOV-8 BU, NAJLONNÝ BYTOVÝ DOM B2, ul. Mýnská	AKRA STUDIO, s.r.o.
ING. MICHAL ŠIMA		Jurkovic 31, 080 01 PREŠOV
OBJEDNÁVATEĽ:	MESTO SABINOV, NÁM. SLOBODY 57	akrastudio.pod@gmail.com
OBJEKT:	SO 01-BYTOVÝ DOM B2	
ZODP. PROJEKTANT:	ČAST: E-STAVEBNÁ	DAŤUM: IX. 2021 FORMÁT: 3x44
ING. MICHAL ŠIMA	DIEL: STATIKA	STUPEŇ: R ZAK. Č.: 21079
VEDÚCI PROJEKTANT:	OSB4H: UKONČUJÚCI VENIEC PODKROVIA (+8,950)	KOT' v. mm PRÍL. Č.: 7
ING. ARCH. JÁN KRASINAY		MIERKA: 1:50

POZNAMKA
● VÝKRES NIE JE VYTIAČENÝ V UVEDENEJ MIERKE