

GENERÁLNY PROJEKTANT	STAVOPORT, s.r.o. I.Olbrachta 900/6 911 01 Trenčín tel. 0903/724073	
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín	
STAVEBNÍK	Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín	
MIESTO STAVBY	p.č. 545/20, k.ú. Trenčín	
DRUH P.D.	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ZLÚČENÉ S ÚZEMNÝM KONANÍM	
DÁTUM	September 2018	
NÁZOV PROJEKTU	Výťah – Centrum sociálnych služieb	
OBJEKT	SO 02 Prekládka NN (prekládka HRE.ER, č.elm. 325882, OM 42)	
OBSAH	Výkaz - výmer	ČÍSLO PARE
VYPRACOVAL	Ing. Peter Čahoj	
KONTROLOVAL	Ing. Zuzana Illová	

Výkaz - výmer

Stavba: Výtah - Centrum sociálnych služieb

Objekt: SO 02 Prekládka NN (prekládka HRE.ER, č.elm. 325882, OM 42)

č. pol.	cenník: materiál	cenník: montáž	skratený popis	m.j.	množ.	cena v Eur		cena v Eur		cena v Eur	
						dodávka		materiál		montáž	
						jednot.	spolu	jednot.	spolu	jednot.	spolu
			<u>Dodávka ZSdis a.s.</u>								
1.			Napojenie na novú preloženú skriňu SR 611	sada	1						
2.			Poistka nožová PN00, 63 A gG	ks	3						
			<u>Dodávka investora - prípojka NN</u>								
1.			Pripojovací poplatok, podľa aktuálneho cenníka ZSdis a.s.	sada	1						
2.			Elektromerový rozvádzač Hasma Krompachy, pilierový samostatne stojaci,	ks	1						
			jednotarifný, trojfázový, pilierový samostatne stojaci,								
			IP 44/20, skriňa typ: ER 2.0 F403 W 40A P0 pilierový,								
			Rozmery: 500x400x245 mm, s pilierom 1100x400x245 mm,								
			vrátane osadenia a zapojenia								
3.			Kábel NAYY-J 4x25 mm	m	5						
4.			Ukončenie káblov do 4x25	ks	2						
5.			Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	1						
6.			Pripojenie uzemnnia na ER	kmpl	1						
7.			Vytýčenie existujúcich sietí a prípadný dozor pri prácach	sada	1						
8.			Murárske a pomocné práce, vrátane materiálu	sada	1						
			<u>Zemné práce - materiál - prípojka NN</u>								
1.			Chránička FXKVR Ø110 mm, vrátane spojok a utesnenia, ukončenia	m	1						
2.			Mechanická ochr. kábla-ochr platňa KPL 150/10/1m /IES)	ks	0						
3.			Označovací štítok na kábel	ks	2						
4.			Výstražná fólia š.33 cm	m	1						
5.			Pieskové lôžko s cementom, pre uloženie kábla, hr. 30cm, šírka 35 cm	m	1						
6.			Piesok do káblového lôžka	m3	0,15						
			<u>Zemné práce - výkop - prípojka NN</u>								
1.			Výkop káblovej ryhy 85/35cm – tr. III	m	1						
2.			Zához káblovej ryhy 85/35cm – tr. III	m	1						
3.			Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	1						
4.			Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	1						
5.			Provizórna úprava terénu	m ²	0,4						
6.			Vytýčenie trasy	m	1						
7.			Zistenie a vytýčenie inžinierskych sietí v trase, šírka cca 2 m	m	1						
8.			Porealizačné zameranie trasy	m	1						
9.			Prípadné rezanie / rozobratie chodníka (cesty, betónu), vrátane podkladu	m ²	0,4						
10.			Prípadné spätné upravenie chodníka (cesty, betónu), vrátane podkladu	m ²	0,4						

Výkaz - výmer

Stavba: Výtah - Centrum sociálnych služieb

Objekt: SO 02 Prekládka NN (prekládka HRE.ER, č.elm. 325882, OM 42)

č. pol.	cenník: materiál	cenník: montáž	skrátенý popis	m.j.	množ.	cena v Eur		cena v Eur		cena v Eur	
						dodávka		materiál		montáž	
						jednot.	spolu	jednot.	spolu	jednot.	spolu
16.			Zistenie a vytýčenie inžinierskych sietí v trase, šírka cca 2 m	m	1						
17.			Vytýčenie sietí v úseku stavby, zabezpečenie ich nepoškodenia	m	1						
1.			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	sada	1						
2.			Revízná správa	sada	1						
			<u>Dodávka investora - znovunapojenie odberu- spoločný s SO 02 (prekládka SR 611)</u>								
1.			Prerušenie napájania zo všetkých smerov - od HRE.RE, SR 611	sada	1						
2.			skrine SR 902 a SR 612, , zabezpečenie pracoviska								
3.			Kábel CYKY-J 4x25 mm	m	12						
4.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Ukončenie kábla do 4x25 mm	ks	2						
5.			Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	0						
6.			Pripojenie uzemnnia na ER	kmpl	1						
			Označovací štítok kábla	ks	2						
7.			Demontáž HRE-ER, odpojenie pôvodných vedení	sada	1						
			Pripojovacia krabica pod omietkou so spojkou a vyspravením								
8.			SK2 - spájacia krabica pre CY 4x25, napr. Legrand 092052, rozmer 180x140x86 mm.	sada	1						
9.			Spojka SVCZSS 16-35 Al/Cu + 4x skrutkové spojovače KSS 6-35P, dĺžka 150 mm	sada	1						
10.			Trubka ohybná pod omietku, vrátane montáže, priemer 50 mm	m	5						
			<u>Zemné práce - materiál - spoločný s SO 02 (prekládka SR 611)</u>								
1.			Chránička FXKVR · 110 mm, vrátane spojok a tesnenia	m	10						
2.			Káblková ochranná platňa, IES, KPL 250/10 SLER-PE, dĺžka 1 m	ks	0						
3.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Výstražná fólia šírky 33 cm	ks	0						
4.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Pieskové lôžko pre uloženie kábla, hr. 10cm	m	0						
5.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Piesok do káblového lôžka	m ³	0						
			<u>Zemné práce - výkop - spoločný s SO 02 (prekládka SR 611)</u>								
1.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Výkop káblovej ryhy 85/30cm – tr. III	m	0						
2.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Zához káblovej ryhy 85/30cm – tr. III	m	0						
3.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	0						
4.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	0						
5.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Provizórna úprava terénu	m ²	0						
6.			Vytýčenie trasy	m	10						
7.			Porealizačné zameranie trasy	m	10						
8.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Prípadné rezanie - betón / asfalt, alt. rozobranie chodníka	m ²	0						

Výkaz - výmer

Stavba: Výtah - Centrum sociálnych služieb

Objekt: SO 02 Prekládka NN (prekládka HRE.ER, č.elm. 325882, OM 42)

č. pol.	cenník: materiál	cenník: montáž	skrátенý popis	m.j.	množ.	cena v Eur		cena v Eur		cena v Eur	
						dodávka		materiál		montáž	
						jednot.	spolu	jednot.	spolu	jednot.	spolu
9.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Spätné upravenie - betón / asfalt, hrúbka 10 cm, alt. chodník	m ²	0						
10.	vid'. SO02	(prekládka SR 611)	Zistenie inžinierskych sietí v trase, 10 m	sada	0						
1.			Dokumentácie skutočného stavu v počte 3 ks	sada	1						
2.			Revízná správa v počte 3 ks	sada	1						
			PPV z Montáže	%	6						
			MSD z Dodávky	%	3,6						
			PRESUN (z Dodávky do Montáže)	%	1						
			MSD z Materiálu	%	4,8						
			Straty z materiálu	%	5						
			Podružný materiál	%	5						
			Zemné práce								
			ZRN =								